



CRNA GORA
OPŠTINA PLAV

Kabinet Predsjednika

Br. 031- **237**

Datum: 04.03.2025.godine

Shodno članu 94 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore br. 074/19, 003/23, 011/23) Opština Plav, vrši izmjene i dopune tenderske dokumentacije za otvoreni postupak br. #109330 od 02.03.2026 godine – Predmet javne nabavke je: Adaptacija javnih objekata i platoa

Izmjena tenderske dokumentacije broj 1

Mijenja se Specifikacija i tehničke karakteristike predmeta nabavke koja je glasila:

Br.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uređenje terena	Rušenje postojećih objekata	2 paušal
32	Totalna rekonstrukcija objekta	Rušenje postojećeg objekata	1 paušal
62	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih vertikala 100x100mm sa izradom veze za fasadu i olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m ² .	6,75 m
18	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja kamenih klesanih ploča d=8-10cm na platou, stazama i stepenicama iz lokalnog nalazišta, po detalju iz projekta.	296 m ²
21	Uređenje terena	"Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 110"	16,5 m
24	Uređenje terena	"Izraditi atmosfersku horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 200"	38 m
30	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža PP i PE vodovodnih cijevi i djelova. Sva potrebna štemovanja zidova se ne obračunavaju posebno već su ista obuhvaćena cenom dužnog metra cevovoda. Cevi obložiti izolacionim materijalom ARMAFLEX odovarajućeg prečnika. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda. Napomena : dole navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici cevi. 16mm"	25 m
42	Totalna rekonstrukcija objekta	" Isporuka i montaža troslojnog montažnog dimnjačkog sistema SCHIEDEL tip UNI plus16 ili slično, namijenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. Dimnjački sistem mora da ispunjava standarde za temperaturni režim rada ≥65 °C sa pojačanim prisustvom kondenza u dimnim gasovima. Sastavljen je od: dimnjačke cijevi od tehničke keramike, izolacije oko cijevi dimnjaka od kamene vune min.spec.gustine 95kg/m ³ , spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, cijevi se spajaju lijepkom u kartušama FM RAPID koji je otporan na paljenje čađi, gasnonepropusan i otporan na prisustvo kondenzata i kiselina u dimnim gasovima, vatrootpornih i gasnonepropusnih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za	5,5 m

		reviziju i čišćenje i priključka za ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta je za prečnik dimnjačke cijevi Ø16=32x32. Zidanje početi od betonskog temelja. Dimnjak pripremiti za obzidu punom opekrom. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova (plaševi sa otvorima za armaturu). Sistem mora da posjeduje sve sertifikate i ateste u skladu sa nacionalnim i/ili EN standardima"	
59	Totalna rekonstrukcija objekta	Pokrivanje krova crijepom BRAMAC CRIJEP KUPA ITALIJANA ANTIK. Pokrivanje izvesti poprojektudetaljimaiupustvu proizvođačaprojektanta.Obračunpo m2 pokrivene površine.	78 m2

Izmijenjeno glasi:

Br.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uređenje terena	Rušenje postojećih objekata osnove heksagona prečnika 7m i 4m	2 paušal
32	Totalna rekonstrukcija objekta	Rušenje postojećeg objekata gabarita 4,40m x 12,60m	1 paušal
62	Se uklanja		
18	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja kamenih klesanih ploča d=8-10cm na platou, stazama i stepenicama, ugradnja kamenih klesanih ploča odnosi se na uređenju platoa, plato se nalazi uz važan istoriski objekat izgrađen od kamena iz lokalnih pozajmištva te je potrebno isti uraditi, po detalju iz projekta	296 m2
21	Uređenje terena	"Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU"ili ekvivalent" PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpiljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 110"	16,5 m
24	Uređenje terena	"Izraditi atmosfersku horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU "ili ekvivalent" PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpiljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 200"	38 m
30	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža PP i PE vodovodnih cijevi i djelova. Sva potrebna štemovanja zidova se ne obračunavaju posebno već su ista obuhvaćena cenom dužnog metra cevovoda. Cevi obložiti izolacionim materijalom ARMAFLEX "ili ekvivalent"; odovarajućeg prečnika. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda. Napomena : dole navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici cevi. 16mm"	25 m
42	Totalna rekonstrukcija objekta	" Isporuka i montaža troslojnog montažnog dimnjačkog sistema SCHIEDEL"ili ekvivalent" tip UNI plus16 ili slično, namijenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. Dimnjački sistem mora da ispunjava standarde za temperaturni režim rada ≥65 °C sa pojačanim prisustvom kondenza u dimnim gasovima. Sastavljen je od: dimnjačke cijevi od tehničke keramike, izolacije oko cijevi dimnjaka od kamene vune min.spec.gustine 95kg/m3, spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, cijevi se spajaju lijepkom u kartušama FM RAPID koji je otporan na paljenje čadi, gasnonepropusan i	5,5 m

		otporan na prisustvo kondenzata i kiselina u dimnim gasovima, vatrootpornih i gasnonepropusnih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i čišćenje i priključka za ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta je za prečnik dimnjačke cijevi Ø16=32x32. Zidanje početi od betonskog temelja. Dimnjak pripremiti za obzidu punom opekom. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova (plaševi sa otvorima za armaturu). Sistem mora da posjeduje sve sertifikate i ateste u skladu sa nacionalnim i/ili EN standardima"	
59	Totalna rekonstrukcija objekta	Pokrivanje krova crijepom BRAMAC"ili ekvivalent" CRIJEP KUPA ITALIJANA ANTIK. Pokrivanje izvesti poprojektudetaljimaiupustvu proizvođačaiprojektanta.Obračunpo m2 pokrivene površine.	78 m2

Način mjesta i vrijeme podnošenje ponuda i otvaranje ponuda glasilo je:

Otvaranje ponuda održaće se dana 17.03.2026. godine u 10:00 sati.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 17.03.2026. godine do 10:00 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude zaključno sa danom 17.03.2026. do 10:00 sati, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti. na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

☒Dio ponude koj ponuđač nije u mogućnosti da dostavi preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi: Opština Plav, Čaršiska bb Plav,
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Plav, Čaršiska bb. 84325 Plav
- radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 17.03.2026. godine do 10:00 sati.

Izmijenjeno glasi:

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.03.2026. godine u 10:00 sati.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.03.2026. godine do 10:00 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude zaključno sa danom 19.03.2026. do 10:00 sati, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti. na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

☒Dio ponude koj ponuđač nije u mogućnosti da dostavi preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi: Opština Plav, Čaršiska bb Plav,
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Plav, Čaršiska bb. 84325 Plav
- radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 19.03.2026. godine do 10:00 sati.

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Komisiji za zaštitu prava, preko naručioca. Zalba se može izjaviti protiv;

- 1) tenderske dokumentacije:

2) izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije

Shodno članu 186 stav 1 tačka 2, žalbu može da izjavi privredni subjekt u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene ili dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka
Sl. za javne nabvake Hakanjin Alen
Plav

HAKANJIN ALEN

Ovlašćeno lice naručioca

Canović Nihad – Predsjednik opštine



Canović Nihad