

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija javnih objekata i platoa

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLAV

PIB:

02006090

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza konstruktivac; licenciranog građevinskog inženjera, arhitekture, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - faza arhitektura. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za inženjere. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Opština Plav ul. Čaršiska bb., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije, plaćanje će se izvršiti do visine planiranih budžetskih sredstava u 2026 godini	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 45 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza konstruktivac; licenciranog građevinskog inženjera, arhitekture, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - faza arhitektura. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata).Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za inženjere. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Opština Plav ul. Čaršiska bb., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije, plaćanje će se izvršiti u iznosu od 74.380,00 eura bez PDV-a kakao je planirano budžetskim sredstvima u 2026 godini a ostatak do kraja 2027 godine	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 45 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova.	Dokaz	Apsolutno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova.	Dokaz	Apsolutno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
99173.00	1	Uređenje terena	Rušenje postojećih objekata	2.00	paušal
	2	Uređenje terena	Iskop zemlje III kategorije kako bi se izravnjale površine	1.00	paušal
	3	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja tampona drobljenog kamena nasipa na kosim površinama kako bi se dobila ravna površina. Površina nasipa je 112,40m ² a debljina do 0,44m	50.00	m ³
	4	Uređenje terena	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku zidova (46,6 x 0,60 x 0,60)	16.77	m ³
	5	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (46,6 x 0,10 x 0,60)	2.80	m ³
	6	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja šljunka ispod ploče (230,8m ² x0,10m)	23.08	m ³

99173.00	7	Uređenje terena	Betoniranje AB temeljne trake za zidove širine 0,60 m, visine 0,50 m i dužine 46,6m prema detalju..Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	13.98	m3
	8	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine 15,83m, visine 1.15m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	4.55	m3
	9	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine12,50m, visine 0,55m i debljine 0.20m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.38	m3
	10	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine 6,37m, visine 0,95m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.60	m3
	11	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine13,00m, visine 1,85m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	6.01	m3
	12	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje i ankerisanje AB potpornog zida dužine10,0m, visine 0,50m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.25	m3
	13	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa širine 2,30m,širine gazišta 0,30m(7x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	0.87	m3
	14	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa dužine 7,45m,širine gazišta 0,30m(5x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	2.01	m3
	15	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB poča površine 230,8m2 i debljine 12cm, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	27.70	m3
	16	Uređenje terena	Ugradnja klesang kamena u m2 jedno lice cesma	7.80	m2
	17	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa dužine 7,45m,širine gazišta 0,30m(5x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	10.00	m2

99173.00	18	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja kamenih klesanih ploča d=8-10cm na platou, stazama i stepenicama iz lokalnog nalazišta, po detalju iz projekta.	296.00	m2
	19	Uređenje terena	"Izvršiti otkopavanje zemlje za kanalske robove i reviziona okna u svemu prema projektu. Dubina kanala je 100cm. Dno mora biti poravnato u odgovarajućem padu cevi. U slučaju rastresitog terena, izvođač je obavezan izvršiti o svom trošku sva potrebna i po propisu razupiranja rovova i bočnih strana. Isto tako dužan je o svom trošku izvršiti potrebno crpljenje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. Po izvršenom polaganju, premeravanju i ispitivanju cevi, izvršiti zatrpavanje zemlje sa nabijanjem u slojevima od po 15 cm. Preostalu zemlju izvođač je obavezan odvesti van gradilišta na za istovar predviđeno mesto. Sve potpuno završeno po ovom i opštem opisu plaća se po kubnom metru otkopanog terena sa prenosom od 50 m."	6.60	m3
	20	Uređenje terena	"Nabavka, transport i ubacivanje pijeska u rov za posteljicu vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Pijesak izravnati u sloju najmanje debljine 10 cm a pre polaganja cevi. Po izvršenom polaganju ostatak peska razastrti oko i iznad cevi. Pesak rasporediti po celoj dužini i ravnomerno izravnati. Najveća dozvoljena krupnoća zrna peska iznosi 3 - 4 mm. Plaća se po kubnom metru otkopanog terena a po datom opisu. Najmanja debljina sloja iznad mufa iznosi 10 cm."	6.60	m3

99173.00	21	Uređenje terena	"Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 110"	16.50 m	
----------	----	-----------------	--	---------	--

99173.00	22	Uređenje terena	"Izvršiti otkopavanje zemlje za kanalske robove i reviziona okna u svemu prema projektu. Dubina kanala je 50cm.Dno mora biti poravnato u odgovarajućem padu cevi. U slučaju rastresitog terena, izvođač je obavezan izvršiti o svom trošku sva potrebna i po propisu razupiranja rovova i bočnih strana. Isto tako dužan je o svom trošku izvršiti potrebno crpljenje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. Po izvršenom polaganju, premeravanju i ispitivanju cevi, izvršiti zatrpavanje zemlje sa nabijanjem u slojevima od po 15 cm. Preostalu zemlju izvođač je obavezan odvesti van gradilišta na za istovar predviđeno mesto. Sve potpuno završeno po ovom i opštem opisu plaća se po kubnom metru otkopanog terena sa prenosom od 50 m."	7.60	m3
	23	Uređenje terena	"Nabavka, transport i ubacivanje pijeska u rov za posteljicu vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Pijesak izravnati u sloju najmanje debljine 10 cm a pre polaganja cevi. Po izvršenom polaganju ostatak peska razastrti oko i iznad cevi. Pesak rasporediti po celoj dužini i ravnomerno izravnati. Najveća dozvoljena krupnoća zrna peska iznosi 3 - 4 mm. Plaća se po kubnom metru otkopanog terena a po datom opisu. Najmanja debljina sloja iznad mufa iznosi 10 cm."	15.20	m3

99173.00	24	Uređenje terena	"Izraditi atmosfersku horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 200"	38.00	m
	25	Uređenje terena	"Nabavka i montaža keramičke konzolne WC šolje model sa integrisanom bide funkcijom. U zid ugraditi dovodnu cev prečnika 5/4"" za ispiranje vodom i plastične cevne elemente Ø110 mm na priključak kanalizacione mreže. Formirati u podu i na zidu kanale i postaviti metalni nosač WC šolje, pouputstvu proizvođača. Na završnu obradu poda i zida postaviti i pričvrstiti šolju zavrtnjima M12 uz prethodno postavljanje gumene manžete ispirne cevi i odgovarajućeg plastičnog WC cevnog priključka sa rebrastim gumenim uloškom. Obračun po komadu šolje, komplet."	2.00	kom

99173.00	26	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne keramike ""A"" klase sa jednoručnom ubodnom baterijom i svom pripadajućom opremom u svemu prema uputstvu proizvođača."	3.00	kom
	27	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža bojlera. Obračun po komadu ugrađenog bojlera,zapremine 150l."	1.00	kom
	28	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža cesmi unutra.	14.00	kom
	29	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža cesmi vani	3.00	kom
	30	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža PP i PE vodovodnih cijevi i djelova. Sva potrebna štemovanja zidova se ne obračunavaju posebno već su ista obuhvaćena cenom dužnog metra cevovoda. Cevi obložiti izolacionim materijalom ARMAFLEX odovarajućeg prečnika. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda. Napomena : dole navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici 16mm"	25.00	m
	31	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža klupi za sjednje	3.00	kom
	32	Totalna rekonstrukcija objekta	Rušenje postojećeg objekata	1.00	paušal
	33	Totalna rekonstrukcija objekta	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku zidova (43,0 x 0,50 x 0,50)	16.77	m3
	34	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (43,0 x 0,10 x 0,50)	10.75	m3
	35	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne ploče (55,70m2 x 0,10)	5.57	m3
	36	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB temeljne trake širine 0,50 m, visine 0,40 m i dužine 43,0m prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ12 i ϕ8.	8.60	m3
	37	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB PLOČE površine 55,7m2 i dubine 0,12 m, prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ12 i ϕ8.	6.68	m3

99173.00	38	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB STUBOVA visine 2,60m dimenzija 0,25x0,25 komada 10 prema detalju MB=30.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	1.63	m3
	39	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB GREDA dimenzija 43,0x0,40x 0,25 komada prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	4.30	m3
	40	Totalna rekonstrukcija objekta	Zidanje zidova u giter blokovima d=25cm u produznom malteru 1.3.9. Obračun po m3.	30.00	m3
	41	Totalna rekonstrukcija objekta	Zidanje zidova u giter blokovima d=20cm u produznom malteru 1.3.9. Obračun po m3.	7.00	m3

99173.00	42	Totalna rekonstrukcija objekta	" Isporuka i montaža troslojnog montažnog dimnjačkog sistema SCHIEDEL tip UNI plus16 ili slično, namijenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. Dimnjački sistem mora da ispunjava standarde za temperaturni režim rada $\geq 65^{\circ}\text{C}$ sa pojačanim prisustvom kondenza u dimnim gasovima. Sastavljen je od: dimnjačke cijevi od tehničke keramike, izolacije oko cijevi dimnjaka od kamene vune min.spec.gustine 95kg/m^3, spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, cijevi se spajaju lijepkom u kartušama FM RAPID koji je otporan na paljenje čađi, gasnonepropusan i otporan na prisustvo kondenzata i kiselina u dimnim gasovima, vatrootpornih i gasnonepropusnih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i čišćenje i priključka za ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta je za prečnik dimnjačke cijevi $\text{Ø}16=32 \times 32$. Zidanje početi od betonskog temelja. Dimnjak pripremiti za obzidu punom opekom. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova (plaštevima sa otvorima za armaturu). Sistem mora da posjeduje sve sertifikate i ateste u skladu sa nacionalnim i/ili EN standardima"	5.50	m
	43	Totalna rekonstrukcija objekta	Malterisanje zidova produžnim malterom 1.3.9 u dva sloja ,sa prethodnim spricanem zidova cementnim mlijekom u prizemlju administrativnog dijela objekta visine 260cm. Obračun po m2.	143.00	m2

99173.00	44	Totalna rekonstrukcija objekta	"Izrada i gletovane cementne košuljice debljine 4 cm. Podlogu prije nanošenja košuljice opistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom ""jedinicom"" , razmjere 1:3. Armirati je fibervlaknima. Gornju površinu košuljice uglažati do crnog sjaja i njegovati dok ne očvrsne Obračun izvršiti po 1m2."	45.00	m2
	45	Totalna rekonstrukcija objekta	" Letvisanje krova letvama 50/50 mm, na razmaku od 35 cm za pokrivanje . Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova."	78.00	m2
	46	Totalna rekonstrukcija objekta	"Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe krova , u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m3 stvarne površine krova."	3.00	m3
	47	Totalna rekonstrukcija objekta	"Nabavka i ugradnja OSB ploče preko drvenih rogova na krovu objekta. OSB ploče dimenzija 1250x2500m d-14 mm postavljati vodoravno orjentisane- tj. paralelno sa strehom. Treba voditi računa da rastojanje između rogova ne bude preveliko kako ne bi došlo do uvijanja. Na spoju između dve OSB ploče mora se ostaviti rastojanje između ploča od 3mm.Važno je ploče odmah osušiti prije postavljanja drugih slojeva kako ne bi ostala vlaga koja zatim može izazvati oštećenja na krovnoj konstrukciji. Na mjestu gde je krovna ravan probijena ili se prekida dimnjakom, ventilacionim otvorom ili eventualnim susjednim zidom, potrebno je ostaviti najmanje 12mm rastojanja od ploče do njega. Pričvršćivanje ploča se vrši ekserima (45-75mm) na svakih 30cm duž rogova, kao i na svakih 15cm uz ivicu ploče a najmanje na 1cm od same ivice kako ne bi došlo do njenog osipanja/lomljenja."	78.00	m2

99173.00	48	Totalna rekonstrukcija objekta	" Izrada hidroizolacije ploče na zemlji i armiranobetonskih zidova varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit ""A"" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni.Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom,razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavajuposebno."	56.00	m2
	49	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i ugradnja hidroizolacije u mokrim čvorovima i gasulhani.Izolaciju izvesti od elastičnog akrilnog hidroizolacionog premaza.Izolaciju izvesti na podu i na zidovima do visine 1,50cm,odnosno u tuškabini do plafona."	90.00	m2
	50	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i postavljanje paropropusne vodonepropusne polipropilenske folije. Foliju postaviti i spojeve zalipiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakjom,po upustvo proizvođača"	78.00	m2
	51	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i postavljanje sloja parne brane. Foliju postaviti i spojeve zalipiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom,po upustvu proizvođača."	78.00	m2
	52	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada spoljašnjih jednokrlnih ulaznih vrata od šestokomornih pvc profila boje RAL 8024 braon imitacija drveta, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje.Obračun po komadu. Dimenzija 80x230cm	4.00	kom
	53	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada spoljašnjih jednokrlnih ulaznih vrata od šestokomornih pvc profila boje RAL 9010, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje.Obračun po komadu. Dimenzija 100x230cm	1.00	kom
	54	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih pločica dimenzija 30x30 cm sa neklizajudim slojem, kao sokle sa strane visine 10 cm. Boja i ton po izboru investitora. Fugu na pločicama odraditi sa silikonskom fugom.Obračun po m2	45.00	m2

99173.00	55	Totalna rekonstrukcija objekta	"Nabavka, transport i oblaganje zidova u kupatilima i kuhinji keramičkim pločicama lepljenjem na pripremljenu podlogu sa fugovanjem h=150cm . Dimenzije tip i boju pločica određuje investitor.Obračun po m2."	52.00	m2
	56	Totalna rekonstrukcija objekta	" Izrada BAVALIT fasade, sa postavljanjem stiropora debljine d=10cm. U cijenu ulazi, nabavka, transport i ugradnja"	63.00	m2
	57	Totalna rekonstrukcija objekta	" Postavljanje kamene vune između rogova debljine d=12cm . Obračun po m2."	50.00	m2
	58	Totalna rekonstrukcija objekta	"Farbanje unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u tonu i boji po izboru investitora u najmanje tri sloja tj. Do postizanja ravnomjernosti. Prije nanošenja boje zidove premazati sredstvima za impregnaciju. Obračun po m2"	82.00	m2
	59	Totalna rekonstrukcija objekta	Pokrivanje krova crijepom BRAMAC CRIJEP KUPA ITALIJANA ANTIK. Pokrivanje izvesti poprojektudetaljimaiupustvu proizvođačaiprojektanta.Obračunpo m2 pokrivene površine.	78.00	m2
	60	Totalna rekonstrukcija objekta	Opsivanje dimnjaka aluminijumskim bojenim limom. RAL 9006 boje lim. Na uzvodnoj strani uraditi limarsko sedlo za razvodjenje vode.Obracun po kom opšivke.	1.00	kom
	61	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih horizontala dimenzija po detalju iz projekta od bojenog aluminijumskog lima RAL 9006, debljine 0.60mm.Razvijena širina lima 85cm. Obračun po m'.	40.20	m
	62	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih vertikal 100x100mm sa izradom veze za fasadu I olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m'.	6.75	m
	63	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih vertikal 100x100mm sa izradom veze za fasadu I olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m'.	6.75	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
99173.00	1	Uređenje terena	Rušenje postojećih objekata osnove heksagona prečnika 7m i 4m	2.00	paušal
	2	Uređenje terena	Iskop zemlje III kategorije kako bi se izravnale površine	1.00	paušal
	3	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja tampona drobljenog kamena nasipa na kosim površinama kako bi se dobila ravna površina. Površina nasipa je 112,40m2 a debljina do 0,44m	50.00	m3
	4	Uređenje terena	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku zidova (46,6 x 0,60 x 0,60)	16.77	m3
	5	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (46,6 x 0,10 x 0,60)	2.80	m3
	6	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja šljunka ispod ploče (230,8m2x0,10m)	23.08	m3
	7	Uređenje terena	Betoniranje AB temeljne trake za zidove širine 0,60 m, visine 0,50 m i dužine 46,6m prema detalju..Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	13.98	m3
	8	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine 15,83m, visine 1.15m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	4.55	m3
	9	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine12,50m, visine 0,55m i debljine 0.20m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.38	m3
	10	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine 6,37m, visine 0,95m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.60	m3
	11	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB potpornog zida dužine13,00m, visine 1,85m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	6.01	m3
	12	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje i ankerisanje AB potpornog zida dužine10,0m, visine 0,50m i debljine 0.25m, MB 30.Armaturna mreža Q257 ($\phi 7/15$ cm).Klasična armatura od $\phi 12$ i $\phi 8$.	1.25	m3

99173.00	13	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa širine 2,30m, širine gazišta 0,30m(7x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 (φ7/15 cm).Klasična armatura od φ12 i φ8.	0.87	m3
	14	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa dužine 7,45m, širine gazišta 0,30m(5x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 (φ7/15 cm).Klasična armatura od φ12 i φ8.	2.01	m3
	15	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB poča površine 230,8m2 i debljine 12cm, MB 30.Armaturna mreža Q257 (φ7/15 cm).Klasična armatura od φ12 i φ8.	27.70	m3
	16	Uređenje terena	Ugradnja klesang kamena u m2 jedno lice cesma	7.80	m2
	17	Uređenje terena	Izrada oplata i betoniranje AB stepeništa dužine 7,45m, širine gazišta 0,30m(5x0,30m) i visine 0,18m, MB 30.Armaturna mreža Q257 (φ7/15 cm).Klasična armatura od φ12 i φ8.	10.00	m2
	18	Uređenje terena	Nabavka i ugradnja kamenih klesanih ploča d=8-10cm na platou, stazama i stepenicama, ugradnja kamenih klesanih ploča odnosi se na uređenju platoa, plato se nalazi uz važan istoriski objekat izgrađen od kamena iz lokalnih pozajmištva te je potrebno isti uraditi, po detalju iz projekta	296.00	m2

99173.00	19	Uređenje terena	"Izvršiti otkopavanje zemlje za kanalske robove i reviziona okna u svemu prema projektu. Dubina kanala je 100 cm. Dno mora biti poravnato u odgovarajućem padu cevi. U slučaju rastresitog terena, izvođač je obavezan izvršiti o svom trošku sva potrebna i po propisu razupiranja rovova i bočnih strana. Isto tako dužan je o svom trošku izvršiti potrebno crpljenje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. Po izvršenom polaganju, premeravanju i ispitivanju cevi, izvršiti zatrpavanje zemlje sa nabijanjem u slojevima od po 15 cm. Preostalu zemlju izvođač je obavezan odvesti van gradilišta na za istovar predviđeno mesto. Sve potpuno završeno po ovom i opštem opisu plaća se po kubnom metru otkopanog terena sa prenosom od 50 m."	6.60	m3
	20	Uređenje terena	"Nabavka, transport i ubacivanje pijeska u rov za posteljicu vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Pijesak izravnati u sloju najmanje debljine 10 cm a pre polaganja cevi. Po izvršenom polaganju ostatak peska razastrti oko i iznad cevi. Pesak rasporediti po celoj dužini i ravnomerno izravnati. Najveća dozvoljena krupnoća zrna peska iznosi 3 - 4 mm. Plaća se po kubnom metru otkopanog terena a po datom opisu. Najmanja debljina sloja iznad mufa iznosi 10 cm."	6.60	m3

99173.00	21	Uređenje terena	"Izraditi kanalizacionu horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU"ili ekvivalent" PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 110"	16.50	m
	22	Uređenje terena	"Izvršiti otkopavanje zemlje za kanalske robove i revizionna okna u svemu prema projektu. Dubina kanala je 50cm.Dno mora biti poravnato u odgovarajućem padu cevi. U slučaju rastresitog terena, izvođač je obavezan izvršiti o svom trošku sva potrebna i po propisu razupiranja rovova i bočnih strana. Isto tako dužan je o svom trošku izvršiti potrebno crpljenje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. Po izvršenom polaganju, premeravanju i ispitivanju cevi, izvršiti zatrpavanje zemlje sa nabijanjem u slojevima od po 15 cm. Preostalu zemlju izvođač je obavezan odvesti van gradilišta na za istovar predviđeno mesto. Sve potpuno završeno po ovom i opštem opisu plaća se po kubnom metru otkopanog terena sa prenosom od 50 m."	7.60	m3

99173.00	23	Uređenje terena	"Nabavka, transport i ubacivanje pijeska u rov za posteljicu vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Pijesak izravnati u sloju najmanje debljine 10 cm a pre polaganja cevi. Po izvršenom polaganju ostatak peska razastrti oko i iznad cevi. Pesak rasporediti po celoj dužini i ravnomerno izravnati. Najveća dozvoljena krupnoća zrna peska iznosi 3 - 4 mm. Plaća se po kubnom metru otkopanog terena a po datom opisu. Najmanja debljina sloja iznad mufa iznosi 10 cm."	15.20	m3
	24	Uređenje terena	"Izraditi atmosfersku horizontalnu i vertikalnu mrežu od REHAU "ili ekvivalent" PVC cevi potpuno ispravnih, a u svemu prema dimenzijama u projektu i opštem opisu. Na svim prelomnim mestima dati odgovarajuće fazonske delove. Sve spojeve popubiti gumenim prstenovima. U cenu montaže ulaze još pripremno-završni radovi, prenos materijala, obeležavanje vodova, priprema cementnog maltera ili ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili dubljenje zidova i međuspratnih konstrukcija, pregled svake cevi i fazonskog komada pre ugrađivanja, postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i ponovno krpjenje i malterisanje oštećenih površina. Sve komplet po ovom opisu plaća se po dužnom metru, mereno po osovini cevi i fazonskih delova. Napomena : dole navedeni prečnici su SPOLJNI prečnici cevi. DN 200"	38.00	m

99173.00	25	Uređenje terena	"Nabavka i montaža keramičke konzolne WC šolje model sa integrisanom bide funkcijom. U zid ugraditi dovodnu cev prečnika 5/4"" za ispiranje vodom i plastične cevne elemente Ø110 mm na priključak kanalizacione mreže. Formirati u podu i na zidu kanale i postaviti metalni nosač WC šolje, pouputstvu proizvođača. Na završnu obradu poda i zida postaviti i pričvrstiti šolju zavrtnjima M12 uz prethodno postavljanje gumene manžete ispirne cevi i odgovarajućeg plastičnog WC cevnog priključka sa rebrastim gumenim uloškom.Obračun po komadu šolje, komplet."	2.00	kom
	26	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne keramike ""A"" klase sa jednoručnom ubodnom baterijom i svom pripadajućom opremom u svemu prema uputstvu proizvođača."	3.00	kom
	27	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža bojlera. Obračun po komadu ugrađenog bojlera,zapremine 150l."	1.00	kom
	28	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža cesmi unutra.	14.00	kom
	29	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža cesmi vani	3.00	kom
	30	Uređenje terena	"Nabavka, transport i montaža PP i PE vodovodnih cijevi i djelova. Sva potrebna štemovanja zidova se ne obračunavaju posebno već su ista obuhvaćena cenom dužnog metra cevovoda. Cevi obložiti izolacionim materijalom ARMAFLEX "ili ekvivalent"; odovarajućeg prečnika. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda. Napomena : dole navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici cevi. 16mm"	25.00	m
	31	Uređenje terena	Nabavka, transport i montaža klupi za sjednje	3.00	kom
	32	Totalna rekonstrukcija objekta	Rušenje postojećeg objekata gabarita 4,40m x 12,60m	1.00	paušal

99173.00	33	Totalna rekonstrukcija objekta	Iskop zemlje III kategorije za temeljnu traku zidova (43,0 x 0,50 x 0,50)	16.77	m3
	34	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake (43,0 x 0,10 x 0,50)	10.75	m3
	35	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne ploče (55,70m2 x 0,10)	5.57	m3
	36	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB temeljne trake širine 0,50 m, visine 0,40 m i dužine 43,0m prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	8.60	m3
	37	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB PLOČE površine 55,7m2 i dubine 0,12 m, prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	6.68	m3
	38	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB STUBOVA visine 2,60m dimenzija 0,25x0,25 komada 10 prema detalju MB=30.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	1.63	m3
	39	Totalna rekonstrukcija objekta	Betoniranje AB GREDA dimenzija 43,0x0,40x 0,25 komada prema detalju.Nabavka, transport, sječenje, savijanje i postavljanje armature, klase B500B (RA 400/500).Klasična armatura od ϕ 12 i ϕ 8.	4.30	m3
	40	Totalna rekonstrukcija objekta	Zidanje zidova u giter blokovima d=25cm u produznom malteru 1.3.9. Obračun po m3.	30.00	m3
	41	Totalna rekonstrukcija objekta	Zidanje zidova u giter blokovima d=20cm u produznom malteru 1.3.9. Obračun po m3.	7.00	m3

99173.00	42	Totalna rekonstrukcija objekta	" Isporuka i montaža troslojnog montažnog dimnjačkog sistema SCHIEDEL "ili ekvivalent" tip UNI plus16 ili slično, namijenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. Dimnjački sistem mora da ispunjava standarde za temperaturni režim rada $\geq 65^{\circ}\text{C}$ sa pojačanim prisustvom kondenza u dimnim gasovima. Sastavljen je od: dimnjačke cijevi od tehničke keramike, izolacije oko cijevi dimnjaka od kamene vune min.spec.gustine 95kg/m ³ , spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, cijevi se spajaju lijepkom u kartušama FM RAPID koji je otporan na paljenje čađi, gasnonepropusan i otporan na prisustvo kondenzata i kiselina u dimnim gasovima, vatrootpornih i gasnonepropusnih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i čišćenje i priključka za ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta je za prečnik dimnjačke cijevi Ø16=32x32. Zidanje početi od betonskog temelja. Dimnjak pripremiti za obzidu punom opekom. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova (plaštevci sa otvorima za armaturu). Sistem mora da posjeduje sve sertifikate i ateste u skladu sa nacionalnim i/ili EN standardima"	5.50	m
	43	Totalna rekonstrukcija objekta	Malterisanje zidova produžnim malterom 1.3.9 u dva sloja ,sa prethodnim spricanem zidova cementnim mlijekom u prizemlju administrativnog dijela objekta visine 260cm. Obračun po m2.	143.00	m2
	44	Totalna rekonstrukcija objekta	"Izrada i gletovane cementne košuljice debljine 4 cm. Podlogu prije nanošenja košuljice opistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom ""jedinicom"", razmjere 1:3. Armirati je fibervlaknima. Gornju površinu košuljice uglapati do crnog sjaja i njegovati dok ne očvrsne Obračun izvršiti po 1m2."	45.00	m2
	45	Totalna rekonstrukcija objekta	" Letvisanje krova letvama 50/50 mm, na razmaku od 35 cm za pokrivanje . Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova."	78.00	m2

99173.00	46	Totalna rekonstrukcija objekta	"Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe krova , u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m3 stvarne površine krova."	3.00	m3
	47	Totalna rekonstrukcija objekta	"Nabavka i ugradnja OSB ploče preko drvenih rogova na krovu objekta. OSB ploče dimenzija 1250x2500m d-14 mm postavljati vodoravno orjentisane- tj. paralelno sa strehom. Treba voditi računa da rastojanje između rogova ne bude preveliko kako ne bi došlo do uvijanja. Na spoju između dve OSB ploče mora se ostaviti rastojanje između ploča od 3mm.Važno je ploče odmah osušiti prije postavljanja drugih slojeva kako ne bi ostala vlaga koja zatim može izazvati oštećenja na krovnoj konstrukciji. Na mjestu gde je krovna ravan probijena ili se prekida dimnjakom, ventilacionim otvorom ili eventualnim susjednim zidom, potrebno je ostaviti najmanje 12mm rastojanja od ploče do njega. Pripvršćivanje ploča se vrši ekserima (45-75mm) na svakih 30cm duž rogova, kao i na svakih 15cm uz ivicu ploče a najmanje na 1cm od same ivice kako ne bi došlo do njenog osipanja/lomljenja."	78.00	m2
	48	Totalna rekonstrukcija objekta	" Izrada hidroizolacije ploče na zemlji i armiranobetonskih zidova varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit ""A"" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni.Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom,razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Traku zalepiti celom površinom, sa preklapima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne obračunavaju posebno."	56.00	m2
	49	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i ugradnja hidroizolacije u mokrim čvorovima i gasulhani.Izolaciju izvesti od elastičnog akrilnog hidroizolacionog premaza.Izolaciju izvesti na podu i na zidovima do visine 1,50cm,odnosno u tuškabini do plafona."	90.00	m2

99173.00	50	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i postavljanje paropropusne vodonepropusne polipropilenske folije. Foliju postaviti i spojeve zalipiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakjom,po upustvo proizvođača"	78.00	m2
	51	Totalna rekonstrukcija objekta	" Nabavka i postavljanje sloja parne brane. Foliju postaviti i spojeve zalipiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom,po upustu proizvođača."	78.00	m2
	52	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada spoljašnjih jednokrlnih ulaznih vrata od šestokomornih pvc profila boje RAL 8024 braon imitacija drveta, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje.Obračun po komadu. Dimenzija 80x230cm	4.00	kom
	53	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada spoljašnjih jednokrlnih ulaznih vrata od šestokomornih pvc profila boje RAL 9010, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje.Obračun po komadu. Dimenzija 100x230cm	1.00	kom
	54	Totalna rekonstrukcija objekta	Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih pločica dimenzija 30x30 cm sa neklizajudim slojem, kao sokle sa strane visine 10 cm. Boja i ton po izboru investitora. Fugu na pločicama odraditi sa silikonskom fugom.Obračun po m2	45.00	m2
	55	Totalna rekonstrukcija objekta	"Nabavka, transport i oblaganje zidova u kupatilima i kuhinji keramičkim pločicama lepljenjem na pripremljenu podlogu sa fugovanjem h=150cm . Dimenzije tip i boju pločica određuje investitor.Obračun po m2."	52.00	m2
	56	Totalna rekonstrukcija objekta	" Izrada BAVALIT fasade, sa postavljanjem stiropora debljine d=10cm. U cijenu ulazi, nabavka, transport i ugradnja"	63.00	m2
	57	Totalna rekonstrukcija objekta	" Postavljanje kamene vune između rogova debljine d=12cm . Obračun po m2."	50.00	m2
	58	Totalna rekonstrukcija objekta	"Farbanje unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u tonu i boji po izboru investitora u najmanje tri sloja tj. Do postizanja ravnomjernosti. Prije nanošenja boje zidove premazati sredstvima za impregnaciju. Obračun po m2"	82.00	m2

99173.00	59	Totalna rekonstrukcija objekta	Pokrivanje krova crijepom BRAMAC"ili ekvivalent" CRIJEP KUPA ITALIJANA ANTIK. Pokrivanje izvesti poprojektudetaljimaiupustvu proizvođačaiprojektanta.Obračunpo m2 pokrivene površine.	78.00	m2
	60	Totalna rekonstrukcija objekta	Opsivanje dimnjaka aluminijumskim bojenim limom. RAL 9006 boje lim. Na uzvodnoj strani uraditi limarsko sedlo za razvodjenje vode.Obracun po kom opšivke.	1.00	kom
	61	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih horizontala dimenzija po detalju iz projekta od bojenog aluminijumskog lima RAL 9006, debljine 0.60mm.Razvijena širina lima 85cm. Obračun po m'.	40.20	m
	63	Totalna rekonstrukcija objekta	Izrada olucnih vertikalaa 100x100mm sa izradom veze za fasadu I olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m'.	6.75	m

Izveštaj generisan 04.03.2026 13:06