

PREGLED POSTUPKA #109786

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Montažni kontejneri
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	06.03.2026. 14:15
Napomena	Skica montažnih kontejnera je prikazana u dokumentu "zahtjev za dostavljanje ponuda".

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: aerodrom Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro račun izvođača radova broj: _____ kod banke: _____ Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture uz zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu roba.	Rok plaćanja
Rok isporuke robe je najviše 30 (slovima:trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da izvrši isporuku, montažu i povezivanje kontejnera. Investitor obezbjeđuje priključke za vodu, stuju, kanalizaciju.	Drugi uslovi
Na konstrukciju kao i na sav ugrađeni materijal i opremu garantni rok je minimum 24 meseca i počinje da teče od dana primopredaje robe, koji se konstatuje potpisivanjem zapisnika o primopredaji. Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka, kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom Naručioca i ponudom Dobavljača. Ovaj uslov se dokazuje pismenom izjavom ponuđača.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.999,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Montažni kontejner – Kancelarijski	Dimenzija: 6,00m x 4,80m; Konstrukcija: Čelična pocinčana ; Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine min 40 mm; Spoljašnja boja zidova RAL 9002; Unutrašnja boja RAL 9002; Pod: Izrađen od čelične konstrukcije sa nosećim roštiljem, obložen fibrocementnim pločama ili OSB ili drvenim pločama i završno PVC podnom oblogom; Krov: Krov na dvije vode lim sa termoizolaciionim panelom, termoizolacioni paneli plafon i zid. Unutrašnja organizacija: Podijeljen na dva jednaka dijela (uzdužno kao na skici); Pregrada izvedena PVC /bravarskom konstrukcijom: donja polovina panel, gornja polovina staklo, staklena unutrašnja vrata; Vrata:1 kom. PVC ili aluminijumska, dimenzija 2,00x0,90m. Boja vrata RAL 9002; Prozori: 4 kom1,2x1m Boja RAL 9002 sa komarnicima i trakastim zavjesama kao na skici; Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - LED rasveta sa prekidačem- 4 kom; - Vanjska lampa- 1 kom; - OG utičnice u skladu sa crtežom; - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom; - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO; - Mogućnost rednog povezivanja kontejnera. Grijna i rashladna tijela: Inverter klima 12 BTU- 2 kom	1,00 kom

2	Montažni kontejner – kombinovani sanitarni	Dimenzija: 6,00m x 4,80m; Konstrukcija: Čelična pocinčana ; Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine min 40 mm; Spoljašnja boja zidova RAL 9002; Unutrašnja boja RAL 9002; Pod: Izrađen od čelične konstrukcije sa nosećim roštiljem, obložen fibrocementnim pločama ili OSB ili drvenim pločama i završno PVC podnom oblogom; Krov: Krov na dvije vode lim, termoizolacioni paneli plafon i zid; Unutrašnja organizacija: Podijeljen na dva dijela (kao na skici) Vrata: PVC ili aluminijumska, dimenzija 2,00x0,90m - 1 kom. Boja vrata RAL 9002. Kabine: 4 kom. + 2 kom ulaznih u sanitarne djelove (kao na skici) PVC ili aluminijumska vrata, dimenzija 0,70 x 2,00 m, Boja RAL 9002; Prozori: 5 kom. PVC dimenzije 1,2x1m Boja RAL 9002 sa komarnicima i trakastim zavjesama kao na skici; Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - LED rasveta sa prekidačem- 8 kom; - Vanjska lampa- 1 kom; - 3 OG utičnice u skladu sa crtežom; - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom; - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO; - Mogućnost rednog povezivanja kontejnera. Grijna i rashladna tijela: 1 kom. Inverter klima 12 BTU Sanitarije: 4 kom. WC šolja sa vodikotličem, 2 kom.	1,00 kom
---	--	---	----------

	Samostojeća umivaonika sa elementom u kojem bi trebalo montirati po 1 bojler 5l. Pozicije svega navedenog su date u skici u prilogu. Iznad umivaonika postaviti ogledala. U svakoj kabini postaviti po jedan ventilator povezan na rasvjetu.	
--	--	--