

PREGLED POSTUPKA #109740

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
PIB	02082390
E-mail	domzdravljact@t-com.me
Telefon	041/231-502
Internet adresa	www.dzcetinje.me
Fax	041/231-502
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamjena vodovodne i kanalizacione mreže i renoviranje prostorija - II vertikala
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slađana Babović
Kontakt	069/760-020
Datum objave	09.03.2026. 09:00

Napomena

Zbog nefunkcionalnosti sanitarnih čvorova i hitnosti radova na rekonstrukciji, Naručilac skraćuje rok za podnošenje ponuda na 3 dana.

Zainteresovani Ponuđači mogu obići prostorije koje su predmet radova radnim danima od 09 do 13 časova, na adresi Vuka Mićinovića broj 5, Cetinje. Kontakt telefon: 067/688-411.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamjena vodovodne i kanalizacione mreže i renoviranje prostorija 45000000 - Građevinski radovi 45232440 - Građevinski radovi za kanalizacijske cijevi 45332200 - Postavljanje vodovodnih instalacija 45332400 - Instaliranje sanitarne opreme 45431100 - Radovi na postavljanju podnih pločica 45431200 - Radovi na postavljanju zidnih pločica 45442100 - Molarski radovi	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 29.11.2024).	Obrazac 2
JZU Dom zdravlja Cetinje, ulica Vuka Mićunovića broj 5.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 40 radnih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organ Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova biće vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski na osnovu fakture, nakon ovjerene situacije od strane Nadzornog organa Doma zdravlja.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa Doma zdravlja Cetinje.	Rok plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove). Garantni rok počinje teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok

Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
U cijenu uračunati sav potreban material i opremu koji su potrebni za demontažu postojećih i montažu novih elemenata u prostorijama u kojima se vrše radovi.	Drugi uslovi
Kontrolu kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ispunjenost uslova o posjedovanju iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dokazuje se na osnovu minimum 1 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim poslovima se smatraju radovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 20.000,00 bez uračunatog pdv-a, sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji objekata vrijednosti veće ili jednake 20.000,00 bez uračunatog pdv-a.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet: 20 bodova (K) - rok izvršenja ugovora, vrednovaće se na sljedeći način: maksimalnih 20 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvođenja radova, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova prema formuli: broj bodova (K)= najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova/ponuđeni rok za izvođenje radova x 20. Napomena: maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 40 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,16 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Demontaža postojećih keramičkih podnih i zidnih pločica u sanitarnim čvorovima i odvođenje šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2.	150,00 m2
2	Pripremni radovi	Demontaža svih postojećih sanitarnih elemenata, uređaja i ostale opreme u svim sanitarnim prostorijama, priprema prostora za izvođenje radova. Površina sanitarnih čvorova: (2,20m x 3,40m) x 4 + (1,40m x 2,15m) x 3. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada
3	Pripremni radovi	Demontaza postojećih vodovodnih i kanalizacione cijevi sa pripadajućim vertikalnim i "horizontalnim" instalacijama. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada
4	Pripremni radovi	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, elektroinstalacija i prekidača, uključujući isključenje napajanja, uklanjanje svih priključaka i pripremu za instalaciju nove rasvjete. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada
5	Pripremni radovi	Saniranje - popravka prodora za vodovodne i kanalizacione cijevi, priprema za izradu hidroizolacije. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada

6	Betonski radovi	Nanošenje sloja kontakt betona na podnu površinu kao priprema za ugradnju pločica, osiguranje optimalnog prijanjanja ljepila za pločice. Obračun po m2.	26,00 m2
7	Izolacijski radovi	Primjena hidroizolacije na podnim površinama, uz postavljanje samoljepljivih ugaonih traka na spojevima između podnih i zidnih površina za zaštitu od prodiranja vlage, kao i izradu potrebnog holкера. Hidroizolaciju podizati min 10cm uz obodne zidove - nanošenje u 2 sloja. U cijenu uračunat sav alat, ruke i materijal. Obračun po m2.	25,00 m2
8	Keramički radovi	Nabavka, transport i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica A klase, srednjeg kvaliteta, u dimenzijama i dezenu prema odabranom uzorku od strane Naručioca. Keramiku je potrebno ugraditi na prethodno pripremljenim površinama, uz upotrebu odgovarajućeg ljepila, fugiranja spojeva i nivelacije podloga, u skladu sa tehničkim specifikacijama i standardima. Obračun po m2.	150,00 m2
9	Keramički radovi	Obrada špaletni na keramičarskim pločicama oko otvora prozora i ostalih vertikalna. Obračun po komadu.	8,00 komada
10	Sanitarni radovi	Zamjena postojećih vodovodnih cijevi i razvod novih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa svim pripadajućim fazonskim elementima. U cijenu uračunat sav alat, ruke i materijal. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada
11	Sanitarni radovi	Nabavka, transport i ugradnja propusnog ventila u dnu vertikale Ø32. Obračun po komadu.	4,00 komada
12	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja WC šolje sa mono blok sistemom, uključujući potrebne instalacije za vodovodnu povezanost, montažu i fiksiranje na odgovarajuću podlogu, u skladu sa tehničkim specifikacijama projekta. Obračun po komadu.	4,00 komada

13	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja umivaonika, uključujući potrebne vodovodne instalacije, montažu na odgovarajući nosač ili površinu, te povezivanje na vodovodnu i odvodnu mrežu, u skladu sa standardima. Obračun po komadu.	4,00 komada
14	Sanitarni radovi	Nabavka i ugradnja česme za vodu, uključujući potrebne vodovodne instalacije, montažu na predviđeno mjesto, te povezivanje na vodovodnu mrežu. Obračun po komadu.	4,00 komada
15	Instalacijski radovi	Nabavka i ugradnja lampi na plafonima, uključujući montažu, elektroinstalacije, prekidače i povezivanje na električnu mrežu, u skladu sa standardima. Obračun po komadu.	8,00 komada
16	Radovi na rušenju	U prostoriji ispod dva toaleta na spratu, rušenje zida u kojem se nalazi vertikalna kanalizaciona i vodovodna cijev koje treba ukloniti radi zamjene. Obračun po m2.	10,00 m2
17	Gipsani radovi	U prostoriji ispod dva toaleta na spratu izrada zida od vodootpornog gipsa od 10m2 i ugradnja nove kanalizacione i vodovodne cijevi $\Phi 20$ od 5 metara sa materijalom i ugradnjom. Obračun po komadu.	1,00 komad
18	Sanitarni radovi	U hodniku ispred dva toaleta u prizemlju uklanjanje mermernog poda od 4m2 i kopanje kanala za priključak horizontalne kanalizacione cijeli iz navedenih kupatila u dužini 2m. Obračun po komadu.	1,00 komad
19	Sanitarni radovi	Postavka novih kanalizacionih cijevi $\Phi 20$ u dužini od 8m, zatrpavanje kanala novim materijalom u skladu sa standardima. Obračun po komadu.	1,00 komad
20	Podni radovi	Postavka mermernih podova debljine 3cm. Obračun po m2.	4,00 m2
21	Radovi na rušenju	U ambulanti opšte prakse rušenje zida od 6m2 i demontaža stare vodovodne cijevi, $\Phi 20$, od plafona do poda iz navedenog zida. Obračun po komadu.	1,00 komad

22	Sanitarni radovi	U ambulanti opšte prakse izrada novog gipsanog zida od 6m2 i ugradnja vodovodne cijevi $\Phi 20$, od plafona do poda , u dužini od 8m. Obračun po komadu.	1,00 komad
23	Završni radovi	U dva toaleta na spratu ispod prozora , izrada novog zida od vodootpornog gipsa. Obračun po m2.	6,00 m2
24	Završni radovi	Opravka i gletovanje plafona u svim sanitarnim prostorijama, uključujući opravku i dijela zidnih površina iznad keramike, sa završnim krečenjem u dva sloja svih površina. Obračun po m2.	90,00 m2
25	Završni radovi	Ugradnja horizontalnih lajsni na gornjem završnom dijelu keramike, alu ili pvc, shodno boji pločica i odabiru Naručioca. Obračun po dužnom metru.	40,00 metara
26	Završni radovi	Nabavka i ugradnja ogledala sa policom u sanitarnim prostorijama, osiguranje stabilnosti i fiksiranje, u skladu sa tehničkim zahtjevima i estetskim normama. Obračun po sanitarnom čvoru.	4,00 komada
27	Završni radovi	Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije - držači za toalet papir, sapun i ubrus (po izboru Naručioca). Obračun po komadu.	4,00 komada
28	Ostali radovi	Uklanjanje građevinskog otpada (šuta) sa gradilišta, pakovanje u odgovarajuće kontejnere i odvoz na deponiju, u skladu sa važećim propisima za upravljanje otpadom. Obračun po m3.	4,00 m3