

07-426/26-36/1

Tivat, 09.03.2026

PREGLED POSTUPKA #109510

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija lokalnog puta kod Račice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661300
Datum objave	09.03.2026. 10:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	09.03.2026 10:45	12.03.2026 11:00	12.03.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslov za obavljanje djelatnosti: Posjedovanje licence kojom se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti izvođenje radova prema čl. 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore br. 019/25, 092/25 i 160/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslov za obavljanje djelatnosti: Upis u CRPS CG ili drugi odgovarajući registar u zemlji sjedišta privrednog društva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 36/23, 114/23, 049/24 i 114/24 od 29.11.2024)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je četiri kalendarska dana računajući od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Kontroli kvaliteta vrši stručni nadzor radova angažovan od naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja: Najkasnije u roku od 15 dana od prijema okončane situacije koja treba da bude ovjerenja od stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi GANACIJU ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA na iznos od 5% vrijednosti ugovora i sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Garantni rok: Dvije godine računajući od izvođenja radova- primopredaje.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,38 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1 Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm. Obračun po m' isječne linije asfaltnog zastora.	Obračun po m' isječne linije asfaltnog zastora.	142,00 m
2 Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	390,00 m ²
3 Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu III i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača. (Pozicija podrazumijeva iskop za zamjenu podtla i uklanjanje postojećeg tampona)	Pozicija podrazumijeva iskop za zamjenu podtla i uklanjanje postojećeg tampona	331,50 m ³
4 Obrada podtla		390,00 m ²
5 Izrada nasipa za zamjenu podtla debljine d=50cm, od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta promjera zrna ne većeg od 30cm		195,00 m ³
6 Obrada posteljice		390,00 m ²

7	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-63,0mm. Obračun po m3 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	Obračun po m3 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm	78,00 m3
8	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=10cm drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-31,5mm. Obračun po m3 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	Obračun po m3 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm	39,00 m3
9	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6 cm. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22.	Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22	390,00 m2
10	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora.	Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora.	390,00 m2