PREGLED POSTUPKA #109845

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka radova na adaptaciji prostorija granične policije na GP Krstac
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Milić
Kontakt	020/241-967
Datum objave	09.03.2026. 11:00

Napomena	Zainteresovani Ponuđači mogu obići lokaciju, a za sve informacije mogu kontaktirati stručna lica MUP-a, Mirjanu Popović, kontakt broj telefona: 067/329-799 i Vojislava Dragovića, kontakt: vojislav.dragovic@up.gov.me. Napomena: WC je napravljen na septičku jamu. Ploča na septičku jamu je trošna, ima dosta rupa i u lošem stanju, postoji mogućnost da se sruši, pa predlažemo da se preko postojeće ploče izbetonira nova, jer postoji opasnost da se zidovi sruše.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	09.03.2026 11:00	18.03.2026 10:00	18.03.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA** **Adaptacija prostorija GP Krstac** 45000000 - Građevinski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	11.000,00 EUR	2.310,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje Izjavom privrednog subjekta na Obrazcu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana obostranog zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora su prostorije granične policije na GP Krstac	Mjesto izvršenja ugovora
Kontrola kvaliteta radova će se sprovoditi od strane ovlašćenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za finansijsko materijalne poslove i odsjeka za materijalne poslove i investicije	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture i ovjere da su radovi izvršeni u svemu sa izabranom ispravnom i najpovoljnijom ponudom i potpisanim Ugovorom.	Rok plaćanja
U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 19/25, 092/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 19/25, 092/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje jednog licenciranog arhitektu ili licenciranog građevinskog inženjera. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza za navedena stručna lica: - licence stručnih lica u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br.019/25, 092/25); - potvrdu o članstvu Inženjerskoj komori Crne Gore; - dokaz o načinu angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Rušenje zidova od postojećeg sanitarnog čvora i odvoz šuta na deponiju.	20,00 m2
2	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Šalovanje, armiranje, betoniranje betonske ploče iznad postojeće septičke jame, isporuka i ugradnja materijala.	23,00 m2
3	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Zidanje WC-a sa siporeks blokom ili Itong blokom. Isporuka i ugradnja.	2,00 m2
4	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Izrada krovnog pokrivača sa gredama dim. 50x80. Isporuka materijala i ugradnja.	2,00 m3
5	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja OSB tabli na krovu sa izradom opšiva koji prelazi van zidova.	12,00 m2
6	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja parapropusne vodonepropusna folija preko OSB ploča sa preklopom 10 cm	10,00 m2
7	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja vlagootpornog gipsanog plafona sa metalnom podkonstrukcijom, bandažiranje spojeva, bandaž trakom i fuger filer	5,00 m2
8	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja kanalizacionih cijevi Ø100 od 25 cm i cijev Ø50 2 m luka 90°Ø50, ventilaciona cijev Ø70m1 3m , ventilaciona kapa 1 kom.	1,00 paušalno

9	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja PVC vrata dim. 0,80x2,10 - 1 kom.	1,00 kom
10	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja prozora PVC dim. 0,50x0,50 kom 1	1,00 kom
11	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Opšivanje krova sa ravnim falcovanim limom i opšivanje kotala.	12,00 m2
12	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja zidnih keramičkih pločica	28,00 m2
13	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja podnih keramičkih pločica.	5,00 m2
14	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Obrada špaleta oko prozora i vrata, ruke i materijal	12,40 m1
15	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Obrada plafona sa jupolom - prethodno postaviti podlogu ruke i materijal	5,00 m2
16	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Obrada vanjskih zidova - mrežica, ljepilo i bavalit - ruke i materijal	29,00 m2
17	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Elektro radovi ruke i materijal 15m1 kabla 3x 1,5 za rasvjetu, kutija Ø70 kom 1, 1 prekidač i 1 led plafonjerka. Napojni kabala prikopčati postojjećem objektu kancelarije.	1,00 komplet
18	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja WC šolje sa poklopcem i niskomontažnim vodokotlićem	1,00 kom
19	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja lavaboa sa jednoručnom česmom za hladnu vodu koja se montira na lavabo.	1,00 kom
20	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Isporuka i ugradnja EK-ventila kom	3,00 kom
21	Radovi na adaptaciji prostorija granične policije GP Krstac	Povezati toalet na rezervoar na tehničku vodu	1,00 paušal