PREGLED POSTUPKA #109942

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	nikola.jovanovic@budva.me
Telefon	033/699-001
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/699-001
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	PONOVLJENI POSTUPAK: Radovi na sanaciji i modernizaciji fontana na teritoriji opštine Budva
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Vukašević
Kontakt	069/667-553
Datum objave	10.03.2026. 08:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**OPŠTINA BUDVA** **Radovi na sanaciji i modernizaciji fontana na teritoriji opštine Budva** 45453100 - Sanacijski radovi	39.990,00 EUR	8.397,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25). U postupku provjere izjave-Obrazca 2, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to najmanje: jednog licenciranog diplomiranog mašinskog inženjera koji ispunjava uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekta koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o načinu angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekta je važeća licenca izdata u skladu sa članom 107.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke, podrazumijevaju se radovi na sanaciji i modernizaciji fontana. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na izgranji ili rekonstrukciji fontana, vodenih površina ili sistema bazenske tehnike. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim su radovi završeni u 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Mjesto izvršenja ugovora: teritorija opštine Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je minimalno 30 a maksimalno 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima, a koji počinje da teče od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora koje se dostavlja Sekretarijatu za komunalno stambene poslove.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet (Q) iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora (30 bodova). Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: Q = Q1 / Q2 x 30; Gdje je: Q - Broj bodova; Q1 - najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora; Q2 - ponuđeni rok izvršenja ugovora. Rok izvršenja ugovora je minimalno 30 dana, maksimalno 45 dana. Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima, a koji počinje da teče od dana uvođenja izvođača u posao.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Iskop terena za tehničku prostoriju i priprema	3,00 m3
2	Pripremni radovi	Priprema prostora za izradu tehničke prostorije	1,00 pauš
3	Pripremni radovi	Izrada tehničke prostorije	1,00 pauš
4	Pripremni radovi	Izrada i montaža metalnog šaht poklopca za ulazak u tehničku prostoriju	1,00 kom
5	Filterski blok	ASTRALPOOL FILTER Cantabric ili ekvivalent Q=6 m3/h, 50m3/h/m2 Prečnik: Ø400 Laminirani pješčani filter	1,00 kom
6	Filterski blok	ATRALPOOL Victoria plus Silent ili ekvivalent P = 0,4 kW Q=6 m3/h H=12m	1,00 kom
7	Filterski blok	Višenamjenski šestopoložajni ventil 2 1/2"	1,00 kom
8	Filterski blok	FILTERSKA ISPUNA (kvarcni pijesak 0,4-0,8 i 1-2mm pečeni suvi)	60,00 kg
9	Hidraulična mreža	Cijevna instalacija	1,00 set
10	Hidraulična mreža	(PVC-U PN10 I PN16 HIDROTEN Španija ili ekvivalent) AUTOMATSKA DOPUNA FONTANSKE VODE sistem nivo sondi	1,00 set

11	Oprema za podvodno osvjetljenje bazena	Podvodna Rasvjeta, LED warm white reflektori P=8W U=12V, komplet sa uvodnicama, flat model i 2,5 m kabla ABS	8,00 kom
12	Oprema za podvodno osvjetljenje bazena	Transformator Podvodne Rasvjete 100W	1,00 kom
13	Oprema za podvodno osvjetljenje bazena	Kablovske Kutije Podvodne Rasvjete IP 54 MASKA ABS	8,00 kom
14	Oprema za podvodno osvjetljenje bazena	Fabrički bužir za kablovkse kutije	8,00 kom
15	Oprema za podvodno osvjetljenje bazena	Elektro Instalacije podvodne rasvjete	8,00 set
16	Elektro oprema	Elektro Orman (tajmer, IP zaštita, automatski rad pumpe, bimetalne zastite...)	1,00 kom
17	Elektro oprema	Elektro Instalacije	1,00 set
18	Vodovodni materijal	Cijevi i potreban fiting	1,00 kom
19	Hemijski tretman vode	DOZIR PUMPA (CL) membranska Astral pool Španija ili ekvivalent impulsno podesiva	2,00 kom
20	Hemijski tretman vode	EL. INSTALACIJE (povezivanje uslovno filtracija)	2,00 set
21	Hemijski tretman vode	CIJEVNA INSTALACIJA (usisna korpa,injektor,konekcija)	2,00 set
22	Pripremni radovi	ŠTEMANJE POSTOJEĆE PODLOGE (MOZAIKA)	25,00 m2
23	Pripremni radovi	PRIPREMA PODLOGE ZA NANOSENJE IZOLACIJE I PRIMER	25,00 m2
24	Pripremni radovi	OBRADA SVIH PRODORA EPOKSIDNOM MASOM (obuhvata obradu oko svih elemenata u bazenu i kompezaciji)	3,00 kom
25	Pripremni radovi	HIDROIZOLACIJA POLIMERCEMENTNA SA BOND TRAKAMA SIKA sikalastic 152 ili ekvivalent	25,00 m2
26	Pripremni radovi	OBRADA IVICE I RUBA POD UGOLOM	26,00 m'
27	Mozaik	STAKLENI MOZAIK EZARRI SPANIJA ili ekvivalent na silikonskoj point vezi Model: Travertino ili ekvivalent	25,00 m2
28	Lijepak	SPECIJALNI CEMENTNI LIJEPAK SA LATEX-om SPECIJALNA BIJELA FUGEN MASA 2 KOMPONENTE	9,00 set

29	Masa	EPOKSIDNA pakovanje 5kg Sika pox ili ekvivalent	8,00 set
30	Obloga	Postavljanje obloge	25,00 m2
31	Sunđer	SET SUNĐERA I SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE EPOKSIDA	5,00 set
32	Pripremni radovi	Priprema puta nasipanjem tampon 0-16 radi prilaza masina do pozicije, uklanjanje istog i vraćanje u prvobitno stanje	1,00 pauš
33	Pripremni radovi	Zaštita stakala fasade objekta	1,00 pauš
34	Štemanje betona	Štemanje betona (armiranog betona raznih debljina, nijedna pozicija nije debljina manja od 50cm do 1m, iskop masinski 50%, a 50% ručno, odvoz suta ručno (kolicima na udaljenosti 30m, utovar i odvoz na deponiju (obračun po m3 ostemanog i odvezenog materijala)	55,00 m3
35	Rezanje betona	Rezanje betona debljine 12cm	55,00 m'
36	Nabavka betona	Nabavka betona i izrada betonske ploče debljine 15cm (u cijenu uracunat sav potreban rad i materijal.	35,00 m2
37	Nabavka behaton ploča	Nabavka behaton ploča po uzorku postojećih i ivičnjaka, izrada stepenica 35cm x 17cm.	25,00 m'
38	Cišćenje	Čišcenje oplate, utovar i odvoz	1,00 kom