

Elektronski potpis projektanta Ivana Grujić Digitally signed by Ivana Grujić DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-03618927, o=Studio D.I.A. doo, serialNumber=69157, givenName=Ivana, sn=Grujić, cn=Ivana Grujić Date: 2026.03.09 12:05:58 +01'00'	Elektronski potpis revidenta MARKO 2026.03.0 BEŠOVIĆ9 12:18:41 (Potpis) +01'00'	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
---	--	---

INVESTITOR: TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE

OBJEKAT: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I
USLUGE - KIOSK

LOKACIJA: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I

**VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:** IDEJNO RJEŠENJE


AUTOR PROJEKTA: Arh. Ivana Grujić spec.sci.

PROJEKTANT: „STUDIO D.I.A.“ doo Podgorica
Licenca: UPI 14-332/23-1777/2

ODGOVORNO LICE: Arh. Ivana Grujić spec.sci.

**VODEĆI I
ODGOVORNI
PROJEKTANT:** Arh. Ivana Grujić spec.sci.
Licenca br.UPI 09-332/25-2102/2

Januar 2026.godine



SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Ugovor između Investitora i Projektanta
 - Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata za "Studio D.I.A."doo
 - Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti
 - Licenca projektanta za izradu tehničke dokumentacije "Studio D.I.A."doo
 - Rješenje o imenovanju odgovornog inženjera
 - Licenca odgovornog inženjera
 - Potvrda o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore
 - Izjava vodećeg i odgovornog projektanta da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa važećim zakonima i propisima
-
- Projektni zadatak

2. ARHITEKTONSKI PROJEKAT

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA


- Tehnički opis
- Predmjer i predračun radova

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1. Šira situacija
2. Uža situacija sa osnovnom prizemlja
3. Osnova prizemlja, krova i presjek A-A
4. Osnova prizemlja sa dispozicijom namjestaja
5. Fasade
6. 3D model; 3D model u realnom prostoru
7. Elektro instalacije jake i slabe struje



OPŠTA DOKUMENTACIJA



UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA



**CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 1195699 / 001
U Podgorici, dana 30.11.2023.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDIO D.I.A." PODGORICA, broj 387707 podnijetoj dana 29.11.2023. u 12:25:24, preko

Ime i prezime: IVANA GRUJIĆ
JMBG ili br.pasoša: 3009987215567
Adresa: AERODROMSKA BR.35 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDIO D.I.A." PODGORICA sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	STUDIO D.I.A. DOO
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	51195699
PIB/Carinski broj:	03618927
Datum statuta:	28.11.2023.
Datum ugovora:	28.11.2023.
Adresa uprave - sjedište:	AERODROMSKA BR. 35, PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	AERODROMSKA BR. 35, PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	AERODROMSKA BR. 35, PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Oblik svojine:	Privatna
Kontakt:	Telefon: +382 67 249 549 E-mail: studio.d.i.a@outlook.com
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 1,00 Euro Novčani: 1,00 Euro Nenovčani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Domaći

Obavljanje spoljno-trgovinskog
poslovanja:

DA

Osnivač:

IVANA GRUJIĆ

MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 3009987215567 CRNA GORA

Adresa: AERODROMSKA BR.35 PODGORICA CRNA GORA

Udio: 100%

Izvršni direktor:

IVANA GRUJIĆ

JMBG/BR. PASOŠA: 3009987215567

Adresa: AERODROMSKA BR.35 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Ovlašćeni zastupnik:

IVANA GRUJIĆ

JMBG/BR. PASOŠA: 3009987215567

Adresa: AERODROMSKA BR.35 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 29.11.2023 u 12:25:24 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću STUDIO D.I.A. DOO.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).




Sam. savjetnik I

Dragan Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60- Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

POLISA - RAČUN POL-00290170

Zastupnik:	Nikčević Svetlana, 80-063		
Ugovarač			
Naziv	STUDIO D.I.A. DOO	MB	03618927
Adresa	AERODROMSKA 35, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038267249549
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	29.03.2025 (24:00) - 29.03.2026 (24:00)	Period obračuna	29.03.2025 - 29.03.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projekatana: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: UPI 14-332/23-1777/2, i licencu revidenta i stručnog nadzora izdatu od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: UPI 14-332/23-1778/2, pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehničke) dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja: Arhitektonsko

Planirani godišnji prihod: 20 000€

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
-------------------	--	--------	------

Osiguranik

Naziv	STUDIO D.I.A. DOO	MB	03618927
Adresa	AERODROMSKA 35, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038267249549

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	200.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR
----------	--

Obračun za predmet

Premija	380,00
Popust za jednokratno plaćanje premije	-38,00
Komercijalni popust	-34,20
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	-30,78
Ukupna premija bez poreza	277,02
Porez na premiju	24,93
Ukupna premija sa porezom	301,95

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatana koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).

Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa ključnim informacijama na sajtu društva (<https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti>).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

POLISA: POL-00290170

Datum štampe: 28.03.2025 15:50

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670



UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	277,02
Porez na premiju	24,93
Ukupna premija sa porezom	301,95
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

ZA Munz

Osiguravač:



Iskra Gjuzic
Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Nikšić, Podružnica Nikšić, 28.03.2025


POLISA: POL-00290170

Datum štampe: 28.03.2025 15:50

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call center: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670



LICENCA PROJEKTANTA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 14-332/23-1777/2

Podgorica, 07.02.2024. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO "STUDIO D.I.A." PODGORICA, broj UPI 14-332/23-1777/1 od 28.12.2023. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 04/23), člana 13 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23 i 102/23) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJEŠENJE

Privrednom društvu **DOO "STUDIO D.I.A." PODGORICA**, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 14-332/23-1777/1 od 28.12.2023. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO "STUDIO D.I.A." PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 16-332/24-104/2 od 07.02.2024. godine, kojim je **Ivani Grujić, spec.sci arhitekture**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 2) ugovor o radu sa Ivanom Grujić, od 30.11.2023.godine, na neodređeno;
- 3) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 1195699 / 001.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera; i 2) licenca ovlašćenog inženjera.


Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

MINISTAR
Janko Odović





RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG I ODGOVORNOG PROJEKTANTA



U skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata, člana 78.i 79. ("Službeni list Crne Gore" br.19/2025. od 03.03.2025. i 92/2025.), donosim:

RJEŠENJE

o imenovanju vodećeg i odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije:

OBJEKAT: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I USLUGE - KIOSK

VRSTA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE

LOKACIJA: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I

INVESTITOR: TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE


VODEĆI I ODGOVORNI PROJEKTANT: Arh. Ivana Grujić spec.sci.
Licenca br.UPI 09-332/25-2102/2

Imenovani je u stalnom random odnosu u našem preduzeću i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spremlje i prakse da može samostalno rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, odnosno djelove tehničke dokumentacije. Imenovani je dužan da se pri izradi tehničke dokumentacije pridržava važećih zakonskih odredbi, tehničkih propisa, normativa i standarda, kojima je regulisana predmetna oblast.

Podgorica, januar 2026.godine



Izvršni direktor
"Studio D.I.A". doo
Ivana Grujić



LICENCA VODEĆEG I ODGOVORNOG PROJEKTANTA



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2102/2

Podgorica, 21.08.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Ivane Grujić, broj UPI 09-332/25-2102/1 od 26.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

RJEŠENJE

Ivani Grujić, spec. sci arhitekture, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom broj UPI 09-332/25-2102/1 od 26.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Ivana Grujić, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 16-332/24-104/2 od 07.02.2024.godine, kojim se **Ivani Grujić, spec. sci arhitekture**, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; lična karta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05 - 5140 od 28.12.2024.godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 16-332/24-104/2 od 07.02.2024.godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani

arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlaštenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.


Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Petar Vučinić



POTVRDA O ČLANSTVU U INŽENJERSKOJ KOMORI CRNE GORE

Na osnovu člana 124 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 028/25 i 049/25), i evidencije
Registra članova Komore arhitekata i planera Crne Gore izdaje se

POTVRDA O ČLANSTVU

GRUJIĆ IVANA

IME I PREZIME

Podgorica

MJESTO ROĐENJA

ARHITEKTA

STRUČNA KVALIFIKACIJA



ČLAN KOMORE OD
22.07.2022.

ČLANSTVO VAŽI DO
31.12.2026.


Podgorica, 20.01.2026.



PREDSJEDNIK KOMORE
mr Novica Mitrović



IZJAVA VODEĆEG I ODGOVORNOG PROJEKTANTA



IZJAVA VODEĆEG I ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I
USLUGE - KIOSK

LOKACIJA: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I

VRSTA I DIO
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE: IDEJNO RJEŠENJE

ODGOVORNI
PROJEKTANT: Arh. Ivana Grujić spec.sci.
Licenca br.UPI 09-332/25-2102/2

I Z J A V L J U J E M,

da je dio tehničke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Podgorica, januar 2026.
(mjesto i datum)



Ivana Grujić
(potpis odgovornog lica)



URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Rimski trg 50, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 235-184, 235-186
email: sekretarijat.kps@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj: UPI 04-332/25-5180
Podgorica, 01.12.2025. godine

Sekretarijat za komunalne poslove, na osnovu člana 116 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23, 19/25 i 91/25), a u vezi sa članom 146 stav 5 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025 - 2030 godine ("Službeni list - opštinski propisi", br. 39/20, br. 38/22, 57/25), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list CG", br. 43/18, 76/18, 76/19, 09/24, 28/24) i podnijetog zahtjeva **TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE**, ulica Slobode br. 47, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za postavljanje **privremenog objekta namijenjenog za trgovinu i usluge - KIOSK**, na lokaciji označenoj brojem **112 (Zona II)** u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine, na dijelu katastarske parcele broj **1544/1, K.O. Podgorica I**.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

**TURISTIČKA ORGANIZACIJA
PODGORICE**

POSTOJEĆE STANJE

Prema Listu nepokretnosti – prepis broj 31, K.O. Podgorica I, površina katastarske parcele broj 1544/1 iznosi 6456,04 m², ista je u svojini – Zajednička nedjeljiva svojina etažnih vlasnika stambene zgrade.

PLANIRANO STANJE:

Namjena parcele – odnosno lokacije:

Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, K.O. Podgorica I (ulica Marka Radovića b.b.), predviđeno je postavljanje privremenog objekta namijenjenog za trgovinu i usluge - KIOSK, maksimalne površine 24,00 m².

Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama.

Način pričvršćivanja za tlo:

- montažno-demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

- maksimalna površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m²;
- maksimalna površina ostalih vrsta trgovine i usluga do 30 m².

Materijali:

- svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja

(metalna konstrukcija - čelik, aluminijum; transparentni djelovi – staklo);

- izrađuje se od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od plastificiranog aluminijuma;
- montira se na gotovu ravnu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo i sl.) struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispunjena sa kamenim odnosno drvenim oblogama;
- BOJA: antracit RAL 7016, plava traka (kao na skici) RAL 5002;
- Krov može biti izveden kao ozelenjeni krov koji doprinosi ekološkom balansu urbanog prostora.

Mogući prijedlog slojeva:

- hidroizolacija 2mm (PVC folija)
- zaštitni sloj 3mm (geotekstil)
- drenažni sloj 2cm
- filtracioni sloj 3mm (geotekstil)
- supstrat 6cm (zemlja)
- biljni pokrivač 2cm (trava, mahovila ili sl.).

Način postavljanja

- u kontaktnom području izgrađenih objekata – u građevinskoj liniji tih objekata;
- montira se na odgovarajuću podlogu, zavisno od vrste popločavanja (kamene ploče ili štampani beton – bomanite) vršiće se pripreme terena za izradu podloge – iskop zemljišta, nabijanje šljunkovitim tamponom od 20 cm. Nivelaciju platforme uskladiti sa okolnim terenom i raditi u padu od 0,5 do 1,0 % uvijek prema ivičnjacima, tj. prema travnatoj površini;
- može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;
- s obzirom na to da je data mogućnost formiranja grupacije kioska, posebno treba voditi računa o parternom uređenju lokacije, koje mora zadovoljavati zadate estetske kriterijume;
- kiosk ili grupa kioska postavljaju se na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju i ne ometaju promet pješaka ili vozila. Udaljenost kioska od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 1,50 m' mjereno od najistaknutijeg dijela kioska;
- u slučaju da se kiosk ne nalazi u nivou zemljišta (kote terena), već ispod ili iznad, mora se obezbijediti bezbjedan pristup za kupce i uslove za manipulaciju robom. Prostor ispred kioska mora biti popločan tvrdim materijalom (beton, asfalt, kamen, cigla i sl.), najmanje u dužini koja odgovara dužini kioska.

Dodatna oprema:

- iznad prodajnog pulta (osim u zoni IA) može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda (bijele ili bež boje), maksimalne širine 1,50 m' od ivice kioska i minimalne visine 2,30 m' računajući od kote trotoara;
- na vanjske djelove kioska nije dopušteno na vidljiv način postavljati instalacije ili djelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju;
- uz kiosk (osim u zoni IA) moguće je postavljanje rashladnih vitrina za prodaju hrane i pića (najviše jedna), kao i jedan konzervator za sladoled;
- lokacije treba da prati urbani mobilijar: reklamni pano (propisanih dimenzija (150 x 40 cm) sa imenom poslovnog subjekta ili informacijom o djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez isticanja bilo kakvih reklamnih poruka, klupa, žardinjera i korpa za otpatke;
- hortikulturni radovi se izvode u pojasu oko lokacije, kao i na samoj lokaciji ukoliko se tu nađe vrijedno rastinje. Novi zasadi rade se vrstama pogodnim za ovo podneblje. Nove zasade u žardinjerama raditi od sezonskog cvijeća. Ozelenjavanje površina travom, kao i ostalo sađenje na lokacijama, podrazumijeva pripremu zemljišta i humusiranje adekvatno predviđenoj vrsti. Na ovako uređenom terenu vrši se postavka predviđenog mobilijara.

USLOVI I MJERE ZAŠTITE PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Izrada Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice za period 2025. - 2030. godine i odabir lokacija za pozicioniranje privremenih objekata usmjeren je na zaštitu prirode i životne sredine, poštujući smjernice i ograničenja propisana prostorno-planskom dokumentacijom i smjernicama iz oblasti zaštite životne sredine.

Zakonski i drugi uslovi, zabrane i ograničenja koji su vezani za zaštićena područja i sam karakter susjednog prostora koji je u zahvatu Programa, definišu karakter i način primjene bioloških, tehničkih i tehnoloških mjera zaštite prirode.

Sistem zaštite na području Glavnog grada Podgorica treba da bude cjelovit, odnosno da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovanog), održavanja autohtonog prirodnog i stvorenog ambijenta, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje zaštite korisnika. Navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već da budu takve prirode da korisnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Koncept zaštite prirode zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji je usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih uvažavati, u cilju očuvanja kvaliteta prirode i životne sredine.

Pri realizaciji svih sadržaja treba težiti postizanju balansa između očuvanja postojećih vrijednosti i razvoja u značajnoj mjeri neiskorišćenih potencijala.

Mjere zaštite odnose se na očuvanje prirodnih ekosistema i definisane su na osnovu analize stanja prirodne sredine i prihvatnog kapaciteta razmatranog područja. Zaštita će se sprovoditi primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Programom i u skladu sa zakonima i propisima iz ove oblasti.

Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariti izborom adekvatnog energetske goriva. Zaštitu voda od zagađivanja ostvariti organizacijom kontrole kvaliteta vode i prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera.

Očuvanje i zaštita šumskog zemljišta sprovodiće se kroz prioritetnu aktivnost na sprovođenju rekultivacije degradiranog zemljišta u zonama izvršene sječe i uz puteve; kontrolisanom sječom autohtonih šumskih sastojina; određivanjem granica područja privremenih objekata, kako bi se spriječila nekontrolisana gradnja.

Mjere upravljanja otpadom sprovoditi od mjesta nastajanja selektivnim odlaganjem, prikupljanjem i evakuacijom u skladu sa propisima. Građevinski otpad takođe sakupljati i evakuisati odvojeno, izdvajajući naročito opasni građevinski otpad.

Zaštitu od buke u životnoj sredini zasnivati na poštovanju graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 75/06). Mjerama za sprječavanje i zaštitu od elementarnih nepogoda (zemljotresa, atmosferskih nepogoda – olujni vjetrovi, odronjavanja i klizanja zemljišta, suše, požara i eksplozija, saobraćajnih i drugih nezgoda) obuhvatiti preventivne mjere kojima se sprječavaju nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mjere koje se podrazumijevaju u slučaju neposredne opasnosti od elementarne nepogode, mjere zaštite kada nastupe nepogode, kao i mjere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posljedica nastalih dejstvom nepogoda.

Mjere zaštite od požara i eksplozija sprovoditi poštovanjem propisanih udaljenja između objekata različitih namjena (dalekovod, bazna stanica); izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do objekta, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok; uključivanjem šumskih površina sa područja ovog Programa u izradu planova zaštite od požara.

Zaštitu od zemljotresa sprovoditi primjenom građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje: primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata u skladu sa propisima.

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja programa, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovedu mjere iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG”, br. 54/16, 084/24); – Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 52/16, 073/19, 084/24);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG”, br. 75/18, 084/24);
- Zakon o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07 i „Sl. list CG”, br. 073/10, 32/11, 047/11, 48/15, 52/16, 055/16, 002/17, 080/17, 84/18 i 084/24);
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 040/11, 43/15, 073/19, 084/24); – Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 034/24, 092/24);
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 1/14); – Program o usklađivanju pojedinih privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list CG”, br. 019/12, 003/14, 010/16);
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG”, br. 55/16, 074/16, 002/18, 66/19, 140/22, 084/24); – Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG”, br. 013/07, 005/08, 086/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 003/23); – Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG”, br. 34/14, 44/18 i 084/24);
- Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list CG”, br. 33/14, 13/18 i 084/24).

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG”, br. 20/07, „Sl. list CG”, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

Podaci o postojećim zaštićenim područjima sa prostornim rasporedom, uključujući područja planirana za zaštitu ili su u postupku stavljanja pod zaštitu, kao i podaci o (budućim) područjima ekološke mreže i sa njima povezanim značajnim tipovima staništa u okviru granica zahvata ovog Programa, gravitiraju Nacionalni park „Skadarsko jezero”; rezervati prirode: Manastirska tapija, Pančeva oka, Crni žar i pećina Magara; Spomenik prirode „kanjon Cijevna” i Park prirode „Komovi”, Spomenik prirode „Park šuma Gorica” i Park prirode „Dolina rijeke Zete”, kao i potencijalno zaštićena područja – područje Sitnica-Mareza-Velje brdo i sliv Morače sa pritokama - Ribnica, Zeta (od Krivog mosta do granica planskog područja Podgorice).

Podaci o ustanovljenim režimima, zonama i mjerama zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara u okviru granica zahvata Programa – za zonu zahvata predmetnog Plana važe režimi zaštite koji se odnose na sljedeće kategorije zaštićenih područja: Spomenik prirode, Park prirode i Nacionalni park koji gravitiraju predmetnom Planu.

Uslovi, zabrane i ograničenja pod kojima se radnje, aktivnosti i djelatnost mogu realizovati u

okviru granica u dijelu zahvata Programa:

- Opšti uslovi, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u odgovarajućim: (i) propisima: Zakon o životnoj sredini, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i dr, (ii) prostorno-planskim dokumentima višeg reda – Prostornim planom Crne Gore (2008), (iii) sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima u kojima su utvrđeni uslovi, zabrane i ograničenja vezani za zonu zahvata predmetnih planova (Nacionalnom strategijom održivog razvoja (2016), Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016-2020, ako i lokalnim – opštinskim strateškim i planskim dokumentima.
- Opšti uslovi, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u Zakonu o zaštiti prirode u pogledu: planiranja održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa; zaštite biološke, geološke i predione raznovrsnosti; mjere zaštite i očuvanje prirode; izbjegavanje oštećenja prirode; zaštite i očuvanja zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
- Posebni uslovi, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zahvata predmetnog Programa, a odnose se na: (i) izbor mikrolokacija novih privremenih objekata van zone zaštićenih područja; (ii) nedozvoljenu gradnju objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete ili imaju uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenih područja.

USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U postupku sprovođenja Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica potrebno je obezbijediti zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, na način kojim se poštuje njihov integritet i status i dosljedno sprovede mjere zaštite.

Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrim, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara.

Pri realizaciji privremenih objekata u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara potrebno je obezbijediti očuvanje njihovog integriteta, kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, sprječavanjem aktivnosti kojima se može uticati na izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra.

Ukoliko se prilikom iskopa terena za potrebe postavljanja i izgradnje privremenih objekata, naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavijestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se izvršila neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24).

Postupak realizacije Programa sprovoditi tako da se ne zadire u zonu kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24).

U postupku definisanja urbanističko-tehničkih uslova za privremene objekte u kontaktu sa kulturnim dobrom potrebno je pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U predloženoj zaštićenoj okolini kulturnih dobara onemogućiti gradnju kojom se narušava prostorni i vizuelni integritet cjeline. U predloženoj zaštićenoj okolini ne graditi objekte većih

visina ili visoke gustine izgrađenosti, kao ni infrastrukturne objekte većih dimenzija.
USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Službeni list CG", br. 41/25).
INFRASTRUKTURNI USLOVI
Uslovi priključenja na tehničku infrastrukturu • Tehnička infrastruktura podrazumijeva kompletnu opremljenost u skladu sa najvišim standardima i važećom regulativom; • Prilikom izrade tehničke dokumentacije pribaviti tehničke uslove za relevantnu infrastrukturu od nadležnog organa. <u>Uslovi za priključenje privremenih objekata na infrastrukturu i posebni tehnički uslovi</u> Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u privremenom objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima. Priključenje na postojeće infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća. <u>Saobraćajni uslovi</u> Lokacija na koju se postavlja privremeni objekat/objekti mora imati obezbijeđen pristup sa javne površine, osim lokacija sa pokretnim i plutajućim privremenim objektima ili otvorenoj površini u funkciji privremenog objekta. Izuzetno, lokacije koje nemaju mogućnost obezbijeđenja kolskog pristupa, može se obezbijediti samo pješački pristup sa javne površine uz obezbijeđenje prava službenosti prolaza. <u>Uslovi za odvoženje čvrstog otpada</u> Na lokacijama obezbijediti uslove za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom i lokalnim normativnim aktima, a upravljanje ambalažnim, opasnim i ostalim vrstama otpada konkretnog tehnološkog postupka u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Mjesta za odlaganje otpada predvidjeti na lokaciji za postavljanje privremenog objekta. Mjesta u objektu ili niše za otpad kao i njihov broj predvidjeti u skladu sa važećim propisima i standardima, odnosno u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. <u>Posebni uslovi</u> U slučaju da se u okviru navedene lokacije nalazi određeni zaštitni pojas (putni i/ili željeznička infrastruktura, objekti energetike, vodoizvorišta, objekti odbrane, objekti sanitarne zaštite i sl.) neophodno je postupiti u skladu sa važećim propisima i standardima.
POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG RJEŠENJA
Tehnička dokumentacija: • Idejno rješenje.
POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE
Shodno članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata nije potrebna Saglasnost od strane Glavnog gradskog arhitekta za privremeni objekat tipa - kiosk.
VREMENSKI PERIOD NA KOJI SE IZDAJU PREDMETNI UTU

Ovi uslovi važe za period od 27.11.2025. godine do 17.11.2030. godine.

NAPOMENA:

Shodno članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, korisnik je dužan da 15 dana prije postavljanja privremenog objekta, dostavi prijavu postavljanja privremenog objekta Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada sa ovim urbanističko-tehničkim uslovima, Tehničkom dokumentacijom i dokazom o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu (saglasnost vlasnika parcele).


DOSTAVLJENO:

- Turistička organizacija Podgorice, Ul. Slobode br. 47;
- Uprava za inspekcijske poslove Glavnog grada;
- a/a.

OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Milenko Sekulić, dipl. ing.
Samostalni savjetnik II

Potpis obrađivača:


Marina Bulatović, dipl. ecc.
Šefica odjeljenja za upravno – pravne
poslove



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Andrija Babović, dipl. ecc. master


SEKRETAR

Potpis ovlašćenog službenog lica:



PRILOZI:

- Skica – položaj privremenog objekta namijenjenog za trgovinu i usluge – KIOSK na terenu;
- List nepokretnosti;
- Grafički prilog iz Programa privremenih objekata;
- Tabelarni prikaz.



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE


Rimski trg 50, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 235-184, 235-186
email: sekretarijat.kps@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj : UPI 04 - 335 / 25 – 5180

27. novembar 2025. godine

KIOSK

(kat. parcela br. 1544/1)



Katastarska parcela i pozicija na kojoj se postavlja privremeni objekat tipa - kiosk – br. 112 Zona II

Ul. Marka Radovića

Tehnička obrada
Milenko Sekulić dipl. inž.

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 01.12.2025 10:23

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Datum: 01.12.2025 10:23

KO: PODGORICA I

LIST NEPOKRETNOSTI 31 - PREPIS

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1544/1	1	18 13	21.10.2016	KRUŠEVAC	Poslovne zgrade u vanprivredi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	2798	0.00
1544/1		18 13	21.10.2016	KRUŠEVAC	Zemljište uz stam-posl. zgradu ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	3656	0.00


Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	ZAJEDNIČKA NEDJELJIVA SVOJINA ETAŽNIH VLASNIKA STAMBENE ZGRADE *	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta					
Broj/podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1544/1	1	Poslovne zgrade u vanprivredi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	2015	OSMOSPRATNA ZGRADA SA PODRUMOM 2798	Svojina 1/1 ZAJEDNIČKA NEDJELJIVA SVOJINA ETAŽNIH VLASNIKA STAMBENE ZGRADE *
1544/1	1	Parking KUPOVINA	1	Prva etaža podruma 12	Svojina 1/1 ERSTE BANK AD PODGORICA *
1544/1	1	Parking KUPOVINA	2	Prva etaža podruma 12	Svojina 1/1 ERSTE BANK AD PODGORICA *
1544/1	1	Parking KUPOVINA	3	Prva etaža podruma 12	Svojina 1/1 ERSTE BANK AD PODGORICA *

107	Kiosk	5470/1 ; 4534/1	Podgorica III	Javno	6.00	4. jul	
108	Kiosk	3285/1	Podgorica II	Privatno	9.00	Goce Delčeva	
109	Kiosk	2090/581	Podgorica III	Privatno	30.00	Zmaj Jovina	
110	Kiosk	2090/658	Podgorica III	Privatno	15.00	Kozaračka	
111	Kiosk	659	Podgorica III	Privatno	15.00	Spasoja Raspopovića	
112	Kiosk	1544/1	Podgorica I	Privatno	24.00	Marka Radovića	

Plac za prodaju automobila

Red. br.	Vrsta objekta	Katastarska Parcela	Katastarska Opština	Vlasništvo parcele	Maksimalna površina osnove (m²)	Naziv ulice	Napomena
1	Plac za prodaju automobila	5469/17 ; 5469/22	Podgorica III	Privatno	1.904	Josipa Broza Tita	
2	Plac za prodaju automobila	7900/5, 7900/6, 7900/7, 7900/8	Podgorica III	Javno	2000.00	Put Radomira Ivanovića	





PROJEKTNII ZADATAK



ARHITEKTONSKI PROJEKAT



TEHNIČKI OPIS

TEHNIČKI OPIS

Objekat: Privremeni objekat montažnog karaktera – Info pult Turističke organizacije Podgorica

Lokacija: Dio kat. parcele 1544/1 KO Podgorica I, ul. Marka Radovića, Podgorica

1. Lokacija i pozicija

Objekat je planiran kao samostojeći, privremeni info pult, pozicioniran neposredno uz tržni centar Big Fashion (zona nekadašnjeg City Mall-a). Orijentacija objekta je prilagođena pješačkim tokovima, sa akcentovanim ulazom i LED video zidom okrenutim prema ulici Marka Radovića, čime se postiže maksimalna vidljivost i dostupnost turistima.

2. Konstrukcija objekta

Sistem gradnje je montažni, zasnovan na čeličnom skeletu. Primarna konstrukcija su stubovi i grede od čeličnih kutijastih profila, zaštićeni antikorozivnim premazima u tri sloja. Podna konstrukcija je od čeličnog roštilja na koji se postavljaju duple OSB ploče sa medjuslojem od tvrdog stirodura sa alu folijom između pomenutih slojeva. Završna obrada poda predviđena je od visokootpornog komercijalnog laminata ili LVT ploča koje estetski odgovaraju modernom enterijeru.

Krov je kosi (skriven atikom) od termoizolacionih sendvič panela (ispuna PIR ili kamena vuna) debljine $d=10$ cm, koji obezbjeđuju odličnu termičku zaštitu i vodonepropusnost.

3. Fasada i materijalizacija

Materijalizacija je odabrana tako da prati estetiku postojećeg tržnog centra Big Fashion (kombinacija antracit sive i srebrno-metalik tonova).

Zidni panel: Sendvič sistem koji se sastoji od spoljašnje obloge od Alubond panela (boja po RAL karti postojećeg objekta), vazdušnog prostora, termoizolacije i unutrašnje obloge od dvije obične gips-kartonske ploče (2 x 12.5mm) sa završnom obradom poludisperzivnom bojom.

Staklena fasada: Konstrukcija od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom, sa troslojnim niskoemisionim staklom (Low-E) punjeno argonom, sa spoljašnjim stop-sol efektom (npr. *Guardian SNX 60* ili slično). Ovakvo staklo sprečava pregrevanje prostora ljeti, a zadržava toplotu zimi.

Iznad ulaza je projektovana prepuštena staklena nadstrešnica na čeličnim zategama, od kaljenog laminiranog stakla (10+10mm).

4. Funkcionalna organizacija i enterijer

Objekat je podijeljen na dvije funkcionalne cjeline:

1. Zona za naplatu boravišne takse - Projektovana sa info-pultom, radnim mjestima i prostorom za klijente.
2. Mala sala za sastanke - Odvojena prostorija za interne potrebe TO Podgorica, moderno namještena sa multifunkcionalnim stolom i opremom za prezentacije.

Enterijer je dizajniran u minimalističkom stilu sa ugradnom LED rasvjetom i kvalitetnim kancelarijskim namještajem.

5. Instalacije i oprema

- Termotehnika: Grijanje i hlađenje riješeno je putem split sistema podno-parapetne klime. Ovaj izbor je idealan jer parapetna jedinica (postavljena nisko) efikasno "ispira" staklene površine vazduhom, sprečavajući kondenzaciju i osiguravajući ravnomjernu temperaturu u zoni boravka ljudi.
- Multimedija: Na bočnoj fasadi prema ulici Marka Radovića integrisan je LED video bim velikog formata, namijenjen promociji turističke ponude grada. Ekran se montira na sekundarnu čeličnu podkonstrukciju koja je direktno vezana za primarne stubove objekta. LED moduli se postavljaju tako da budu u ravni (flush mount) sa Alubond panelima, čime se postiže vizuelni integritet fasade. Oko ekrana se formira opšav od Alubonda u istoj boji (RAL 6013), kako bi se sakrili spojevi i kablovi.
- Elektronika: Objekat je opreman optičkim internetom, alarmnim sistemom i video nadzorom.

S obzirom na to da je objekat montažni, posebno voditi računa da temeljna stopa ili ploča bude precizno nivelisana jer čelična konstrukcija ne trpi velika odstupanja u milimetrima.



Odgovorni projektant

Ivana Grujić

Arh. Ivana Grujić

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1	Izrada, nabavka, transport i montaža kompletne čelične konstrukcije privremenog info-objekta, dimenzija u osnovi približno 6,50 × 4,30 m, skeletnog konstruktivnog sistema, sa svim potrebnim materijalom, spojnim i pričvrtnim sredstvima, pomoćnim materijalom, mehanizacijom, nivelisanjem i završnim podešavanjem konstrukcije. Objekat je jednoetažan, ukupne konstruktivne visine približno 3,40 m, pri čemu je planirano izdizanje konstrukcije od podloge radi formiranja poda i nivelacije, u skladu sa projektom i tehničkom dokumentacijom. Nosivu konstrukciju čine glavni čelični stubovi i grede izrađeni od čeličnih profila odgovarajućih presjeka HOP 100x100x5mm, od čelika kvaliteta S235JR (Č.0361), postavljeni u skladu sa projektovanim rasterom. Stubovi su oslonjeni na podesive čelične nogice koje omogućavaju precizno nivelisanje i dovođenje konstrukcije u ravan, bez trajnog oštećenja podloge. Stubovi su fabrički zavareni za bazne čelične ploče od čelika kvaliteta S235JR (Č.0361), a bazne ploče su vijčano povezane sa nogicama pomoću vijaka minimalne klase 8.8, u skladu sa statičkim proračunom. Pored glavnih nosećih elemenata, predviđeni su i dodatni čelični elementi manjeg presjeka, namijenjeni prihvatu i pravilnom formiranju fasadnih elemenata, naročito u zonama lučnih dijelova fasade, gdje je potrebna gušća i prilagođena podkonstrukcija. Položaj, raspored i dimenzije ovih elemenata definišu se projektom i statičkim proračunom. Između stubova se ugrađuju glavne grede od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija, postavljene u nivou poda i krova. Veze stub-greda izvode se kao vijčane polukrute veze, preko završnih i spojnih ploča od čelika kvaliteta S235JR (Č.0361), sa vijcima minimalne klase 8.8, u skladu sa statičkim proračunom. Nastavci greda, gdje je potrebno, izvode se vijčano, pomoću spojnih elemenata, u skladu sa projektom i statičkim proračunom. Sekundarna čelična konstrukcija u zoni poda i krova izvodi se od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija, u rasteru prilagođenom zahtjevima konstrukcije i obloga, a vezuje se za glavnu konstrukciju vijčanim vezama u skladu sa pravilima struke i statičkim proračunom. Prostorna stabilnost čelične konstrukcije obezbjeđuje se radom okvirnog sistema i čeličnim ukrucenjima u potrebnim ravnima, izvedenim od čeličnih profila i elemenata od čelika kvaliteta S235JR (Č.0361), u skladu sa važećim propisima, pravilima struke i statičkim proračunom. Svi čelični elementi su izrađeni u radionici i fabrički pripremljeni, sa izvedenom antikorozivnom zaštitom koja obuhvata pripremu površine i nanošenje jednog osnovnog i jednog završnog zaštitnog premaza, u skladu sa uobičajenom praksom za ovu vrstu objekata. Protivpožarna zaštita čelične konstrukcije riješena je u skladu sa važećim propisima i standardnom praksom za prizemne objekte ove namjene. U ovu stavku su uključeni svi radovi, sav materijal, transport, montaža, vijci, spojna i pričvrtna sredstva, nivelisanje i kompletno izvođenje čelične konstrukcije, sa procijenjenom ukupnom masom od oko 3.000 kg, u skladu sa standardnom inženjerskom praksom.	kg	2700.00	0.00	0.00 €
2	Izrada, nabavka, transport i montaža staklene nadstrešnice iznad ulaza objekta, ukupne površine oko 8 m², konzolne izvedbe, prepusta 80 cm, bez prednjih oslonaca, uključujući kompletnu nosivu čeličnu konstrukciju, staklo, spojni i zaptivni materijal, kao i sve potrebne radove za potpuno funkcionalno i bezbjedno rješenje. Nosivu konstrukciju nadstrešnice čine čelični konzolni nosači izrađeni od pravougaonih čeličnih profila 80×40×4 mm, od čelika kvaliteta S235JR (Č.0361). Konzolni nosači se vijčano povezuju sa nosivom konstrukcijom objekta preko čeličnih zidnih ploča, pomoću vijaka minimalne klase 8.8, u skladu sa statičkim proračunom, bez oslanjanja nadstrešnice na prednje stubove ili druge vertikalne elemente. Krov nadstrešnice izvodi se od laminiranog kaljenog sigurnosnog stakla, sastava 2×8 mm + PVB folija, fabrički obrađenog i bušenog. Staklo se pričvršćuje za čelične konzolne nosače putem tačkastih držača od nerđajućeg čelika, sa elastičnim podloškama i distancerima, bez direktnog kontakta stakla i čelika. Prednja ivica stakla je slobodna, bez oslanjanja na dodatne konstruktivne elemente. Nadstrešnica se izvodi sa obezbijeđenim padom ka spolja radi odvoda atmosferske vode. Spoj nadstrešnice sa objektom izvodi se preko završne lajsne i zaptiva se trajnim neutralnim silikonom, uz primjenu odgovarajućih zaptivnih traka, čime se obezbjeđuje vodonepropusnost spoja. Svi čelični elementi nadstrešnice su izrađeni u radionici i fabrički pripremljeni, sa izvedenom antikorozivnom zaštitom u skladu sa uobičajenom tehničkom praksom. U ovu stavku su uključeni svi radovi, sav materijal, spojna sredstva, montaža, zaptivanje i kompletno izvođenje staklene nadstrešnice spremne za upotrebu.	m2	5.50	0.00	0.00 €

3	Izrada, nabavka, transport i ugradnja krova objekta na čeličnoj nosivoj i sekundarnoj konstrukciji, uključujući krovne panele, spojni i zaptivni materijal, završne limarske elemente i sve prateće radove potrebne za potpuno funkcionalan i vodonepropustan krov. Krov se izvodi kao jednostodni krov u padu, sa obezbijeđenim padom minimalno 2%, radi pravilnog odvoda atmosferske vode. Nosiva i sekundarna čelična konstrukcija krova formirana je u skladu sa navedenim padom. Krova obloga se izvodi od samonosivih termoizolacionih krovnih panela sa ispunom od PIR pjene, debljine 10 cm, sa obostranim metalnim oblogama, namijenjenih za krovne konstrukcije. Krovni paneli se polažu na sekundarnu čeličnu konstrukciju i pričvršćuju mehaničkim putem, u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača sistema. Uzdružni i poprečni spojevi krovnih panela izvode se sa fabričkim preklapima i dodatno se zaptivaju trajnoelastičnim zaptivnim sredstvima, čime se obezbjeđuje vodonepropusnost krova. Na obodima krova i u zoni spoja sa vertikalnim elementima izvode se završni limarski opšavi, prilagođeni sistemu krovnih panela, sa kompletnim zaptivanjem svih spojeva. U ovu stavku su uključeni svi materijali, krovni PIR paneli debljine 10 cm, pričvrсни elementi, zaptivna sredstva, limarski opšavi, rezanje, uklapanje i kompletno izvođenje krova spremnog za upotrebu. Napomena: Krovna konstrukcija ne uključuje klasičnu hidroizolaciju u vidu zasebnog HI sloja, s obzirom na to da krovni PIR paneli predstavljaju gotov sistem sa integrisanom vodonepropusnom završnom oblogom.	m2	24.00	0.00	0.00 €
4	Izrada, nabavka, transport i ugradnja poda objekta na čeličnoj sekundarnoj konstrukciji, uključujući sve slojeve poda, spojni i pomoćni materijal, kao i sve prateće radove potrebne za potpuno funkcionalan i stabilan pod. Pod se izvodi polaganjem dva sloja OSB ploča debljine po 18 mm, sa međusobnim pomjeranjem spojeva, mehanički pričvršćenih za čeličnu sekundarnu konstrukciju. OSB ploče moraju biti namijenjene za konstruktivne podne primjene. Između OSB ploča i čelične sekundarne konstrukcije ugrađuje se termoizolacija od ekstrudiranog polistirena (XPS – stirodur) debljine 8 cm, položena kontinuirano, bez prekida i sa pravilnim uklapanjem između elemenata konstrukcije. Sa donje strane termoizolacije ugrađuje se aluminijumska folija, postavljena u kontinuitetu, sa preklapima i lijepljenjem spojeva, u cilju formiranja parne i reflektivne barijere. Svi materijali se ugrađuju u skladu sa uobičajenom tehničkom praksom i preporukama proizvođača. U ovu stavku su uključeni svi materijali, OSB ploče, termoizolacija, aluminijumska folija, pričvrсни elementi, rezanje, uklapanje i kompletno izvođenje poda spremnog za ugradnju završne podne obloge. Napomena: S obzirom na to da je objekat izdignut od podloge i da je pod ventilisan sa donje strane, klasična hidroizolacija (HI) se ne izvodi niti je obuhvaćena ovom stavkom.	m2	24.00	0.00	0.00 €
5	Izrada, nabavka, transport i montaža spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča u unutrašnjem prostoru objekta, uključujući kompletnu metalnu potkonstrukciju, spojnice, obložni materijal, spojna sredstva i sve prateće radove za potpuno završen plafon. Spušteni plafon se izvodi na metalnoj potkonstrukciji od standardnih profila za suhu gradnju, formiranoj od obodnih profila pričvršćenih za zidove i nosećih profila ovješanih na nosivu konstrukciju objekta pomoću podesivih visilica i spojnica. Metalna potkonstrukcija se izvodi u rasteru u skladu sa pravilima struke. Plafon se postavlja sa spuštanjem od približno 40 cm u odnosu na donju ivicu nosive konstrukcije, u skladu sa projektovanom svijetlom visinom prostora. Na metalnu potkonstrukciju ugrađuje se jedan sloj običnih gips-kartonskih ploča, vijčano pričvršćenih za noseće profile (sistem Knauf). Spojevi između ploča se bandažiraju i gletuju, a kompletna površina plafona se dovodi u ravno i završno obrađeno stanje, spremno za dalje završne radove. U zoni spušenog plafona ostavlja se slobodan prostor za ugradnju rasvjete, elektroinstalacija i drugih potrebnih instalacija, bez njihovog detaljnog definisanja u ovoj stavci. U ovu stavku su uključeni svi materijali, metalna potkonstrukcija, spojnice, gips-kartonske ploče, spojni i pričvrсни elementi, bandažiranje, gletovanje i kompletno izvođenje spušenog plafona u skladu sa važećim tehničkim normama i uobičajenom praksom. Napomena: Obračun se vrši po metru kvadratnom (m²) izvedenog spušenog plafona.	m2	24.00	0.00	0.00 €

6	Izrada, nabavka, transport i montaža obloge unutrašnjih zidova objekta gips-kartonskim pločama, uključujući kompletnu metalnu potkonstrukciju, obložni materijal, spojna sredstva i sve prateće radove za potpuno završenu zidnu oblogu. Obloga zidova se izvodi na metalnoj potkonstrukciji širine 50 mm, formiranoj od standardnih profila za suvu gradnju, i to: - obodni profili U-oblika, širine 50 mm, pričvršćeni za pod, plafon i bočne zidove, - vertikalni nosivi profili C-oblika, širine 50 mm, postavljeni u rasteru u skladu sa pravilima struke. Metalna potkonstrukcija se mehanički pričvršćuje za osnovni zid, uz obezbijeden razmak između zida i obloge radi pravilne ugradnje, nivelacije i provjetravanja obloge. Na metalnu potkonstrukciju ugrađuje se jedan sloj običnih gips-kartonskih ploča, vijčano pričvršćenih za nosive profile. Spojevi između ploča se bandažiraju i gletuju, a kompletna površina zida se dovodi u ravno i završno obrađeno stanje, spremno za dalje završne obrade. U ovu stavku su uključeni svi materijali, metalna potkonstrukcija širine 50 mm, gips-kartonske ploče, spojni i pričvrtni elementi, bandažiranje, gletovanje i kompletno izvođenje obloge zidova u skladu sa važećim tehničkim normama i uobičajenom praksom (sistem Knauf). Napomena: Obračun se vrši po metru kvadratnom (m²) izvedene zidne obloge, mjereno po vidnoj razvijenoj površini zida, bez odbitaka za manje otvore.	m2	33.00	0.00	0.00 €
7	Izvođenje molerskih radova na unutrašnjim površinama objekta, obuhvatajući gips-kartonske obloge zidova, obloge čeličnih stubova i spuštene plafone, sa kompletnom pripremom podloge i završnom obradom u skladu sa pravilima struke. Radovi obuhvataju završno gletovanje gips-kartonskih ploča, uključujući spojeve, uglove i mjesta vijčanih spojeva, fino brušenje površina, nanošenje odgovarajuće podloge (impregnacije), kao i dvostruko bojenje bijelom disperzionom bojom za unutrašnje prostore. Bojenje se izvodi ravnomjerno i ujednačeno, bez vidljivih tragova alata, mrlja i neujednačenosti, uz obezbijedenu jednaku nijansu na svim obrađenim površinama. Posebna pažnja posvećuje se obradama spojeva, ivica i prelaza između različitih površina. U ovu stavku su uključeni svi materijali (glet mase, impregnacija, boje), rad, priprema podloge, zaštita postojećih elemenata, kao i kompletno izvođenje molerskih radova, tako da su zidovi, stubovi i plafoni spremni za upotrebu. Napomena: Obračun se vrši po metru kvadratnom (m²) stvarno obojenih unutrašnjih površina.	m2	80.00	0.00	0.00 €
8	INabavka i doprema materijala te izrada i ugradnja kompozitne aluminijske ALUCOBONDplus ploče i sistema potkonstrukcije plosno nevidljivo vjesanje na lijepljenje, sa svim potrebnim spojnim materijalom na odgovarajući nosivu konstrukciju (betonsku, zidanu, celicnu) FASADNA PLOČA: - ALUCOBONDplus Sa legurom aluminija EN AW-5005, zaštićen od svih vanjskih uticaja PVDF coating, prekriven zaštitnom folijom koja se uklanja nakon ugradnje panela Aluminijska ploča je sastavljena od 2 aluminijske ploce legue EN AW-5005A (AlMg1) debljine 0,5mm između kojih se nalazi polimerno jezgro ispunjeno mineralima. - Boja: Colour series: Terra Colour tone: 385 Pyrite - Debljina: 4 mm POTKONSTRUKCIJA: Aluminijska potkostrukcija sistem vjesanja na lijepljenje paket fasade prema opisu stavke (do 200mm l do 350mm) od nosive konstrukcije. - Sistem prajmera I lijepla - pocincani vijci sa tiplama sa privrsacavanje tackastog nosaca za celicnu konstrukciju, beton ili zidani zid - inox vijci za spajanje tackastog nosaca l vertikalnog profila - spojne nitne u boji za spajanje kasete - termostop podloske FOREX d=5mm Obračun po m2 vidne razvijene fasadne obloge. Svi otvori se izbijaju, špalete se obracunavaju po m2 vidne razvijene površine u odvojenoj stavci. Paket do 350mm bojaTerra Colour tone: 385 Pyrite TERMICKA IZOLACIJA: - Tvrdokaširana kamena vuna debljine 50mm, kaširana crnim staklenim voalom, specificne gustoce 50kg/m3, koef lambda jednak 0,035W/mK, klase negorivosti A1 - plasticne tiple za privrsivanje termicke izolacije na nosivu podlogu 5kom/m2 obracun po m2 isporucene termicke izolacije.	m2	40.00	0.00	0.00 €

9	Izrada, nabavka, transport i ugradnja kompletnog sistema za odvod atmosferske vode sa krova objekta, uključujući horizontalne oluke, vertikalne odvodne cijevi, nosače, obujmice, spojne i zaptivne elemente, kao i sve potrebne radove za pravilno, sigurno i kontrolisano odvođenje vode sa krova. Sistem odvoda atmosferske vode se izvodi u skladu sa geometrijom krova, pri čemu se voda prikuplja u jednom horizontalnom oluku postavljenom duž niže ivice jednovodnog krova. Horizontalni oluk se izvodi od pocinčanog i plastificiranog lima ili drugog ekvivalentnog materijala otpornog na spoljašnje uticaje, razvijene širine 250 mm, sa obezbijeđenim padom ka vertikalnim odvodima radi nesmetanog oticanja vode. Horizontalni oluk se oslanja na odgovarajuće nosače, pravilno raspoređene i mehanički pričvršćene za konstrukciju krova. Spojevi oluka izvode se vodonepropusno, uz primjenu odgovarajućih zaptivnih sredstava. Atmosferska voda se iz horizontalnog oluka odvodi putem dvije vertikalne odvodne cijevi prečnika Ø 80 mm, postavljene na krajevima oluka. Vertikalne odvodne cijevi se vode niz fasadu objekta i mehanički pričvršćuju za konstrukciju objekta pomoću držača i obujmica, u skladu sa pravilima struke. Vertikalni odvodi se izvode do nivoa terena, odnosno do mjesta predviđenog za ispuštanje vode, uz obezbijeđeno kontrolisano odvođenje atmosferske vode bez zadržavanja vode uz objekat. U ovu stavku su uključeni svi materijali, jedan horizontalni oluk razvijene širine 250 mm, dvije vertikalne odvodne cijevi Ø 80 mm, nosači, obujmice, spojni i zaptivni elementi, kao i kompletno izvođenje sistema odvoda atmosferske vode sa krova, spremnog za upotrebu. horizontalni oluci vertikalni oluci	m1	6.50	0.00	0.00 €
		m1	6.00	0.00	0.00 €
10	Izvođenje aluminijumske bravarije na glavnom ulazu objekta, koje obuhvata izradu, nabavku, transport i ugradnju ulaznih dvokrilnih vrata za spoljašnju ugradnju, namijenjenih za javne i poslovne objekte sa pojačanom frekvencijom korišćenja. Vrata se izvode od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, građevinske dubine minimalno 70 mm, projektovanih za spoljašnju stolariju, sa koeficijentom prolaza toplote kompletnog elementa $U_w \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profili su završno plastificirani u boji prema izboru investitora i opremljeni sistemom višestrukih elastičnih EPDM zaptivki radi obezbjeđenja vazdušne i vodonepropusnosti. Ispuna vrata izvodi se od izolacionog sigurnosnog stakla, kao dvoslojno termoizolaciono staklo sastava kaljeno sigurnosno staklo + međuprostor + laminirano sigurnosno staklo, ukupne debljine prilagođene sistemu vrata. Međuprostor između stakala je ispunjen inertnim gasom – argonom, uz niskoemisioni (Low-E) premaz na unutrašnjem staklu, radi poboljšanja termoizolacije i smanjenja pregrijavanja. Staklo ispunjava zahtjeve bezbjednosti za javne objekte. Vrata su opremljena okovom za javnu namjenu (heavy-duty), koji obuhvata šarke povećane nosivosti, bravu za ulazna vrata, cilindar sa ključevima, obostrane ručke i sve potrebne funkcionalne elemente, prilagođene intenzivnoj upotrebi i dugotrajnom radu bez deformacija i zastoja. Svi radovi, dimenzije, položaj i način ugradnje izvode se u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, šemama i projektom. U ovu stavku su uključeni svi profili, staklo, okov, zaptivke, spojni i pričvrtni elementi, kao i kompletna ugradnja, nivelisanje, podešavanje i završno zaptivanje vrata, tako da su vrata potpuno funkcionalna, bezbjedna i spremna za upotrebu.	kom	1.00	0.00	0.00 €
11	Izvođenje aluminijumske bravarije na prednjoj fasadi objekta, koje obuhvata izradu, nabavku, transport i ugradnju fiksnih (neotvarajućih) staklenih prozora za spoljašnju ugradnju, namijenjenih za javne i poslovne objekte. Fiksni prozori se izvode od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, građevinske dubine minimalno 70 mm, projektovanih za spoljašnju stolariju, sa koeficijentom prolaza toplote kompletnog elementa $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profili su završno plastificirani u boji prema izboru investitora i opremljeni sistemom višestrukih EPDM zaptivki, čime se obezbjeđuje dobra vazdušna i vodonepropusnost. Ostakljenje se izvodi kao izolaciono sigurnosno staklo, u vidu dvoslojnog termoizolacionog stakla sa kaljenim i/ili laminiranim sigurnosnim staklom, sa međuprostorom ispunjenim inertnim gasom (argon). Unutrašnje staklo ima niskoemisioni (Low-E) premaz, dok je spoljašnje staklo prilagođeno povećanom sunčevom zračenju, u cilju smanjenja pregrijavanja prostora. Fasadni stakleni elementi se izvode kao ravni i lučni elementi, pri čemu su lučni dijelovi sastavni dio ove stavke i izvode se u skladu sa projektovanim radijusima. Visina fiksnih fasadnih staklenih prozora iznosi cca 3,00 m, u skladu sa visinom ostakljenog dijela fasade. Stakleni elementi se ugrađuju kao nepokretni elementi, sa kompletnim zaptivanjem spojeva prema nosivoj konstrukciji objekta trajnoelastičnim zaptivnim sredstvima, uz obezbijeđenu dugotrajnu vodonepropusnost i stabilnost. Svi radovi, dimenzije, položaj, ravni i lučni dijelovi, kao i način ugradnje, izvode se u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, šemama i projektom. U ovu stavku su uključeni svi profili, staklo, zaptivke, spojni i pričvrtni elementi, kao i kompletna ugradnja, nivelisanje, podešavanje i završno zaptivanje fiksnih staklenih prozora, spremnih za upotrebu.	m2	15.00	0.00	0.00 €

12	Izvođenje aluminijumske bravarije na prednjoj fasadi objekta, koje obuhvata izradu, nabavku, transport i ugradnju fiksne aluminijumske žaluzine (brisoleta) za spoljašnju ugradnju, namijenjene za zaštitu od direktnog sunčevog zračenja i poboljšanje komfora unutrašnjeg prostora. Žaluzina se izводи od aluminijumskih lamela, fiksno postavljenih u jednom položaju, izrađenih od aluminijuma otpornog na spoljašnje uticaje. Lamela su postavljene horizontalno, sa stalnim nagibom, optimizovanim za smanjenje direktnog upada sunčevih zraka, uz istovremeno omogućavanje prirodnog osvetljenja i provjetravanja. Ukupne dimenzije žaluzine iznose cca 3,00 m visine i cca 1,50 m širine, pri čemu žaluzina pokriva cjelokupnu visinu ostakljenog dijela fasade. Konstrukcija žaluzine sastoji se od aluminijumskih nosećih profila i lamela, završno plastificiranih u boji prema izboru investitora. Sistem je projektovan kao nepokretan (fiksni), bez mogućnosti zakretanja ili pomjeranja lamela. Žaluzina se mehanički pričvršćuje za nosivu čeličnu konstrukciju objekta pomoću odgovarajućih spojnih elemenata, sa obezbjeđenom stabilnošću, krutošću i otpornošću na djelovanje vjetra. Svi spojevi izvođe se u skladu sa pravilima struke, uz poštovanje potrebnih dilatacija i završno estetsko uklopanje u fasadu objekta. Svi radovi, dimenzije, položaj i način ugradnje izvođe se u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, šemama i projektom. U ovu stavku su uključeni svi aluminijumski profili, lamele, noseći elementi, spojni i pričvrtni materijal, kao i kompletna ugradnja i završno podešavanje fiksne aluminijumske žaluzine, spremne za upotrebu	kom	1.00	0.00	0.00 €
13	Izrada, nabavka, transport i ugradnja unutrašnje staklene pregrade sa vratima u kancelarijskom prostoru objekta, koja se postavlja po kraćoj dimenziji prostora, u cilju fizičkog razdvajanja prostora na dvije cjeline. Staklena pregrada se izводи u ukupnoj dužini cca 4,30 m i visini cca 3,00 m, postavljena od gotovog poda do donje ivice spuštene plafona. Pregrada se izводи od kaljenog sigurnosnog stakla debljine minimalno 10 mm, u skladu sa zahtjevima za unutrašnje pregradne elemente u poslovnim prostorima. Stakleni paneli se prihvataju pomoću diskretnih aluminijumskih U-profila u zoni poda i plafona, sa elastičnim podloškama i zaptivnim trakama, bez direktnog kontakta stakla sa čvrstim podlogama. Profili su završno obrađeni u neutralnoj boji, usklađenoj sa ostalim aluminijumskim elementima u enterijeru. U okviru staklene pregrade ugrađuju se jednokrilna staklena vrata, širine svijetlog otvora cca 90 cm i visine prilagođene visini pregrade, izrađena od kaljenog sigurnosnog stakla debljine minimalno 10 mm. Vrata su opremljena okovom za kancelarijske i poslovne prostore, koji obuhvata šarke odgovarajuće nosivosti, bravu za unutrašnja vrata (sa ili bez cilindra, prema projektu), obostrane ručke i graničnik otvaranja. Završna obrada okova je neutralna (aluminijum / inox), bez dekorativnih elemenata. Svi spojevi, prihvat i pričvršćenja izvođe se u skladu sa pravilima struke, uz obezbjeđenu stabilnost, bezbjednost i dugotrajnost u eksploataciji. Svi radovi, dimenzije, položaj pregrade, vrata i način ugradnje izvođe se u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, šemama i projektom. U ovu stavku su uključeni svi materijali, staklo, aluminijumski profili, okov, spojni i pričvrtni elementi, zaptivanje, ugradnja, podešavanje i kompletno izvođenje staklene pregrade sa vratima, spremne za upotrebu.	kom	1.00	0.00	0.00 €
14	Nabavka i ugradnja sistema klimatizacije sa dvije podno-parapetne unutrašnje jedinice inverter tipa, povezane na jednu zajedničku spoljašnju jedinicu (multi-split sistem), sa kompletnim razvodom instalacija za režim hlađenja i grijanja. Sistem mora ispunjavati minimalne tehničke zahtjeve: sezonska energetska efikasnost SEER $\geq 6,0$ i SCOP $\geq 4,0$, nivo buke unutrašnjih jedinica ≤ 45 dB(A). Razvod rashladnih cijevi, elektroinstalacija i odvoda kondenzata izvođa se skriveno, u skladu sa projektom i tehničkom dokumentacijom. Svi radovi, položaj uređaja, trase razvoda i način ugradnje izvođe se isključivo u skladu sa projektom, šemama i važećim tehničkim propisima.	komplet	1.00	0.00	0.00 €

15	Nabavka i ugradnja samoljepljivih folija na staklenim površinama, koje obuhvataju unutrašnje staklene pregrade i fasadne staklene elemente, u skladu sa projektom, šemama i tehničkom dokumentacijom. Na unutrašnjim staklenim pregradama ugrađuju se folije za obezbjeđenje privatnosti, izvedene kao mat ili djelimično prozirne folije, sa propusnošću svjetlosti približno 30–70%, koje omogućavaju difuzno propuštanje dnevne svjetlosti uz smanjenu transparentnost. Folije moraju obezbijediti UV zaštitu od najmanje 95%, biti otporne na vlagu i sredstva za redovno čišćenje, te pogodne za primjenu na kaljenom i laminiranom staklu. Minimalna debljina folije iznosi cca 80 µm. Na fasadnim staklenim elementima ugrađuju se folije u skladu sa projektom, namijenjene dekorativnoj, zaštitnoj i/ili solarnoj funkciji, koje obezbjeđuju smanjenje solarnog dobitka od najmanje 40% i UV zaštitu od najmanje 99%, uz otpornost na spoljašnje uticaje (sunčevo zračenje, temperaturne promjene i vlagu). Folije moraju biti kompatibilne sa izolacionim staklom i ne smiju negativno uticati na njegove karakteristike. Ugradnja folija obuhvata kompletnu pripremu staklenih površina, precizno lijepljenje bez mjehurića, nabora i nepravilnosti, urednu obradu ivica i završnu kontrolu kvaliteta. Folije moraju biti postavljene tako da je omogućeno njihovo naknadno uklanjanje bez oštećenja stakla. Svi tipovi folija, površine obrade, pozicije i vizuelni efekti izvode se isključivo u skladu sa projektom i šemama, bez izmjena bez prethodne saglasnosti investitora. U ovu stavku su uključeni sav materijal, rad, priprema podloge, ugradnja i završna obrada folija, kompletno izvedeno i spremno za upotrebu.	komplet	1.00	0.00	0.00 €
16	Izrada, nabavka, transport i postavljanje prenosnog protivpožarnog aparata za početno gašenje požara, namijenjenog za upotrebu u prizemnom poslovnom / javnom objektu – privremenom info-objektu. Predviđa se ugradnja protivpožarnog aparata sa prahom (tip S), minimalne zapremine 6 kg, pogodnog za gašenje požara klase A, B i C, u skladu sa namjenom objekta i važećim propisima. Aparat mora biti atestiran, tehnički ispravan i opremljen uputstvom za upotrebu na vidljivom mjestu. Protivpožarni aparat se postavlja na zidni nosač ili odgovarajuće postolje, na lako dostupnom i vidno označenom mjestu u prostoru, u skladu sa pravilima struke. Visina i pozicija postavljanja usklađuju se sa važećim propisima i tehničkom dokumentacijom. U ovu stavku su uključeni protivpožarni aparat, nosač, sav potreban pričvršni materijal, kao i postavljanje i osnovno obilježavanje mjesta aparata.	kom	2.00	0.00	0.00 €
17	Nabavka, isporuka i ugradnja završnog poda od LVT ploča. Ploče se lijepe, lijepljenje vrši visokokvalitetnim akrilnim ljepilom niske emisije (EC1 certifikat). Ploče polagati "smaknuto" (na pola ili trećinu ploče). Nakon polaganja, pod obavezno preći teškim valjkom (50kg) radi istiskivanja vazduha i postizanja idealnog kontakta sa ljepilom. LVT dezen sa efektom poliranog betona ili mikrocementa u srednje sivoj nijansi. Na prelazu između LVT-a i staklene fasade, kao i cijelim potezom gdje se spaja pod sa zidovima koristiti tanku aluminijumsku "L" lajsnu u antracit boji (kao profili stakla)	m2	24.00	0.00	0.00 €
18	Radni sto MILO/ Ploča 160X80 od univera debljine 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, Konstrukcija: metalni nogari / ram u obliku ćiliričnog slova P, pravougaonog presjeka 70x30mm, profil debljine 2mm. Konstrukcija stola je ojačana sa 2 metalne traverzne od kutija 3x3. Plastične podloške za zaštitu poda i nivelisanje. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera: Hickory natur H3730 ST10 . Dimenzije 160x80x 73 visina cm. U skladu sa standardom EN 527 - 1 i EN 527 - 2. EN 527 - 3.	kom	1.00	0.00	0.00 €
19	Radni sto / Ploča 140X80 od univera debljine 25mm okantovana ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađen, Konstrukcija: metalni nogari / ram u obliku ćiliričnog slova P, pravougaonog presjeka 70x30mm, profil debljine 2mm. Konstrukcija stola je ojačana sa 2 metalne traverzne od kutija 3x3. Plastične podloške za zaštitu poda i nivelisanje. Elementi treba da budu spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica. Sve vidljive ivice su kantovane ABS kantom debljine 2 mm. Boja univera: Hickory natur H3730 ST10 . Dimenzije 140x80x 73 visina cm. U skladu sa standardom EN 527 - 1 i EN 527 - 2. EN 527 - 3.	kom	2.00	0.00	0.00 €
20	Pokretni fiokar 3F, 40x55x56h, sa točkicama bez kočnice, nosivosti min 50 kg, Fiokar sa 3 fioke je izrađen od oplemenjene iverice d=18 mm, ABS kant traka 0,5 i 1 mm; klizači fioke, bravica; spojevi: ekscentri, drveni tiplovi i vijci. Boja univera: Hickory natur H3730 ST10 . U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja.	kom	2.00	0.00	0.00 €
21	160X50X60H komoda izrađen od oplemenjene iverice d=18 mm, ABS kant traka 0,5 i 1 mm; četvoro vrata i jedna otvorena polica. spojevi: ekscentri, drveni tiplovi i vijci Metalne ručice. Boja univera: Hickory natur H3730 ST10 . U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja.	kom	1.00	0.00	0.00 €
22	Konferens stolice/ Dimenzije: D54 x Š55 x V82 cm; Metalna hrom konstrukcija, cijevi prečnika 25mm u obliku sanki i štof u plavoj boji RAL 5010 . Hromirani okvir osigurava stabilnost i čvrstinu a meka presvlaka visoku udobnost. Dubina sjedišta: 45 cm U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. U skladu sa standardom EN 16139	kom	6.00	0.00	0.00 €

23	Radna stolica OLIVA sa uzglavljem, sinhroni mehanizam zapodešavanje nagiba naslona i sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine, sjedište ergonomski oblikovano, tapacirano sunderom istoform po izboru, naslon mreža, podešiva lumbalna podrška, crni plastični dijelovi, pvc baza, silikonski točkići prečnika 65mm. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. Nosivost 120 kg	kom	2.00	0.00	0.00 €
24	Pult dimenzija 360x73 visine 105cm sa prednjim dodatkom 340x40+340x20 koji se naslanja na gornju stranu. Pult je izrađen od oplemenjene iverice d=18mm, ABS kant traka 0,5 i 1mm. Ploča sa unutrašnje strane 360x73cm na visini 75cm od univera debljine 25mm, okantovana. Korpus je od univera Hickory natur H3730 ST10, dok je dodatak u bijeloj boji od lakiranog medijapana u bijeloj boji. Pult je sa integrisanom rasvjetom (skrivačem ispod "preklonog" dijela).	kom	1.00	0.00	0.00 €
25	Vješaonik sa odjeću 174x30cm sa držačem za kišobrane 5five	kom	1.00	0.00	0.00 €
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI SA OPREMANJEM					0.00 €
PDV 21%:					0.00 €
GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI SA PDV-om :					0.00 €

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage i sve poreze i doprinose na materijal.					
1	RAZVODNE TABLE I ORMARI				
1.1.	Isporuka i ugradnja razvodne table RT-IP, fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 18 modula (1x18M). Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj šemi:				
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 25/0,03A	kom	1		
	jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA	kom	1		
	jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA	kom	8		
	U cijenu uračunata kompletna tabla sa montažom i povezivanjem	komplet	1	0.00	0.00
1.2.	Isporuka i ugradnja jednopolnog zaštitnog prekidača (1P), C, za 230V, 50Hz, 20 A, prekidne moći 6kA, za ugradnju u postojeći ormar, za potrebe povezivanja info kulta na mrežu.	kom	3	0.00	0.00
Ukupno razvodne table i ormari:					0.00

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
2	NAPOJNI KABLOVI				
2.1.	Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00 5x4mm ² od mjesta priključenja u City Mall-u do RT-IP. Tačna dužina i mjesto priključenja će biti određeni na licu mjesta. Komplet za materijal i rad:	m	50	0.00	0.00
Ukupno napojni kablovi:					0.00
3	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA				
3.1.	Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja svih strujnih krugova rasvjete. Kablovi se polazu kroz gipsane zidove i iznad spušenog plafona. Instalaciju izvesti kablom N2XH 3x1.5mm ² . Komplet za materijal i rad:	m	60	0.00	0.00
3.2.	Isporuka i montaža viseće linijske LED svjetiljke, ekvivalnet ili boljih karakteristika od tipa Gramm SOP 1050 lm 17 W 24 V 935 L1260 mm IP40 matte black with cable 2000 mm, code 1674113330D, sa rozetnom Ceiling cup LD 36 L660 mm 24V 70W DALI matte black , code 109V138100D i visilicama Gramm carbon rod SC L 1000 mm matte black (set 2 pcs), code 167400001102 , Intra lighting.	kom	2	0.00	0.00
3.3.	Isporuka i montaža ugradne LED svjetiljke, ekvivalnet ili boljih karakteristika od tipa Nitor RV SOP 780-1500 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 black/black , code 1481A0332022 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO, code 702120100 , Intra lighting	kom	3	0.00	0.00
3.4.	Isporuka i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke, ekvivalnet ili boljih karakteristika od tipa 67138EL/AN/W (One light), sa izvorom svjetlosti 20W 1400lm 3000K IP65, dimenzija Ø140mm x 185mm.	kom	2	0.00	0.00
3.5.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 4M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 4M	kom	1		
	dekorativni okvir 4M	kom	1		
	jednopolni prekidač 1M, 10 A	kom	4		
		komplet	1	0.00	0.00
Ukupno električne instalacije rasvjete:					0.00

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE				
4.1.	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH 3x2.5mm², za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim šemama, položenim kroz gipsane zidove i iznad spuštenog plafona. Komplet za rad i material:	m	100	0.00	0.00
4.2.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 2M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 2M	kom	1		
	dekorativni okvir 2M	kom	1		
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	1		
		komplet	1	0.00	0.00
4.3.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 3M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 3M	kom	1		
	dekorativni okvir 3M	kom	1		
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	1		
	slobodan prostor za slabu struju 1M	kom	1		
		komplet	1	0.00	0.00
4.4.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 4M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 4M	kom	1		
	dekorativni okvir 4M	kom	1		
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	2		
		komplet	2	0.00	0.00
4.5.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 7M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 7M	kom	1		
	dekorativni okvir 7M	kom	1		
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	2		
	evropska priključnica 1M	kom	1		
	slobodan prostor za slabu struju 2M	kom	1		
		komplet	3	0.00	0.00
4.6.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa Bticino Classia - bijeli ili ekvivalent:				
	ugradna dozna 7M	kom	1		
	nosač dekorativnog okvira 7M	kom	1		
	dekorativni okvir 7M	kom	1		
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	3		
	evropska priključnica 1M	kom	1		
		komplet	1	0.00	0.00
Ukupno instalacija opšte potrošnje:					0.00
5	INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA				
5.1.	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm² (konstrukcija, RACK ormar)	m	100	0.00	0.00
Ukupno instalacija izjednačavanja potencijala:					0.00
6	ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA				
	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta	komp	1	0.00	0.00
Zbirna rekapitulacija:					
1	RAZVODNE TABLE I ORMARI			€	0.00
2	NAPOJNI KABLOVI			€	0.00
3	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA			€	0.00
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE			€	0.00
5	INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA			€	0.00
6	ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA			€	0.00
ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE:				€	0.00
PDV 21%:				€	0.00
ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE SA PDV-om :				€	0.00


R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni materijal mora biti provoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage i sve poreze i doprinose na materijal.					
1	Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS)				
1.1.	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog RACK ormara. RACK ormar 12U/19", staklena vrata sa bravom, prednje i zadnje šine 19", sa brojevima unita, dimenzija 600x600x650mm, nosivost do 60kg. Tipa W6612, proizvođača Netiks ili sličan drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.2.	Nabavka, isporuka i ugradnja praznog modularnog patch panel a sa 24 slota za RJ 45 cat.6 module koji se smješta u RACK. U patch panel ugraditi RJ 45 module za instalaciju SKS sistema i video nadzora i povezati sa SFTP cat. 6 i UTP cat.6 kablovima koji se polažu na objektu. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.3.	Nabavka, isporuka i ugradnja 230V razvodnog panela 19"/1U sa 7 utičnih mjesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.4.	Nabavka, isporuka i ugradnja ventilator panela 19" 1U sa 2 ventilatora i termostatom, i sa kablom 2,5m, ugradnja na ploču za ventilaciju. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.5.	Nabavka, isporuka i ugradnja police na izvlačenje - slide mehanizam za rek dubine 600mm. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.6.	Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova sa prstenovima, obostrani 1U / 19". Ukupno za materijal i rad:	kom	2	0.00	0.00
1.7.	Nabavka, isporuka i ugradnja 8 portnog switch-a. Ukupno za materijal i rad:	kom	1	0.00	0.00
1.8.	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog instalacionog pribora:				
	PVC kutija 4M	kom	1		
	nosac 4M	kom	1		
	dekorativna maska 4M	kom	1		
	Ukupno za materijal i rad:	komplet	1	0.00	0.00
1.9.	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog jednomodularnog RJ45 cat.6 modula u kompletu sa maskom u odgovarajućim modularnim setovima iz predmjera jake i slabe struje, kao što je dato u prilogima projekta. U cijenu je uračunato ispitivanje i izdavanje miernih protokola. Ukupno za materijal i rad:	kom	7	0.00	0.00
1.10.	Nabavka, isporuka i ugradnja telekomunikacionog jednomodularnog RJ45 cat.6 modula za ugradnju u patch panel. U cijenu je uračunato ispitivanje i izdavanje miernih protokola. Ukupno za materijal i rad:	kom	7	0.00	0.00
1.11.	Nabavka, isporuka i polaganje FTP LSZH halogen free kablova cat. 6 FRNC testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - "Wall", 4 parice, pun presjek, krstasti element između parica, FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim), DELTA / EU sertifikovan; ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS. Kablovi se polažu u odgovarajućim instalacionim halogen free cijevima kroz zidove. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kablo. Ukupno za materijal i rad:	m	100	0.00	0.00
1.12.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacione halogen free cijevi unutrašnjeg prečnika Ø13mm kroz koju se provlače kablovi za Instalaciona cijev se polaže po kroz gipsane zidove. Ukupno za materijal i rad:	m	90	0.00	0.00
1.13.	Nabavka, isporuka UTP cat. 6 kabla sa završnim RJ-45 konektorima na obje strane, dužine 0.5m-3m. Kabal služi za povezivanje patch panela sa aktivnom opremom. Ukupno za materijal i rad:	kom	5	0.00	0.00
1.14.	Nabavka, isporuka i ugradnja HDMI kabla dužine 5m	kom	1	0.00	0.00
1.15.	Nabavka, isporuka i ugradnja HDMI kabla dužine 10m	kom	1	0.00	0.00
1.16.	Nabavka, isporuka i polaganje F.O.4xSM provodnika. Kablovi se polažu u odgovarajućim instalacionim halogen free cijevima dijelom ispod maltera, dijelom kroz sistem podnog razvoda, a dijelom u zemlji kroz okiten do postojećeg reka u City Mall-u. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kablo. Ukupno za materijal i rad:	m	50	0.00	0.00
1.17.	Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioća opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad.	pauš.	1	0.00	0.00
1.18.	Sitan montažni i nespecificirani materijal:	pauš.	1	0.00	0.00
Ukupno Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS):					0.00
2	TV I DISPLAY				
2.1.	Nabavka, isporuka i ugradnja smart televizora rezolucije 4K, veličine ekrana 65 inch.	kom	2	0.00	0.00
2.2.	Nabavka, isporuka i ugradnja smart displeja za spoljnu montažu, veličine ekrana 75 inch, 16:9, namijenjen za rad 24/7, sa smart brightness senzorom.	kom	1	0.00	0.00
Ukupno TV i display :					0.00


R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
Zbirna rekapitulacija:					
1	Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS)			€	0.00
2	TV I DISPLAY			€	0.00
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE:					
				€	0.00
PDV 21%:				€	0.00
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE SA PDV-om :				€	0.00




REKAPITULACIJA	
GRUPA RADOVA	VRIJEDNOST
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI SA OPREMANJEM	0.00 €
ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE:	0.00 €
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE:	0.00 €
UKUPNO:	0.00 €
PDV 21%:	0.00 €
UKUPNO SA PDV-om :	0.00 €



GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



PROJEKTANT: 		INVESTITOR: TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE	
Objekat: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I USLUGE - KIOSK		Lokacija: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I	
Glavni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:500
Saradnici:		Prilog: Šira situacija	Br.priloga 01 Br.strane
Datum izrade i MP Januar 2026. godine		Datum revizije i MP	



- sendvič panel d=10cm
- metalna potkonstrukcija za sendvič panel
- ventilisuci sloj
- HOP 10x5x10cm
- potkonstrukcija za GKP d=5cm
- kamena vuna 5cm
- gipsane table obicne 1x1.25cm


- alu bond
- pe folija
- kamena vuna 8cm
- metalna potkonstrukcija za alubond
- ventilisuci sloj
- HOP 10x5x10cm
- potkonstrukcija za GKP d=5cm
- kamena vuna 5cm
- gipsane table obicne 2x1.25cm

- LVT ploče na ljepilu
- OSB tabla 18mm
- XPS 8cm
- alu folija
- OSB tabla 18mm
- čelična potkonstrukcija (roštiji)

LEGENDA

r.b.	naziv prostorije	P
1	naplatni i info pult	13.84 m²
2	prostorija za sastanke	9.20 m²
ukupno P:		23.04 m²

PROJEKTANT:



INVESTITOR:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE

Objekat:

PRIVREMENI KIOSK ZA PROMET TURIZMA I
USLUGE - KIOSK

Lokacija:

Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I

Glavni inženjer:

Ivana Grujić spec.sci.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Odgovorni inženjer:

Ivana Grujić spec.sci.arh.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

Razmjera:

1:50

Saradnici:

Prilog:

Osnova prizemlja,
krovne ravni i presjek

Br.priloga

03

Br.strane



Datum izrade i MP

Januar 2026. godine

Datum revizije i MP

OSNOVA PRIZEMLJA - DISPOZICIJA NAMJEŠTAJA

Komoda sa četvero vrata i jednom otvorenom policom dimenzija 160x50cm, visine 60cm. Komoda je od iverice, sa metalnim ručicama. Boja: Hickory natur H3730 ST10



Radna stolica Oliva sa uzglavljem, sinhroni mehanizam za podešavanje nagiba naslona i sjedišta. Sjedište je tapacirano sunderom i štoфом u crnoj boji, naslon mreža, lumbalna podrška, crni plastični djelovi, pvc baza, silikonski točkići prečnika mm. Nosivost stolice 120kg.

Pokretni fiokar sa 3 fioke, dimenzija 40x55 visine 56cm, sa točkićima, nosivosti 50kg. Fiokar je izradjen od oplemenjene iverice d=18mm okantovane ABS kant trakom 0,5 i 1mm. Fioke su sa klizačima i bravicama. Boja: Hickory natur H3730 ST10




Konferencijske stolice dimenzija 54x55, visine 82cm. KOnstrukcija je metalna hromirana, cijevi prečnika 25mm dok je sjedište i naslon od štofa u tamno plavoj boji RAL 5010

Pult dimenzija 360x73 visine 105cm sa prednjim dodatkom 340x40+340x20 koji se naslanja na gornju stranu. Pult je izrađen od oplemenjene iverice d=18mm, ABS kant traka 0,5 i 1mm. Ploča sa unutrašnje strane 360x73cm na visini 75cm od univera debljine 25mm, okantovana. Korpus je od univera Hickory natur H3730 ST10, dok je dodatak u bijeloj boji od lakiranog medijapana u bijeloj boji. Pult je sa integrisanom rasvjetom (skrivačem ispod "preklopnog" dijela).





Staklena pregrada sa integrisanim staklenim vratima širine 80cm. Staklo kaljeno, stakleni paneli se prihvataju pomoću diskretnih aluminijumskih U-profila u zoni poda i plafona, sa elastičnim podloškama i zaptivnim trakama, bez direktnog kontakta stakla sa čvrstim podlogama. Profili su završno obrađeni u neutralnoj boji, usklađenoj sa ostalim aluminijumskim elementima u enterijeru.




Konferencijski/radni sto dimenzija 160x80cm visine 73cm od univera debljine 25mm okantovan ABS trakom u tonu univera od kojeg je izrađena ploča. Konstrukcija stola je metalna, ram je u obliku slova U kutijastog profila 70x30mm debljine 2mm. Konstrukcija stola ima ojačanje, kao i plastične podloške za zaštitu poda i nivelisanje.




PROJEKTANT: 		INVESTITOR: TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE	
Objekat: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I USLUGE - KIOSK		Lokacija: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I	
Glavni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Saradnici:		Prilog: Osnova prizemlja - dispozicija namještaja	Br.priloga 04 Br.strane
Datum izrade i MP Januar 2026. godine		Datum revizije i MP	

bočna fasada zadnja fasada bočna fasada prednja fasada 1 naplatni i info pult P: 13.84 m² 2 prostorija za sastanke P: 9.20 m² ulaz							
PROJEKTANT:				INVESTITOR:		TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE	
Objekat:		PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I USLUGE - KIOSK		Lokacija:		Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I	
Glavni inženjer:		Ivana Grujić spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije:		IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:		Ivana Grujić spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije:		ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Saradnici:				Prilog:	Br.priloga	Br.strane	
				Fasade	05		
Datum izrade i MP		Januar 2026. godine		Datum revizije i MP			




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
		TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICE	
Objekat: PRIVREMENI OBJEKAT NAMIJENJEN ZA TRGOVINU I USLUGE - KIOSK		Lokacija: Na dijelu katastarske parcele broj 1544/1, KO Podgorica I	
Glavni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Ivana Grujić spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera:
Saradnici:		Prilog: 3D model	Br.priloga 06
Datum izrade i MP Januar 2026. godine		Datum revizije i MP	



ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE

PP00 5x4mm² dovod iz City Mall-a
+ p/f 16 mm² za uzemljenje konstrukcije



RAZVODNA TABLA - RT



MODULARNI SET 7M:
- ugradna PVC kutija 7M
- nosač okvira 7M
- dekorativni okvir 7M
- 2 x monofazna priključnica 2M



MODULARNI SET 7M:
- ugradna PVC kutija 7M
- nosač okvira 7M
- dekorativni okvir 7M
- 3 x monofazna priključnica 2M
- 1 x monofazna priključnica 1M



MODULARNI SET 4M:
- ugradna PVC kutija 4M
- nosač okvira 4M
- dekorativni okvir 4M
- 2 x monofazna priključnica 2M



MODULARNI SET 3M:
- ugradna PVC kutija 3M
- nosač okvira 3M
- dekorativni okvir 3M
- 1 x monofazna priključnica 2M



MODULARNI SET 2M:
- ugradna PVC kutija 2M
- nosač okvira 2M
- dekorativni okvir 2M
- 1 x monofazna priključnica 2M




MONOFAZNI IZVOD - PRESJEK IZVODA PREMA JEDNOPOLNOJ ŠEMI

X / yy

visina montaže utičnice od gotovog poda


br.strujnog kruga

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Objekat:	Info pult	Lokacija:	
Autor projekta:			
Vodeći projektant:	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Odgovorni projektant:	Dio tehničke dokumentacije: Elektro-energetske instalacije		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci:	Miloš Dragić, spec.sci.el.	Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA OPŠTA POTROŠNJA	Broj priloga: 1 Broj strane: 36
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.:	
Januar 2026.			



Pi=6kW
kj=0.9
Pj=5.4kW

Projektant:	Naziv objekta:	Glavni projektant:	Datum izrade i MP:	Datum revizije i MP:	Crtež: Jednopolna šema RT-IP		
		Odgovorni projektant:					
Vrsta tehničke dokumentacije:	Lokacija:	Saradnik :			Januar 2026.		Broj strane :
Dio tehničke dokumentacije: Elektro-energetske instalacije	Investitor:	Miloš Dragić spec.sci.el.	53	8			1/1



RAZVODNA TABLA - RT



Nadgradna zidna LED svjetiljka, tipa 67138EL/AN/W (One light), sa izvorom svjetlosti 20W 1400lm 3000K IP65, dimenzija Ø140mm x 185mm.



Ugradna LED svjetiljka, tipa Nitor RV SOP 780-1500 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 black/black , code 1481A0332022 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO, code 702120100 , Intra lighting



Viseća linijska LED svjetiljka, tipa Gramm SOP 1050 lm 17 W 24 V 935 L1260 mm IP40 matte black with cable 2000 mm, code 1674113330D, sa rozetnom Ceiling cup LD 36 L660 mm 24V 70W DALI matte black , code 109V138100D i visilicama Gramm carbon rod SC L 1000 mm matte black (set 2 pcs), code 167400001102 , Intra lighting.



MODULARNI SET 4M:

- 4 x jednopolni prekidač 10A, 1M




X / yy

Oznaka prekidača koji kontroliše svjetilku

br.strujnog kruga

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Objekat:	Info pult	Lokacija:	
Autor projekta:			
Vodeći projektant:	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Odgovorni projektant:	Dio tehničke dokumentacije: Elektro-energetske instalacije		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci:	Miloš Dragić, spec.sci.el.	Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA RASVJETA	Broj priloga: 1
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.:	
Januar 2026.			




LEGENDA SIMBOLA	
Simbol	Opis
	RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M
	HDMI utičnica

FTP cat.6 provodnik

HDMI kabal

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Objekat: Info pult		Lokacija:	
Autor projekta:			
Vodeći projektant:		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Odgovorni projektant:		Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme	
Saradnik/ci: Miloš Dragić, spec.sci.el.		Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA SKS	
Datum izrade i M.P. Januar 2026.		Datum revizije i M.P.:	



Prizemlje

LEGENDA SIMBOLA

Simbol

Opis



RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M



HDMI utičnica

FTP cat.6 provodnik

HDMI kabal

PROJEKTANT:	INVESTITOR:		
Objekat: Info pult	Lokacija:		
Autor projekta:			
Vodeći projektant:	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Odgovorni projektant:	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme	RAZMJERA: 1:50	
Saradnik/ci: Miloš Dragić, spec.sci.el.	Prilog: BLOK SEMA SKS	Broj priloga: 1	Broj strane: 36
Datum izrade i M.P. Januar 2026.	Datum revizije i M.P.:		