

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija puta prema MUP-u (krivina kod hotela)

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLAV

PIB:

02006090

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, saobraćajnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza saobraćaja; licenciranog građevinskog inženjera, hidrotehničkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza hidrotehnike; ovlašćenog inženjera geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, za izvođenje geodetskih radova. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o stručnoj osposobljenosti za ovlašćenog inženjera geodezije: ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova izdato na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Dokaz o načinu angažovanja inženjera geodezije: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu sa ponuđačem ili podugovaračem, a u skladu sa zakonom. Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za sve inženjere osim za inženjera geodezije. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova što se dokazuje potvrdama o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavkeposlovima-Istim poslovima se smatra: izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica. Sličnim poslovima se smatra:- Izvođenje radova na izgradnji/adaptaciji/sanaciji/rekonstrukciji saobraćajnica. Neophodno je da ponuđač u ponudi dostavi minimum 2 referencu, izdate od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke tj. na poslovima završenim u 2021. godini, nakon 01.03.2021.godine, 2022, 2023 , 2024, 2025. godini do dana 01.03.2026.godine, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke čija finansijska vrijednost izvedenih radova nije manja od 100.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 20. - Maksimalan broj potvrda koji će se vrednovati je 30	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Opština Plav ul. Čaršiska bb., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije, plaćanje će se izvršiti u iznosu od 57.851,00 eura bez PDV-a kakao je planirano budžetskim sredstvima u 2026 godini a ostakak do kraja 2027 godine	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 45 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama; - Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač u ponudi treba da dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm, za agregat za beton u skladu sa standardom MEST EN 12620 , drobljeni, separisani kameni agregat , granulacije 0/4, 4/8, 8/16 , 16/32mm i za asfalt AC 22 base 50/70 (krečnjak), AC 11 surf 50/70 (krečnjak) u skladu sa standardom MEST EN 13108-1:2017	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Potrebno je da zainteresovani ponuđač izlaskom na teren bude upoznat sa strukturom, lokacijom i načinom na koji ponuđač planira da realizuje radove koji se tiču predmeta nabavke. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o obilasku lokacije, izdatu od strane ovlašćenog lica Naručioca	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, saobraćajnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza saobraćaja; licenciranog građevinskog inženjera, hidrotehničkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza hidrotehnike; ovlašćenog inženjera geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, za izvođenje geodetskih radova. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o stručnoj osposobljenosti za ovlašćenog inženjera geodezije: ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova izdato na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Dokaz o načinu angažovanja inženjera geodezije: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu sa ponuđačem ili podugovaračem, a u skladu sa zakonom. Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za sve inženjere osim za inženjera geodezije. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova što se dokazuje potvrdama o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavkeposlovima-Istim poslovima se smatra: izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica. Sličnim poslovima se smatra:- Izvođenje radova na izgradnji/adaptaciji/sanaciji/rekonstrukciji saobraćajnica. Neophodno je da ponuđač u ponudi dostavi minimum 2 referencu, izdate od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke tj. na poslovima završenim u 2021. godini, nakon 01.03.2021.godine, 2022, 2023 , 2024, 2025. godini do dana 01.03.2026.godine, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke čija finansijska vrijednost izvedenih radova nije manja od 100.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 20. - Maksimalan broj potvrda koji će se vrednovati je 30	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Opština Plav ul. Čaršiska bb., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije, plaćanje će se izvršiti u iznosu od 57.851,00 eura bez PDV-a kakao je planirano budžetskim sredstvima u 2026 godini a ostatak do kraja 2027 godine	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 45 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta : -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama; - Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač u ponudi treba da dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm, za agregat za beton u skladu sa standardom MEST EN 12620 , drobljeni, separisani kameni agregat , granulacije 0/4, 4/8, 8/16 , 16/32mm i za asfalt AC 22 base 50/70 (krecnjak), AC 11 surf 50/70 (krečnjak) u skladu sa standardom MEST EN 13108-1:2017	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Potrebno je da zainteresovani ponuđač izlaskom na teren bude upoznat sa strukturom, lokacijom i načinom na koji ponuđač planira da realizuje radove koji se tiču predmeta nabavke. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o obilasku lokacije, izdatu od strane ovlašćenog lica Naručioca	Drugi uslovi

Vidljivost projekta Adaptacija puta prema MUP-u (krivina kod hotela) je dostupna na datom linku: https://we.tl/t-VKUGY5emRC	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, na istim ili sličnim poslovima. -Istim poslovima se smatra: izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica. Sličnim poslovima se smatra:- Izvođenje radova na izgradnji/adaptaciji/sanaciji/rekonstrukciji saobraćajnica. Neophodno je da ponuđač u ponudi dostavi minimum 2 referencu, izdate od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke tj. na poslovima završenim u 2021. godini, nakon 01.03.2021.godine, 2022, 2023 , 2024, 2025. godini do dana 01.03.2026.godine, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke čija finansijska vrijednost izvedenih radova nije manja od 100.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 20. - Maksimalan broj potvrda koji će se vrednovati je 30	Dokaz	Apsolutno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradnjem objekta u cjelini, na istim ili sličnim poslovima. -Istim poslovima se smatra: izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica. Sličnim poslovima se smatra:- Izvođenje radova na izgradnji/adaptaciji/sanaciji/rekonstrukciji saobraćajnica. Neophodno je da ponuđač u ponudi dostavi minimum 2 referencu, izdate od strane investitora, odnosno korisnika, o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke tj. na poslovima završenim u 2021. godini, nakon 01.03.2021.godine, 2022, 2023 , 2024, 2025. godini do dana 01.03.2026.godine, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke čija finansijska vrijednost izvedenih radova nije manja od 100.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 20. - Maksimalan broj potvrda koji će se vrednovati je 30	Dokaz	Apsolutno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
93058.00	1	Pripremni radovi:	Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova.	1.00	paušal
	2	Pripremni radovi:	Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, grmlja i visokog rastinja, odnosno sadnica koje odredi INVESTITOR.	1.00	paušal
	3	Pripremni radovi:	Uklanjanje asfaltnog zastora duž postojeće ulice, sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	523.00	m2

93058.00	4	Pripremni radovi:	Struganje asfaltnog zastora u debljini od 5cm koje se vrši zbog "presvlačenja" postojećeg habajućeg sloja van predmetne lokacije, a označenog na grafičkoj dokaznici radova. U količinu ulazi i struganje zarad uklapanja na postojeće stanje ulica širine 30cm, koje je takođe označeno na grafičkoj dokaznici. U cijenu ulazi i utovar i odvoz na deponiju, a ne duže od STD 10km.	482.30	m2
	5	Pripremni radovi:	Rušenje postojećih betonskih površina (trotoar), sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	51.40	m2
	6	Pripremni radovi:	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	113.60	m
	7	Pripremni radovi:	Uklapanje postojećih ograda sa novoplaniranim planiranim trotoarima, uz odobrenje investitora i saglasnost vlasnika.	1.00	paušal
	8	Pripremni radovi:	Uklanjanje postojećih žičanih ograda, sa lagerovanjem na poziciju koju odrede vlasnici i Investitor.	103.00	m
	9	Pripremni radovi:	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije	34.20	m
	10	Zemljani radovi:	Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu III i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. (Pozicija podrazumijeva i iskop za zamjenu podtla)	279.65	m3
	11	Zemljani radovi:	Izrada nasipa, nasip od lomljenog kamenog materijala.	13.78	m3
	12	Zemljani radovi:	Izrada nasipa za zamjenu podtla, od lomljenog kamenog materijala	326.52	m3
	13	Zemljani radovi:	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja)	901.38	m2
	14	Gornji stroj:	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala granulacije (0-31.5mm), debljine d=30cm ispod kolovozne konstrukcije i 20 cm ispod trotoara. Prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	232.18	m3
	15	Gornji stroj:	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22, d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	585.00	m2
	16	Gornji stroj:	Izrada habajućeg sloja AB11, d=4cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	585.00	m2

93058.00	17	Gornji stroj:	Izrada izravnavajućeg sloja, od asfaltne mase AB11, d=0-1,5 cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Habajući sloj se izvodi na dijelu ulice za koju se vrši samo zamjena asfaltnog zastora, kao i na dijelu gdje se vrši uklapanje na postojeće stanje ulica	16.99	t
	18	Gornji stroj:	Izrada habajućeg sloja AB11, d=4cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Habajući sloj se izvodi na dijelu ulice za koju se vrši samo zamjena asfaltnog zastora, kao i na dijelu gdje se vrši uklapanje na postojeće stanje ulica.	482.30	m2
	19	Atmosferska kanalizacija:	Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije, dubine od 0m do 2m. Iskop vršiti do maksimalne dubine, a prema kotama datim u pojedinačnim uzdužnim profilima. Niveleta cjevovoda mora biti striktno poštovana, kako bi se obezbjedila njihova funkcionalnost, a širina dna rova iznosi 80cm i rov se iskopava pod uglom od 60°	16.07	m3
	20	Atmosferska kanalizacija:	Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi.	8.80	m2
	21	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko cijevi i kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad cijevi iznosi dp = 10cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30cm, kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta.	5.93	m3

93058.00	22	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja u rov tampona - jalovine nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona	2.42	m3
	23	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja nearmiranog betona MB30 (C30/37) za zaštitu cijevi od plitkog ukopavanja. Debljina betona oko cijevi je 10cm a dužina zaštićene cijevi je 15m.	2.64	m3
	24	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u nearmiranu donju ploču revizionih okana atmosferske kanalizacije.	0.89	m3
	25	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja atestiranih AB cijevi Ø1000mm za formiranje tijela šahta. Cijevi se nabavljaju u dužinama od 1m i 0.5m, i prilagođavaju potrebnim visinama šahtova. Na licu mjesta. U jediničnu cijenu cijevi uključen je i sav potreban materijal za izvođenje i brtvljenje spojeva. Obračun po komadu cijevi L=100cm.	2.00	kom
	26	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u armirano betonsku gornju ploču šahta d=10cm sa kvadratnim otvorom za slivničku rešetku.	0.57	m3
	27	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i čišćenje armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje ploče kanalizacionog šahta prema detaljima iz grafičkog dijela projekta. Armaturu koju treba ugraditi sa minimalnim zaštitnim slojem betona od a=4cm.	62.32	kg

93058.00	28	Atmosferska kanalizacija:	Usklađivanje postojećih slivnika sa novom nivelacijom (SL1, SL3 i SL6). Izdizanje postojećih slivnika od 10-20 cm, sa doradom AB ploče, kružnog presjeka oko ivičnjaka, minimalne širine 20cm, ankerisanog armaturom fi14, na svakih 20 cm naimjenično, i dodatnim šipkama ispod samog prstena za ojačanje.	3.00	kom
	29	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka transport i ugradnja PE kor. cijevi prečnika DN315mm, SN8. Cijevi ugraditi po proizvođačkoj specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila trase.	11.00	m
	30	Atmosferska kanalizacija:	"Nabavka, transport i ugradnja slivničkih rešetki sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Rešetke su premazane sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagañivač prema BS3416 Rešetke su pravouganog oblika prečnika svetlog tvora 65x65cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju slivničke rešetke u skladu sa detaljima iz projekta."	2.00	kom
	31	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka transport i ugradnja LG penjalica tipa DIN 1212, koje se postavljaju na visinskom rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno po 5cm od osovine otvora šahta. Ugradnju izvršiti probijanjem montažnih elemenata i fiksiranjem LG elemenata.	4.00	kom
	32	Atmosferska kanalizacija:	Ispitivanje cjevovoda i šahtova na vodonepropusnost u skladu sa važećim standardima za tu vrstu posla.	11.00	m
	33	Ostali radovi:	Ugradnja uzdignutih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3- ivičnjak 18/24/80	145.60	m
	34	Ostali radovi:	Ugradnja oborenih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3- ivičnjak 18/24/80	27.20	m
	35	Ostali radovi:	Ugradnja prelaznih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3	6.40	m

93058.00	36	Ostali radovi:	Uklanjanje postojećih i ugradnja novih ivičnjaka na mjestima na kojima se procijeni da je to potrebno, a nalaze se van zahvata novoplanirane ulice, odnosno na dijelu na kojem se vrši presvlačenje asfalta. Ivičnjaci se mijenjaju pojedinačno, samo na mjestima mehaničkog oštećenja. Ivičnjaci prema procjeni mogu biti standardni, oboreni ili prelazni.	9.60	m
	37	Ostali radovi:	Izrada trotoara od betona C25/30, debljine d=15 cm, armirana mrežom MA Q188.	222.90	m2
	38	Ostali radovi:	Izrada staze ka objektima od betona C25/30, debljine d=15 cm, armirana mrežom MA Q188.	36.00	m2
	39	Ostali radovi:	Izrada cikle 20*40cm od betona C30/37, armirane sa 4 sipke RA fi 12, i odgovarajucim uzengijama RA fi 8, sa izradom metalne ograde, stubovi i ograda visine 1,5m, stubovi od čeličnih kutija 4*4cm na svakih 2,5 m, i ispunom vertikalnim kutijama 1,5*1,5 cm, na svakih 15 cm, vertikalno, koje se povezuju sa stubovima obostranim flahovima, u donjoj i gornjoj zoni 4*0,4 cm. Ograda se farba dva puta temeljnom bojom, i dva puta lakom u crnoj boji bez sjaja. Kompletni betonski i bravarski radovi se obračunavaju kroz dužni metar komplet svih radova, sa svim završenim predradnjama. Nova lokacija ograde se određuje uz saglasnost Investitora i vlasnika KP.	103.00	m
	40	Ostali radovi:	Izrada bankina i zelenih površina. Pozicija obuhvata nabavku i nasipanje zdrave humusna zemlje u sloju od 20cm, pripremu terena, planiranje, nabavku i sijanje trave, sa valjanjem i zalivanjem 0.50 gr/m2	80.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
93058.00	1	Pripremni radovi:	Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova.	1.00	paušal

93058.00	2	Pripremni radovi:	Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, grmlja i visokog rastinja, odnosno sadnica koje odredi INVESTITOR.	1.00	paušal
	3	Pripremni radovi:	Uklanjanje asfaltnog zastora duž postojeće ulice, sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	523.00	m2
	4	Pripremni radovi:	Struganje asfaltnog zastora u debljini od 5cm koje se vrši zbog "presvlačenja" postojećeg habajućeg sloja van predmetne lokacije, a označenog na grafičkoj dokaznici radova. U količinu ulazi i struganje zarad uklapanja na postojeće stanje ulica širine 30cm, koje je takođe označeno na grafičkoj dokaznici. U cijenu ulazi i utovar i odvoz na deponiju, a ne duže od STD 10km.	482.30	m2
	5	Pripremni radovi:	Rušenje postojećih betonskih površina (trotoar), sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	51.40	m2
	6	Pripremni radovi:	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom i odvozom na deponiju, a ne duže od STD 10km.	113.60	m
	7	Pripremni radovi:	Uklapanje postojećih ograda sa novoplaniranim planiranim trotoarima, uz odobrenje investitora i saglasnost vlasnika.	1.00	paušal
	8	Pripremni radovi:	Uklanjanje postojećih žičanih ograda, sa lagerovanjem na poziciju koju odrede vlasnici i Investitor.	103.00	m
	9	Pripremni radovi:	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije	34.20	m
	10	Zemljani radovi:	Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu III i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. (Pozicija podrazumijeva i iskop za zamjenu podtla)	279.65	m3
	11	Zemljani radovi:	Izrada nasipa, nasip od lomljenog kamenog materijala.	13.78	m3
	12	Zemljani radovi:	Izrada nasipa za zamjenu podtla, od lomljenog kamenog materijala	326.52	m3
	13	Zemljani radovi:	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja)	901.38	m2
	14	Gornji stroj:	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala granulacije (0-31.5mm), debljine d=30cm ispod kolovozne konstrukcije i 20 cm ispod trotoara. Prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	232.18	m3
	15	Gornji stroj:	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS22, d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	585.00	m2

93058.00	16	Gornji stroj:	Izrada habajućeg sloja AB11, d=4cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	585.00	m2
	17	Gornji stroj:	Izrada izravnavajućeg sloja, od asfaltne mase AB11, d=0-1,5 cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Habajući sloj se izvodi na dijelu ulice za koju se vrši samo zamjena asfaltnog zastora, kao i na dijelu gdje se vrši uklapanje na postojeće stanje ulica	16.99	t
	18	Gornji stroj:	Izrada habajućeg sloja AB11, d=4cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Habajući sloj se izvodi na dijelu ulice za koju se vrši samo zamjena asfaltnog zastora, kao i na dijelu gdje se vrši uklapanje na postojeće stanje ulica.	482.30	m2
	19	Atmosferska kanalizacija:	Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije, dubine od 0m do 2m. Iskop vršiti do maksimalne dubine, a prema kotama datim u pojedinačnim uzdužnim profilima. Niveleta cjevovoda mora biti striktno poštovana, kako bi se obezbjedila njihova funkcionalnost, a širina dna rova iznosi 80cm i rov se iskopava pod uglom od 60°	16.07	m3
	20	Atmosferska kanalizacija:	Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi.	8.80	m2
	21	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko cijevi i kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad cijevi iznosi dp = 10cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30cm, kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta.	5.93	m3

93058.00	22	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja u rov tampona - jalovine nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona	2.42	m3
	23	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja nearmiranog betona MB30 (C30/37) za zaštitu cijevi od plitkog ukopavanja. Debljina betona oko cijevi je 10cm a dužina zaštićene cijevi je 15m.	2.64	m3
	24	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u nearmiranu donju ploču revizionih okana atmosferske kanalizacije.	0.89	m3
	25	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja atestiranih AB cijevi Ø1000mm za formiranje tijela šahta. Cijevi se nabavljaju u dužinama od 1m i 0.5m, i prilagođavaju potrebnim visinama šahtova. Na licu mjesta. U jediničnu cijenu cijevi uključen je i sav potreban materijal za izvođenje i brtvljenje spojeva. Obračun po komadu cijevi L=100cm.	2.00	kom
	26	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u armirano betonsku gornju ploču šahta d=10cm sa kvadratnim otvorom za slivničku rešetku.	0.57	m3
	27	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i čišćenje armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje ploče kanalizacionog šahta prema detaljima iz grafičkog dijela projekta. Armaturu koju treba ugraditi sa minimalnim zaštitnim slojem betona od a=4cm.	62.32	kg

93058.00	28	Atmosferska kanalizacija:	Usklađivanje postojećih slivnika sa novom nivelacijom (SL1, SL3 i SL6). Izdizanje postojećih slivnika od 10-20 cm, sa doradom AB ploče, kružnog presjeka oko ivičnjaka, minimalne širine 20cm, ankerisanog armaturom fi14, na svakih 20 cm naimjenično, i dodatnim šipkama ispod samog prstena za ojačanje.	3.00	kom
	29	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka transport i ugradnja PE kor. cijevi prečnika DN315mm, SN8. Cijevi ugraditi po proizvođačkoj specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila trase.	11.00	m
	30	Atmosferska kanalizacija:	"Nabavka, transport i ugradnja slivničkih rešetki sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Rešetke su premazane sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagañivač prema BS3416 Rešetke su pravouganog oblika prečnika svetlog tvora 65x65cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju slivničke rešetke u skladu sa detaljima iz projekta."	2.00	kom
	31	Atmosferska kanalizacija:	Nabavka transport i ugradnja LG penjalica tipa DIN 1212, ili "Ekvivalent" koje se postavljaju na visinskom rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno po 5cm od osovine otvora šahta. Ugradnju izvršiti probijanjem montažnih elemenata i fiksiranjem LG elemenata.	4.00	kom
	32	Atmosferska kanalizacija:	Ispitivanje cjevovoda i šahtova na vodonepropusnost u skladu sa važećim standardima za tu vrstu posla.	11.00	m
	33	Ostali radovi:	Ugradnja uzdignutih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3- ivičnjak 18/24/80	145.60	m
	34	Ostali radovi:	Ugradnja oborenih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3- ivičnjak 18/24/80	27.20	m
	35	Ostali radovi:	Ugradnja prelaznih ivičnjaka od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, S3	6.40	m

93058.00	36	Ostali radovi:	Uklanjanje postojećih i ugradnja novih ivičnjaka na mjestima na kojima se procijeni da je to potrebno, a nalaze se van zahvata novoplanirane ulice, odnosno na dijelu na kojem se vrši presvlačenje asfalta. Ivičnjaci se mijenjaju pojedinačno, samo na mjestima mehaničkog oštećenja. Ivičnjaci prema procjeni mogu biti standardni, oboreni ili prelazni.	9.60	m
	37	Ostali radovi:	Izrada trotoara od betona C25/30, debljine d=15 cm, armirana mrežom MA Q188.	222.90	m2
	38	Ostali radovi:	Izrada staze ka objektima od betona C25/30, debljine d=15 cm, armirana mrežom MA Q188.	36.00	m2
	39	Ostali radovi:	Izrada cikle 20*40cm od betona C30/37, armirane sa 4 sipke RA fi 12, i odgovarajucim uzengijama RA fi 8, sa izradom metalne ograde, stubovi i ograda visine 1,5m, stubovi od čeličnih kutija 4*4cm na svakih 2,5 m, i ispunom vertikalnim kutijama 1,5*1,5 cm, na svakih 15 cm, vertikalno, koje se povezuju sa stubovima obostranim flahovima, u donjoj i gornjoj zoni 4*0,4 cm. Ograda se farba dva puta temeljnom bojom, i dva puta lakom u crnoj boji bez sjaja. Kompletni betonski i bravarski radovi se obračunavaju kroz dužni metar komplet svih radova, sa svim završenim predradnjama. Nova lokacija ograde se određuje uz saglasnost Investitora i vlasnika KP.	103.00	m
	40	Ostali radovi:	Izrada bankina i zelenih površina. Pozicija obuhvata nabavku i nasipanje zdrave humusna zemlje u sloju od 20cm, pripremu terena, planiranje, nabavku i sijanje trave, sa valjanjem i zalivanjem 0.50 gr/m2	80.00	m2

Izveštaj generisan 10.03.2026 14:11