PREGLED POSTUPKA #12207

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO
PIB	02397579
E-mail	agencijapg@t-com.me
Telefon	020/408-700
Internet adresa	www.agencijapg.me
Fax	020/408-708
Adresa	Jovana Tomaševića 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada priključka na put Podgorica - Tuzi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zdenka Perović
Kontakt	020/408-736
Datum objave	24.11.2021. 10:30

Napomena	Napomena: Projektant: "Civil Engineer" d.o.o.-Aleksandar Laković. Napomena: Izvod iz CRPS-a se dostavlja i za podugovarače i za ponuđača. Napomena: Obrazac 2 se dostavlja i za podugovarače i za ponuđača. Napomena: Licence se dostavljaju i za podugovarače ukoliko je primjenljivo.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Jednostavna nabavka 272/2021: Izrada priključka na put Podgorica - Tuzi	24.11.2021 10:30	29.11.2021 15:00	29.11.2021 15:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.	Drugi uslovi
Garantni rok je 2 godine. Izvođač je dužan da u roku od pet dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora dostavi naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa predviđenim garantnim rokom od 2 godine. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca.	Garantni rok
Način plaćanja je nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer konstrukcija; licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer saobraćajni; U skladu sa članom 20 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ponuđač je dužan da za zaposlenog dostavi ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, a navedeno se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu). Za ovlašćene inženjere građevinskih radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG.	Stručna i tehnička sposobnost

Izjava-Obrazac 2 (dostavlja se i za ponuđača i podugovarače)	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020-ispr.), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva. - Licenca za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, izdata od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zasijecanje asfalta na vezi postojeće i nove kolovozne konstrukcije, na udaljenosti od 30 cm od ivice		34,00 m'
2	Rušenje postojećih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju		15,50 m'
3	Rušenje postojećeg asfalta sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju		385,00 m2
4	Mašinski iskop na trasi (u samoniklom stanju) u materijalu III i IV kategorije, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju		127,60 m3
5	Obrada podtla sa nabijanjem do postizanja modula stišljivosti Ms=70 Mpa		391,00 m2
6	Nabavka, transport i izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od šljunkovito - pjeskovitog materijala iz pozajmišta		111,00 m3
7	Nabavka, transport i izrada nasipa od materijala iz pozajmišta u slojevima debljine 30 cm, sa valjanjem do postizanja zahtijevane zbijenosti Ms=40 Mpa		371,50 m3

8	Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka dimenzija 20/24 od sivog betona MB 50. U cijenu uračunati i betonski jastuk MB 15 na kojem se ugrađuju ivičnjaci 20/24		31,00 m'
9	Nabavka, transport i izrada pješačke staze od betona MB30, debljine d=12 cm, na sloju čistoće. Cijenom obuhvatiti i sloj čistoće, d=5 cm		54,25 m2
10	Nabavka, transport i izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS22, debljine 6 cm. Cijenom obuhvatiti i sloj čistoće d=5 cm		415,00 m2
11	Nabavka,transport i ugradnja filter sloja iza potpornih zidova, od drobljenog šljunkovito-pjeskovitog materijala iza potpornog zida. Filter se izvodi u slojevima d=30 cm, uz nabijanje mašinskim putem do postizanja zbijenosti Ms=50 Mpa (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		9,00 m3
12	Nabavka, transport i izrada libažnog sloja od mršavog betona MB15, d=10 cm, ispod potpornih zidova. Izvodi se sa geodetskom tolerancijom od ± 1.0 cm. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		59,00 m2

13	Nabavka, transport i betoniranje AB temelja potpornog zida, Kampade1 i Kampade 2, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, barbakane koje se ugrađuju u tijelo zida,rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		4,50 m3
14	Nabavka, transport i betoniranje AB potpornog zida, Kampade1 i Kampade 2, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u dvostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		4,20 m3
15	Nabavka, transport i betoniranje AB temelja potpornog zida, Kampade3-6, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		6,60 m3
16	Nabavka, transport i betoniranje AB potpornog zida, Kampade3-6, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u dvostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, barbakane koje se ugrađuju u tijelo zida, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		7,00 m3

17	Nabavka, transport i betoniranje AB grede 1-4, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u dvostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, barbakane koje se ugrađuju u tijelo zida, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		10,40 m3
18	Nabavka, transport i betoniranje AB grede5-8, betonom MB30-V6. Betoniranje izvoditi u dvostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. (U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, barbakane koje se ugrađuju u tijelo zida, rad, mehanizaciju, oplatu i skelu)		8,00 m3
19	Nabavka, transport, sječenje, ispravljanje, savijanje, vezivanje armature B500B		1178,06 kg
20	Nabavka, transport, sječenje, ispravljanje, savijanje, vezivanje armature MA 500/600		231,00 kg
21	Nabavka, transport i ugradnja stuba nosača saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i prečnika 6 cm, dužine 4,8 m, obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja MB 30, dimenzija 0,4x0,4x0,4 m		4,00 kom

22	Nabavka, transport i ugradnja stuba nosača saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i prečnika 6 cm, dužine 3,4 m, obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja MB 30, dimenzija 0,4x0,4x0,4 m		1,00 kom
23	Nabavka, transport i ugradnja saobraćajnog znaka reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub I-5, trougao a=900 mm, rrm2 (suženje puta)		2,00 kom
24	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub II-2, osmougao Ø 600 mm, rrm2 (STOP)		1,00 kom
25	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub, II -33 (prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera) krug prečnika Ø 600 mm, rrm 2		2,00 kom

26	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub II -41.1 (odvojena pješačka i biciklistička staza), krug Ø 400 mm, rrm 1		1,00 kom
27	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub II - 41.2 (pješačko - biciklistička staza), krug Ø 400 mm, rrm 1		1,00 kom
28	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub III-21 (kraj odvojene pješačke i biciklističke staze), krug Ø 400 mm, rrm 1		1,00 kom
29	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub III-21.1(kraj pješačko - biciklističke staze), krug Ø 400 mm, rrm 1		1,00 kom

30	Saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne), kao i montaža znaka na prethodno ugrađeni stub, IV-3 dimenzija 400x200 mm, rrm 1		1,00 kom
31	Nabavka, transport i ugradnja zaštitne odbojne ograde za vozila H1W5-A		55,00 m'