

PREGLED POSTUPKA #110319

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	13.03.2026. 14:30

Napomena

Kontakt osoba u Sportskim objektima DOO je Dimitrije Bojović br tel. 067 005-766 Prije podnošenja ponude, poželjno je da ponuđač izvrši obilazak predmetne lokacije radi upoznavanja sa postojećim stanjem.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova	13.03.2026 14:30	18.03.2026 10:00	18.03.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova 45232400 - Radovi na izgradnji odvodnih kanala	7.933,88 EUR	1.666,12 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Stadion malih sportova, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Rok plaćanja
Rok izvršetka radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanje fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Uslovi plaćanja
Sva eventualna oštećenja nastala tokom izvođenja radova padaju u potpunosti na teret izvođača radova. Izvođač je dužan da o svom trošku sanira sva nastala oštećenja i vrati prostor u prvobitno stanje.	Drugi uslovi
Garantni rok na ugrađene rešetke, slivne kanale, i osteli materijal ugrađen prilikom izvođenja radova kao i na same radove je minimum 12 mjeseci . Ponuđač je dužan da u ponudi naglasi koliki garantni rok nudi	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.933,88 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Štemovanje oštećene ivice kanala sa jedne strane (lijeva strana do terena)	Štemovanje oštećene ivice kanala sa jedne strane (lijeva strana do terena) 15cm (širine) x 5cm (dubine) u dužini 196 m, početak kanala od glavne ulazne kapije.Vidjeti priložene skice.	196,00 m
2	Ravnanje i priprema kanala sa desne strane do tribina za postavljanje L pocinčanog profila	Ravnanje i priprema kanala sa desne strane do tribina za postavljanje L pocinčanog profila 40x40x3mm profila u dužini 180m.Vidjeti priložene skice.	180,00 m
3	Čišćenje kanala cijelom dužinom	Čišćenje kanala cijelom dužinom 196 m, i odvoz smeća do kontejnera.	196,00 m
4	Sanacija ivice kanala sa desne strane i postavljanje L pocinčanog profila	Sanacija ivice kanala sa desne strane i postavljanje L pocinčanog profila 40x40x3mm cijelom dužinom 180m, Profile postaviti pomoću ankera zavarenih na 1m raspona ,a podlogu premazati hidroizolacionim materijalom SIKALASTIC 152 ispod pocinčanog profila, voditi računa o slivnoj nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.Vidjeti priložene skice.	180,00 m
5	Postavljanje armaturne mreže	Postavljanje armaturne mreže Ø5x5mm rastojanje žica 10x10cm, cijelom dužinom kanala i oštemovanog dijela.Horizontalno i vertikalno armiranje lijeve strane kanala (strana do terena).	180,00 m

6	Horizontalno armiranje oštemovanog kanala	Horizontalno armiranje oštemovanog kanala u dužini 16m armaturom Ø5mm lijeva strana od ulazne kapije.	16,00 m
7	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane (strana do terena) i postavljanje pocinčane metalne kutije	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane (strana do terena) i postavljanje pocinčane metalne kutije 30x30x2mm cijelom dužinom 196m, Kutije postaviti pomoću ankera na 1m raspona, voditi računa o nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.	196,00 m
8	Nabavka metalnih kutija	Nabavka metalnih kutija 30 x 30 x 2 mm dužine 6 m	33,00 Kom.
9	Nabavka metalnog pocinčanog L profila	Nabavka metalnog pocinčanog L profila 40 x 40 x 3 mm dužine 6 m	30,00 Kom.
10	Izrada, zavarivanje ankera na kutije	Izrada, zavarivanje ankera na kutije 30x30x2mm.Raspon ankera 1m. Metalni ankeri Ø5mm dužine 10cm.	196,00 Kom.
11	Ankerisanje L-profila	Ankerisanje L-profila 40x40x3mm na rastojanju 1m cijelom dužinom. Metalni ankeri Ø5mm dužine 10cm.	180,00 Kom.
12	Farbanje metalnih ankera i mjesta varenja vlagootpornom farbom 3u1 SIVE boje.	Farbanje metalnih ankera i mjesta varenja vlagootpornom farbom 3u1 SIVE boje.	2,00 kg
13	Šalovanje lijeve strane kanala prema skici u dužini 180m.	Šalovanje lijeve strane kanala prema skici u dužini 180m.Voditi računa o nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.	180,00 m
14	Šalovanje lijeve strane kanala prema skici u dužini 16m.	Šalovanje lijeve strane kanala prema skici u dužini 16m.Voditi računa o nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.	16,00 m
15	Betoniranje lijeve strane kanala u dužini 180m	Betoniranje lijeve strane kanala u dužini 180m,marka betona MB-30 ili MB-35, Vidjeti priložene skice.Voditi računa o nivelaciji da ne dolazi do zadržavanja vode na betonskoj površini, kao i o dimenzijama za ugradnju pocinčanih rešetki.	180,00 m
16	Betoniranje lijeve strane kanala u dužini 16m	Betoniranje lijeve strane kanala u dužini 16m, marka betona MB-30 ili MB-35,Vidjeti priložene skice. Voditi računa o nivelaciji da ne dolazi do zadržavanja vode na betonskoj površini, kao i o dimenzijama za ugradnju pocinčanih rešetki.	16,00 m

17	Nabavka i ugradnja pocinčanih metalnih rešetki	Nabavka i ugradnja pocinčanih metalnih rešetki, metalne rešetke moraju biti u svemu prema postojećim radi zamjene oštećenih i polomljenih.	40,00 Kom.
18	Sanacija postojećih poncinčanih rešetki-ispravljanje i dovođenje na ugradbene mjere.	Sanacija postojećih poncinčanih rešetki-ispravljanje i dovođenje na ugradbene mjere.	70,00 m
19	Montaža pocinčanih metalnih rešetki	Montaža pocinčanih metalnih rešetki, potrebno je da rešetke budu ravne sa betonskom podlogom, oslonjene na ugrađene L profile i metalne kutoje tako da ne dolazi do zadržavanja vode na betonskoj površini.	196,00 Kom.