Broj: 01-08/25-3664/1
BAR, 4.11. 2025 godine

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice označena u planu kao ulica "P2" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene I dopune DUP-a "Pečurice centar"

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekat za izgradnju objekta infrastrukture - saobraćajnice označena u planu kao ulica "P2" i koordinatnim tačkama Op12-Op26-Op27-Op28-Op29-Op30-Op31,sa pratećom infrastrukturom (hidrotehnička infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura I telekomunikaciona infrastruktura) u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene i dopune DUP-a "Pečurice centar".

LOKACIJA: Trasa predmetne saobraćajnice planirana je preko katastarskih parcela broj 4089, 3569, 3568,3559, 3560, 3562, 3561, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3570, 3572/1, 3571, 3572/2, 3572/5, 3572/4, 3891, 3637, 4090, 3638, 3644, 3645, 3647, 3646, 3660/1, 3661/8, 3661/3 i 3890 KO Pečurice.

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Planskim dokumentom DUP-a "Pečurice centar", predviđena je izgradnja saobraćajnice označene u planu kao ulica "P2" sa pratećom infrastrukturom, u cilju poboljšanja kvaliteta hidrotehničke, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, bezbjednosti saobraćaja, kao i funkcionalnosti unutar naselja.

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema:

1. Prethodnim planskim i projektnim dokumentima:
   - Urbanističko – tehnički uslovi broj 07-014/23-275/6 od 01.06.2023. godine izdati od strane Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar – za izgradnju saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "P2" i koordinatnim tačkama Op12-Op26-Op27-Op28-Op29-Op30-Op31 ;
   - Saobraćajno-tehnički uslovi broj UPI 14-341/23-284/2 od 05.05.2023. godine izdati od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobracaj za dio saobraćajnice označena u planu kao ulica "P2" i koordinatnim tačkama Op12-Op26-Op27-Op28-Op29-Op30-Op31
   - Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-4803/2 od 26.05.2023. godine, izdati od strane Uprave za saobracaj, za Ulicu "P2" sa priključkom na magistralni put
   - Tehnički uslovi broj 2199 od 03.05.2023. godine izdati od strane DOO »Vodovod i kanalizacija« – za izgradnju hidrotehničke infrastructure u saobraćajnici u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene i dopune DUP-a "Pečurice centar" i to dijela saobraćajnice

označena u planu kao ulica "P2" i koordinatnim tačkama Op12-Op26-Op27-Op28-Op29-Op30-Op31

- Uslovi broj 30-20-04-4670 od 05.05.2023. godine izdati od strane CEDIS-a – za izgradnju saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "P2", i koordinatnim tačkama Op12-Op26-Op27-Op28-Op29-Op30-Op31 u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene i dopune DUP-a "Pečurice centar".

2. Projektnom zadatku investitora
   - Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno osnovu za izradu Glavnog projekta;

3. Postojećoj zakonskoj regulativi:
   - Zakon o uređenju prostora (»Sl.list CG«, br. 19/25, 28/25 - ispravka, 49/- ispravka);
   - Zakon o izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br. 19/25 od 04.03.2025.)
   - Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16, 73/19);
   - Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16, 18/19);
   - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14, 44/18 i 84/24);
   - Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 53/25);
   - Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objektima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG« broj 41/25);
   - Zakon o putevima ("Sl. list RCG", br. 82/2020)
   - Ostali važeći propisi, tehnički notrmativi, standardi i norme kvaliteta.

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

- Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu obližnjeg terena;
- Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je izvršiti geodetsko snimanje radi dobijanja preciznih podataka za izradu nivelacionog plana;
- Trasu saobraćajnice u situacionim i nivelacionom planu treba prilagoditi terenu i kotama postojećih saobraćajnica sa primjerenim padovima, a priključci kotama izvedenih saobraćajnica;
- Uzdužni profil saobraćajnice prilagoditi terenu, postojećem stanju saobraćajnica i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i podužnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda;
- Širinu kolovoza, trotoara, vrijednosti radijusa horizontalnih i vertikalnih krivina, kao i ostale elemente situacionog i nivelacionog plana, usvojiti iz DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene i dopune DUP-a "Pečurice centar"- grafički prilog: Saobraćaj;
- Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirati shodno rangu puta, kao i u skladu sa važećim standardima, normativima i propisima iz ove oblasti;
- Na priključcima na postojeće saobraćajnice, kao i u zoni raskrsnica obezbijediti zonu potrebne preglednosti;
- Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima treba izvesti rampe za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.
- Voditi računa o spoju postojećeg i novog puta, za sami priključak koristiti iste materijale;

- Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati shodno rangu saobraćajnice, opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati.
- Saobraćajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom) saglasno režimu saobraćaja;
- Hidrotehničke instalacije, vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, projektovati na način predviđen urbanističko - tehničkim uslovima i tehničkim uslovima izdatih od strane d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Bar.
- Projektom predvidjeti priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za urbanističke parcele za koje je predviđeno priključenje na gradsku mrežu u predmetnoj saobraćajnici
- Projektom predvidjeti telekomunikacionu infrastrukturu u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima iz DUP-a "Pečurice centar" i Izmjene i dopune DUP-a "Pečurice centar" i pribaviti tehničke uslove od organizacije nadležne za izdavanje istih.
- Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu radova saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradenje objekta;
- Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija kao i da omogući nesmetano izvođenje radova;
- Predmjer i predračun radova prikazati detaljno sa opisima pozicija prilagođen formi tendera.

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrži: tekstualnu, numeričku, grafičku dokumentaciju i podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj svih faza dokumentacije obraditi na način predviđen važećim pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta.

Projekat dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i sedam (7) u zaštićenoj digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR
Dušan Raičević