PREGLED POSTUPKA #109892

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada i opremanje sanitarnog čvora na gradskoj plaži
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	18.03.2026. 12:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**OPŠTINA PLUŽINE** **Izrada i opremanje sanitarnog čvora na gradskoj plaži** 44163130 - Kanalizacijske cijevi 44411000 - Sanitarije 45000000 - Građevinski radovi	39.900,00 EUR	8.379,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je Plužine.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Naručilac je u obavezi da izvrši plaćanje u roku od 30 dana od završetka radova i dostavljanja i ovjere okončane situacije fakture.	Rok plaćanja
Naručilac je u obavezi da izvrši plaćanje virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja
Naručilac će vršiti kontrolu kvaliteta izvođenja radova preko ovlašćenih lica iz reda zaposlenih.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za izvedne radove i isporučenu robu je minimum 12 mjeseci, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu, opravku ili otklanjanje svih nedostataka nastalih u vezi sa izvedenim radovima a koji nisu izazvani krivicom Naručioca.	Garantni rok
Privredni subjekat mora da je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište .	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Mašinsko planiranje terena, skidanje-odstranjivanje humusa bez odvoženja sa površine gdje se predviđa izgradnja planiranog objekta.	1,00 paušal
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona.	Razastiranje i valjanje tampona od kamene sitneži u slojevima do 30cm na prostoru površine cca 100m². Obračun po m²	100,00 m2
3	Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada tzv. plivajuće armirano betonske ploče za temelje objekta.	Ploču debljine 15cm armirati sa armaturnim mrežama u dvije zone tip Q335, rebrastom armaturom Ø12 i uzengijama Ø6, sve to betonirati betonom MB30. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju potrebne oplate, armature i betona. Obračun po m³	4,09 m3
4	Nabavka, transport potrebnog materijala.	Šalovanje, armiranje rebrovanom armaturom Ø12 i uzengijama Ø6 serklaža, nadvratnika i nadprozornika i betoniranje betonom MB30. U cijenu uračunata nabavka i ugradnja potrebne oplate, armature i betona. Obračun po m³	0,78 m3

5	Izrada trotoara oko objekta.	Izrada trotoara oko objekta od armiranog betona AB debljine 10cm i širine sa bočnih strana 80cm i prednje strane širine 1,20m sa kosom rampom za kretanje invalidskih kolica širine 1,70m. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju potrebne oplate, armature i betona. Obračun po m³	2,20 m3
6	Iskop za potrebe septičke jame.	Mašinski iskop u materijalu II i III kategorije za septičku jamu u neposrednoj blizini javnog WC dubine 2,00 i širine 2,00m. Obračun po m3	8,00 m3
7	Nabavka, transport i ugradnja betonskih blokova u zidove septičke jame.	Potrebno je izvršiti nabavku, transport i ugradnju betonskih blokova d=20cm u zidove septičke jame. Obračun po m²	16,00 m2
8	Šalovanje i betoniranje AB ploče.	Šalovanje i betoniranje AB ploče iznad septičke jame d=10cm temelja i serklaža betonom MB30, armiranje izvesti sa armaturnom mrežom tip Q335 i binorima. Obračun po m²	4,00 m2
9	Nabavka, transport i ugradnja betonskih blokova.	Nabavka, transport i ugradnja betonskih blokova d=20cm za konstruktivne zidove objekta. Obračun po m²	49,60 m2
10	Nabavka, transport materijala i izrada pregradnih zidova.	Nabavka i ugradnja potrebnog materijala, duplih vlagootpornih rigips ploča, UD i CD profila d=7,5cm za pregradne zidove između kabina unutar objekta. Obračun po m²	21,02 m2
11	Nabavka,transport i ugradnja vlagootpornih gipsanih ploča.	Nabavka i ugradnja vlagootpornih gipsanih ploča i postavljanje na zidove zidane betonskim blokovima. Gipsane ploče za zid lijepiti po propisu odgovarajućim ljepilom, a spojeve bandažirati. Obračun po m²	46,25 m2

12	Nabavka, transport i ugradnja materijala - plafon.	Nabavka i ugradnja potrebnih plafonskih profila, visilica–sidra i rigips ploča za plafon u objektu. Obračun po m²	19,52 m2
13	Nabavka, transport materijala i izrada krovne konstrukcije.	Nabavka i ugradnja krovne konstrukcije - rogova, greda, daske i letava od zdrave čamove građe i paropropusne folije. Obračun po m² horizontalne projekcije	31,50 m2
14	Nabavka, transport materijala i ugradnja trapezastog lima	Ugradnja trapezastog lima preko prethodno postavljene daščane podloge i paropropusne folije. Potreban materijal: table dužine 3,20 m - 7 komada; table dužine 2,80 m - 7 komada; vjetar lajsne dužine 3,30 m - 2 komada; vjetar lajsne dužine 2,90 m - 2 komada; sljemenjaci dužine 3,70 m - 2 komada;	43,50 m2
15	Nabavka, transport i ugradnja mineralne vune.	Nabavka i ugradnja mineralne vune d=10cm iznad plafona i u pregradne zidove od gipsa. Obračun po m².	40,00 m2
16	Nabavka, transport i ugradnja PVC stolarije.	Ulazna dupla vrata dim. 170/205.	1,00 kom
17	Nabavka, transport i ugradnja PVC stolarije.	Vrata dim. 100/205 cm.	1,00 kom
18	Nabavka, transport i ugradnja PVC stolarije.	Vrata dimenzija 75/205 cm.	5,00 kom
19	Nabavka, transport i ugradnja PVC stolarije.	Prozor dim. 60/100.	1,00 kom
20	Nabavka, transport i ugradnja PVC stolarije.	Prozor dim. 50/50.	6,00 kom
21	Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih pločica.	Pločice postavljati u sloju ljepila fuga na fugu i nakon ugradnje pločica fuge fugovati adekvatnom fug masom. Obračun po m²	21,00 m2

22	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica.	Pločice u tuš kabinama ugraditi od poda do plafona a u WC kabinama i hodnicima visine od 1,50 m od poda. Pločice postavljati u sloju ljepila, fuga na fugu i nakon ugradnje iste fugovati adekvatnom fug masom. Prije početka postavljanja pločica na zidove je potrebno nanijeti kontakt beton kao podlogu i hidroizolaciju. Obračun po m2.	80,70 m2
23	Nabavka, transport potrebnog materijala za krečenje i krečenje zidova i plafona.	Krečenje svih zidova i plafona jupolom uz prethodno nanošenje adekvatnog prajmera-podloge. Obračun po m²	44,82 m2
24	Nabavka, transport materijala i ugradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Izrada vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa izlazom iz objekta na priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Instalacije od fazonskih i tipskih PVC i PE cijevi sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalima ugraditi u svemu prema važećim propisima i standardima za ovu vrstu posla.	1,00 paušal
25	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Rukohvati za osobe sa invaliditetom od inoksa. Obračun po komadu.	2,00 kom
26	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	WC šolja za osobe sa invaliditetom sa manžetnom. Obračun po komadu.	1,00 kom
27	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	WC šolja sa poklopcem i manžetnom. Obračun po komadu.	2,00 kom
28	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Vodokotlić. Obračun po komadu.	3,00 kom
29	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Umivaonik. Obračun po komadu.	2,00 kom
30	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Fiksni tuš sa tuš baterijom za hladnu vodu. Obračun po komadu.	3,00 kom

31	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Česma za hladnu vodu. Obračun po komadu.	2,00 kom
32	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Duži slivnik za tuš kabine. Obračun po komadu.	3,00 kom
33	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Vertikalni slivnik u podu. Obračun po komadu.	3,00 kom
34	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih sanitarija	Držač toalet papira. Obračun po komadu.	3,00 kom
35	Nabavka, transport i izrada demit fasade.	Demit fasada od stiropora d=10cm, staklaste mrežice, ljepila, PVC lajsne sa mrežicom i bavalit 1,5mm. Obračun po m²	44,60 m2