

PREGLED POSTUPKA #110648

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na adaptaciji krova na objektu KOC-a u Zagoriču
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jasmin Hadzialijagic
Kontakt	020/241-967
Datum objave	18.03.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Izvođenje radova na adaptaciji krova na objektu KOC-a u Zagoriču (auto-centar) 45000000 - Građevinski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	23.500,00 EUR	4.935,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Objekat KOC-a u Zagoriču, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi garantni rok za izvedene radove na adaptaciji krova u trajanju od minimum 24 mjeseca, počev od dana uredno izvršene primopredaje radova. U garantnom roku izvođač je obavezan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova ili ugrađenog materijala, u razumnom roku po pozivu Naručioca.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola, da li su predmetni radovi izvršeni u skladu sa zahtijevanim, će se sprovoditi od strane Direkcije za investicije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Važeća Licenca projektanta i izvođača radova, za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta (u skladu sa predmetom javne nabavke, za oblast građevine i elektrotehnike), shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). - Važeća licenca za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 23.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ograđivanje i organizacija gradilišta. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije početka prepokrivanja krovne konstrukcije potrebno je odrediti privremenu deponiju gdje će se odlagati postojeći krovni pokrivač - falcovani lim, u svemu prema usvojenom projektnom planu, kao i obaviti sve potrebne pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova. Obračun paušalno.	Ograđivanje i organizacija gradilišta. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije početka prepokrivanja krovne konstrukcije potrebno je odrediti privremenu deponiju gdje će se odlagati postojeći krovni pokrivač - falcovani lim, u svemu prema usvojenom projektnom planu, kao i obaviti sve potrebne pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova. Obračun paušalno.	1,00 paušal

2	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od lima, horizontalnih oluka, vertikalnih oluka, opšivki atike krova. Nakon pazljive demontaze navedenih elemenata, ukloniti nanosu izolaciju koja je naknadno postavljana prilikom prokišnjavanja krova iz uglova ka susjednim zidovima sa limenog pokrivača kojim se ostvarivao kontra pad. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg limenog pokrivača i prapratnih elemenata. Uklonjeni materijal deponovati na deponiju koju odredi investitor. U cijenu ulazi i montaža pomoćne skele prilikom radova.	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od lima, horizontalnih oluka, vertikalnih oluka, opšivki atike krova. Nakon pazljive demontaze navedenih elemenata, ukloniti nanosu izolaciju koja je naknadno postavljana prilikom prokišnjavanja krova iz uglova ka susjednim zidovima sa limenog pokrivača kojim se ostvarivao kontra pad. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg limenog pokrivača i prapratnih elemenata. Uklonjeni materijal deponovati na deponiju koju odredi investitor. U cijenu ulazi i montaža pomoćne skele prilikom radova.	1,00 paušal
3	Uklanjanje do 30% podkonstrukcije ispod limenog krova koja je neupotrebljiva za prepokrivanje novog krovnog pokrivača.	Uklanjanje do 30% podkonstrukcije ispod limenog krova koja je neupotrebljiva za prepokrivanje novog krovnog pokrivača.	1,00 paušal
4	Gletovanje zidova i plafona oštećenih nakon prodiranja atmosferskih voda u unutrašnjost objekta. Pozicija obuhvata struganje plafona i zidova kao i naknadno gletovanje i bojenje jupolom.	Gletovanje zidova i plafona oštećenih nakon prodiranja atmosferskih voda u unutrašnjost objekta. Pozicija obuhvata struganje plafona i zidova kao i naknadno gletovanje i bojenje jupolom.	80,00 m ²
5	Nabavka i ugradnja horizontalne i vertikalne hidroizolacije na atičnim zidovima, zidovima do susjednih krovova, horizontalnog oluka. Pozicija obuhvata obrazovanje holkera na spoju ploča zid.	Nabavka i ugradnja horizontalne i vertikalne hidroizolacije na atičnim zidovima, zidovima do susjednih krovova, horizontalnog oluka. Pozicija obuhvata obrazovanje holkera na spoju ploča zid.	55,00 m ²
6	Nabavka i ugradnja parne brane "Guttafol DS ALU 160F" parna i vjetrootporna brana sa aluminijskom folijom	Nabavka i ugradnja parne brane "Guttafol DS ALU 160F" parna i vjetrootporna brana sa aluminijskom folijom	400,00 m ²

7	Nabavka i ugradnja oštećene podkonstrukcije krova do 30%. Isto je potrebno sanirati u slučaju da se nakon demontaže postojeće krova za tim pojavi potreba što ulazi u jediničnu cijenu pozicije.	Nabavka i ugradnja oštećene podkonstrukcije krova do 30%. Isto je potrebno sanirati u slučaju da se nakon demontaže postojeće krova za tim pojavi potreba što ulazi u jediničnu cijenu pozicije.	1,00 paušal
8	Nabavka i ugradnja sendvič panela debljine 50mm, u boji po izboru investitora. Pokrivač se postavlja na postojeću eventualno saniranu potkonstrukciju. Obračun po m ² kompletno izvedenog krovnog pokrivača	Nabavka i ugradnja sendvič panela debljine 50mm, u boji po izboru investitora. Pokrivač se postavlja na postojeću eventualno saniranu potkonstrukciju. Obračun po m ² kompletno izvedenog krovnog pokrivača	394,12 m ²
9	Izrada horizontalnog oluka Ø16cm od aluminijumskog plastificiranog lima d=0.50 mm, u boji po izboru investitora.	Izrada horizontalnog oluka Ø16cm od aluminijumskog plastificiranog lima d=0.50 mm, u boji po izboru investitora.	48,95 m
10	Izrada olučnih vertikalna kružnog presjeka, prečnika 110mm od aluminijumskog plastificiranog lima d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, sa potrebnim obujmicama, svim vезnim, spojnim materijalom, i rešetkom za zadržavanje lišća. Obračun po m kompletno izvedenog oluka Ø110mm	Izrada olučnih vertikalna kružnog presjeka, prečnika 110mm od aluminijumskog plastificiranog lima d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, sa potrebnim obujmicama, svim vезnim, spojnim materijalom, i rešetkom za zadržavanje lišća. Obračun po m kompletno izvedenog oluka Ø110mm	24,00 m
11	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka horizontalnog oluka, razvijene širine 230mm m	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka horizontalnog oluka, razvijene širine 230mm m	48,95 m

12	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka - uvodni lim, razvijene širine 300mm	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka - uvodni lim, razvijene širine 300mm	48,95 m
13	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka - sljeme, razvijene širine 500mm	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka - sljeme, razvijene širine 500mm	49,18 m
14	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka atičnog zida - kontakt zid krov, razvijene širine 500mm	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Opšivka atičnog zida - kontakt zid krov, razvijene širine 500mm	28,67 m

15	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Bočna opšivka - razvijene širine 500mm	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, navedenih razvijenih širina. Obračun uključuje sav sitni spojni materijal. Trokutaste spojeve zapuniti mineralnom vunom. Obračun po m sve kompletno Bočna opšivka - razvijene širine 500mm	7,35 m
16	Čišćenje nadstrešnice	Čišćenje nadstrešnice površine 40m2 od mahovine, lišća i ostataka crne izolacije	1,00 paušal
17	Premazivanje hidroizolacionim premazom na bazi cementa, nadstrešnice	Premazivanje hidroizolacionim premazom na bazi cementa, nadstrešnice	40,00 m ²
18	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva aluminijumskim plastificiranim limom d=0.50 mm, u boji po izboru, razvijene širine 20cm.dlmenzije provjeriti na licu mjesta	20,00 m
19	izrada vertikalnog oluka Izrada olučnih vertikalna kružnog presjeka	izrada vertikalnog oluka Izrada olučnih vertikalna kružnog presjeka, prečnika 110mm od aluminijumskog plastificiranog lima d=0.50 mm, u boji po izboru investitora, sa potrebnim obujmicama, svim veznim, spojnim materijalom, i rešetkom za zadržavanje lišća. Obračun po m kompletno izvedenog oluka Ø110mm	6,00 m