

PREGLED POSTUPKA #110264

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE
PIB	02039460
E-mail	npcg@nparkovi.me
Telefon	020/601-015
Internet adresa	www.nparkovi.me
Fax	020/601-016
Adresa	Trg Vojvode Bećir bega Osmanagića 16
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	RADOVI NA DEMONTAŽI STARE, IZRADI I POSTAVLJANJU NOVE BRAVARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI U NP SKADARSKO JEZERO
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Velibor Bošković
Kontakt	067153278
Datum objave	19.03.2026. 10:00

Napomena

U cilju pripreme ponude zainteresovani ponuđači, tokom roka za dostavljanje ponuda, mogu da izvrše obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi uz prisustvo predstavnika Naručioca. Zainteresovani ponuđači su dužni da prije planiranog obilaska lokacije o tome obavijeste Naručioca (Kontakt: 067/300-397 ili 067/343943).

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača - Obrazac 2. Izjava se preuzima na posebnom aplikativnom softveru.	Obrazac 2
Rok izvršenja je 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Upravna zgrada u NP Skadarsko jezero. Vranjina bb	Mjesto izvršenja ugovora
Virmansko plaćanje.	Način plaćanja
Uslov za plaćanje je potpisan zapisnik da su svi radovi izvedeni u svemu u skladu sa definisanom tehničkom specifikacijom, obostrano potpisan od strane predstavnika Naručioca i pzvođača.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok je minimum 5/pet/ godina na AL profile i mehanizme iz tehničke specifikacije. Garantni rok na sve radove je minimum 2 godine. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, Izvođač biti dužan da nedostatke otkolni u roku od 10 dana od dana poziva Naručioca. Novi radovi moraju imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno izvedeni radovi.	Garantni rok

Provjeru kvaliteta i kvantiteta radova, u toku izvođenja i nakon završetka radova, kao i kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, vršiče predstavnici Naručioca. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni u svemu u skladu sa karakteristikama predmeta nabavke definisanim tehničkom specifikacijom, sačinjava se zapisnik o primopredaji, koji potpisuju predstavnik Naručioca i ovlašćeno lice Izvođača. U suprotnom, ukoliko se ustanovi da izvedeni radovi ne odgovaraju traženim karakteristikama i/ili postoje nedostaci u kvalitetu i funkcionalnosti sačinice se zapisnik o reklamaciji, a Izvođač se obavezuje da nedostatke konstatovane u zapisniku o reklamaciji otkloni u roku od 10 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač će biti u obavezi da izvrši zaštitu svih predmeta, površina i sl. od oštećenja prilikom izvođenja radova. U slučaju oštećenja istih dužan je da oštećenja sanira ili da nadoknaditi štetu koja je nastala.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da po završenim radovima, a najkasnije 10 dana odu od dana primopredaje radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremne objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove) i kompletan građevinski otpad odloži u skladu sa propisima na deponiji.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da, nakon potpisivanja ugovora, a prije početka izrade i ugradnje, izvrši precizno uzimanje mjera bravarije na objektu (mjerjenje 'na licu mjesta'). Na osnovu tih mjera, ponuđač je dužan da izradi detaljne radioničke crteže (šeme bravarije) sa preciznim dimenzijama, načinom otvaranja, presjecima profila, pozicijama okova i detaljima spojeva sa fasadom/zidom. Navedene šeme moraju biti dostavljene Investitoru (JPNPCG) na saglasnost i ovjeru. Tek nakon dobijene saglasnosti na šeme, Ponuđač može pristupiti proizvodnji elemenata. Svi troškovi izrade šema, mjerenja i usklađivanja detalja uračunati su u jediničnu cijenu pozicije. Odobrenje radioničkih crteža (šeme bravarije) od strane naručioca ne oslobađa ponuđača odgovornosti za eventualne greške u dimenzijama ili tehničkim rješenjima.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da predstavnicima naručioca (provjera kvaliteta i kvantiteta radova) prilikom realizacije ugovora dostavi svu atesnu dokumentaciju: 1) Atest vodonepropusnosti (EN 12208 ili ekvivalent); 2) Atest propustljivosti vazduha (EN 12207 ili ekvivalent) 3) Atest otpornosti na udare vjetra (EN 12210 ili ekvivalentno) Naručilac zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije i usaglašenost ugrađenih elemenata sa dostavljenim atestima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

U pojedinim stavkama tehničke specifikacije predmeta nabavke Naručilac je naveo elemente kao što je robni znak, tip ili proizvođač, a takav navod praćen je riječima "ili ekvivalentno", u skladu sa članom 6 stav 8 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24). Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalentne proizvode on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izvještaj o ispitivanju od ovlaštene laboratorije, tehnički listovi, izjave o performansama ili druga tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi
Nakon ispunjenja svih uslova za primopredaju, te detaljnog pregleda radova od strane predstavnik Naručioca, koji potvrđuju da su radovi od strane Izvođača izvedeni u skladu sa odredbama Ugovora i da li je Izvođač ispunio sve svoje ugovorne obaveze, predstavnik naručioca i izvođač potpisuju Zapisnik o primopredaji radova. Predstavnik Naručioca će biti ovlašćen da odbije primopredaju radova ukoliko postoje nedostaci koji onemogućavaju njihovu upotrebu shodno Ugovoru. Izvođač će u svemu postupiti prema navodima predstavnika naručioca ovlašćenog za primopredaju, te će nakon izvršenja pozvati predstavnika naručioca za primopredaju na ponovni pregled radova. Predstavnika naručioca i Izvođač će potpisati zapisnik o primopredaji radova, po otklanjanju svih primjedbi i nedostataka, u roku od 15 (petnaest) dana. Potpisivanjem zapisnika o primopredaji radova, potvrđuje se da su radovi završeni i da su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima Ugovora. Danom potpisivanja zapisnika o primopredaji radova smatra se da je izvršena primopredaja radova koji su predmet javne nabavke.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 23.550,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Aluminijumski dvokrilni balkonac sa roletnom, 170x250	Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnica i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi: • Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije: • 170x250 cm ;	3,00 kom

	• Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija aluminij, vodilica aluminij sa ugrađenom četkom, ispunjena letvicom 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehaničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspanzirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), • izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	
	Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnica i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašnje staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi:	

2	Aluminijumski dvokrilni prozor sa roletnom, 170x130 cm	• Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije: • 170x130 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehaničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	5,00 kom
		Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnika i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna);	

3	Aluminijumski dvokrilni balkonac sa roletnom 110x250 cm	• Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi: • Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije: • 110x250 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	2,00 kom
		Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim	

		vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnice i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) .	
4	Aluminijumski fiks sa roletnom 70x210 cm	Dimenzije: • 70x210 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehaničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	2,00 kom
		Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili	

5	Aluminijumski jednokrlni balkonac sa roletnom 74x210cm	ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnice i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi: • Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije: • 74x210 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato:	2,00 kom
---	--	---	----------

		• Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	
6	Aluminijumski dvokrilni balkonac sa roletnom 170x210	Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnica i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi: • Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije: • 170x210 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom	5,00 kom

		četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehaničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	
7	Aluminijumski jednokrlni prozor sa roletnom 80x140 cm	Profili i konstrukcije: • Sistem: Alumil M11000 (serija sa termo prekidom) ili ekvivalentno • Termički prekid: Polamidne trake ojačane staklenim vlaknima širine od 18 do 25 mm; • Konstrukcija: Ram dubine minimum 60 mm, krilo dubine minimum 68 mm. Svi spojevi profila (uglovi) moraju biti spojeni mašinski, uz upotrebu originalnih Alumil ili ekvivalent ugaonih spojnice i dvokoponetnog ljepila za spojeve, trostruki sistem zaptivki (spoljašnja unutrašnja i centralna); • Boja: Rafaelo verde. Staklo: • Dvoslojno 4+16+4 (ukupna debljina 24 mm), spoljašne staklo Flot, unutrašnje staklo niskoemisiono (Low-E), međuprostor punjen gasom Argon(90%) Okovi: • Originalni sistemski okovi Alumil ili ekvivalentno, • Mehanizam za zaokretno-nagibno otvaranje sa višestepenim zaključavanjem, • Ručice ergonomske u boji profila. Dimenzije:	2,00 kom

		• 80x140 cm ; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme bravarije). Roletna: • Kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; Ugradnja: • Ugradnja se vrši mehaničkim putem uz zapitivanje spoja između rama i zida, ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare bravarije i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema bravarije), izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	
8	Aluminijumska roletna spoljna 110x220 cm	Aluminijumska roletna spoljna Dimenzije: • 110x220 cm; • Dimenzije navedene u tehničkoj specifikaciji su informativne, ponuđač je dužan da izvršiti provjeru dimenzija prije izrade radničkog crteža (šeme roletni). • kutija alominjum,vodilica alominijum sa ugrađenom četkom,ispuna letvica 39 sa poliuretanskim punjenjem, boja Rafaelo Verde; ekspandirajućom ispunom (pur-pjena). U cijenu je uračunato: • Demontaža stare roletne i odvoz na deponiju, • Uzimanje mjera na objektu, • Izrada radničkog crteža (šema roletni), • izrada, transport, montaža i drugi pripadajući troškovi.	2,00 kom