




Akcionarsko Društvo  
„LUKA BAR” - Bar

Broj. 1784

BAR, 11. 03. 2026 god.



Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024), Tenderske dokumentacije „**Sanacija pružnih prelaza i kolosjeka**“ broj 694 od 03.02.2026. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 1630 od 05.03.2026. godine, zaključuje se

### UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI Sanacija pružnih prelaza i kolosjeka

Između:

Naručioca „Luka Bar” AD Bar, ulica Obala 13. jula br. 2, identifikacioni broj 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Ilija Pješčić (u daljem tekstu: Naručilac)  
i

Nosioca zajedničke ponude „E&M team” doo Bar, identifikacioni broj 03228797, koga zastupa izvršni direktor Milica Markolović (u daljem tekstu: Izvođač)

#### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 694 od 03.02.2026. za otvoreni postupak javne nabavke Sanacija pružnih prelaza i kolosjeka;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 1630 od 05.03.2026.;  
Ponuda Izvođača „E&M team“ doo Bar, šifra ponude 153657 od 23.02.2026.

#### Član 1.

Izvođač se obavezuje da će izvršiti sanaciju pružnih prelaza i kolosjeka u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije, u skladu sa odlukom o izboru najpovoljnije ponude, ovim ugovorom i prema prihvaćenoj ponudi broj 153657 od 23.02.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

1. Mašinsko sječenje ivica oštećenih površina asfalta. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka) (50,00 m), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **250,00 EUR**.
2. Uklanjanje postojeće ispucale podloge asfalta debljine cca 12 cm sa utovarom i odvozom materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka) (135,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 8,00 EUR, ukupno **1.080,00 EUR**;
3. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja tampona do zdravog sloja tampona, debljine cca 10 cm, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (13,50 m<sup>3</sup>), jedinična cijena 10,00 EUR, ukupno **135,00 EUR**;
4. Nabavka, transport i ugradnja novih impregniranih kolosječnih pragova dim /260 x 26 x16/ cm sa potrebnim pratećim priborom. Neophodno izvršiti prethodnu demontažu

starih pragova sa odvozom na deponiju do udaljenosti 10 km. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (30,00 komad), cijena po jedinici 320,00 EUR, ukupno **9.600,00 EUR**;

5. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja /10 -15/ cm tampona do zdravog sloja, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (15,00 m3), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **150,00 EUR**;

6. Nabavka i ugradnja tucanika/lomljenog kamena/ za dopunu zastorne prizme /32-63/. Obavezno dostaviti sertifikat da je agregat podoban za upotrebu za željezničke zastore. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (17,00 m3), cijena po jedinici 100,00 EUR, ukupno **1.700,00 EUR**;

7. Zbijanje postojećeg tla u iskopu sa mjerenjem modula stišljivosti. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (135,00 m2), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **675,00 EUR**;

8. Nasipanje, valjanje i zbijanje, agregata D= 0-32 mm, u zbijenom sloju debljine 10 cm /zbijanje do modula stišljivosti  $M_s = (80 - 100)$  MPa/. Izvršiti provjeru nosivosti ugrađenog tampona, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije. Nabavka i transport agregata obaveza je naručioca. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (135,00 m2), cijena po jedinici 25,00 EUR, ukupno **3.375,00 EUR**;

9. Nabavka, transport, razastiranje i valjanje BNS 22 asfalta debljine sloja 10cm u zbijenom stanju. Kontrola ugrađenog asfalta ili atesti. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (135,00 m2), cijena po jedinici 40,00 EUR, ukupno **5.400,00 EUR**;

10. Nabavka, transport, razastiranje i valjanje AB 16s asfalta debljine sloja 5 cm u zbijenom stanju. Kontrola ugrađenog asfalta ili atesti. (Pružni prelaz PP-1, 3 kolosjeka), (135,00 m2), cijena po jedinici 18,00 EUR, ukupno **2.430,00 EUR**;

11. Uklanjanje postojećih oštećenih AB "Miklič" ploča (dim. 0,65 x 1,1 x 0,15 m) između željezničkih kolosjeka sa odvozom na deponiju van lučkog područja. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (112,00 m2), cijena po jedinici 8,00 EUR, ukupno **896,00 EUR**;

12. Rezanje asfalta debljine 12cm. Sa utovarom i odvozom na deponiju van lučkog područja do 10 km. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (46,00 m), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **230,00 EUR**;

13. Uklanjanje postojećeg asfalta debljine 12cm sa odvozom na deponiju van lučkog područja. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (98,00 m2), cijena po jedinici 8,00 EUR, ukupno **784,00 EUR**;

14. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja tampona do zdravog sloja tampona, debljine cca 10 cm, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (21,00 m3), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **210,00 EUR**;

15. Ručno regulisanje kolosjeka po pravcu i visini, sa dizanjem nivelete do 10 cm. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (50,00 m), cijena po jedinici 8,00 EUR, **ukupno 400,00 EUR;**

16. Nabavka, transport i ugradnja tucanika za dopunu zastorne prizme /32-63/. Obavezan sertifikat za upotrebu agregata za željezničke kolosjeke. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (10,00 m<sup>3</sup>), jedinična cijena 100,00 EUR, **ukupno 1.000,00 EUR;**

17. Zbijanje podloge u iskopu sa mjerenjem modula stišljivosti  $M_s > 80$  Mpa. Izvršiti kontrolu zbijenosti tla, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (210,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 5,00 EUR, **ukupno 1.050,00 EUR;**

18. Nasipanje, razastiranje, nivelacija i nabijanje sloja tampona debljine 10 cm, do nivoa gornje ivice praga. Izvršiti provjeru nosivosti ugrađenog tampona, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije  $M_s = (80-100)$  Mpa. Nabavka i transport materijala su obaveza Naručioca. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (210,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 25,00 EUR, **ukupno 5.250,00 EUR;**

19. Izrada bitonosećeg asfaltnog sloja BNS 22 debljine 10cm. Stavka obuhvata nabavku, transport i ugradnju BNS 22 asfalta debljine 10 cm u zbijenom stanju. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (210,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 40,00 EUR, **ukupno 8.400,00 EUR;**

20. Izrada habajućeg asfaltnog sloja AB 16s debljine 5 cm. (Pružni prelaz PP-POA, 2 kolosjeka), (210,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 18,00 EUR, **ukupno 3.780,00 EUR;**

21. Uklanjanje postojećih oštećenih armiranobetonskih ploča, debljine do 12 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. Dimenzije ploča iznose cca 150 cm x 70 cm. (Pružni prelaz PP- 2, 3 kolosjeka), (22,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 8,00 EUR, **ukupno 176,00 EUR;**

22. Mašinsko sječenje ivica oštećenih površina asfalta. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (122,00 m), cijena po jedinici 5,00 EUR, **ukupno 610,00 EUR;**

23. Uklanjanje postojećih oštećenih površina asfalta debljine 12cm sa odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (158,00 m<sup>2</sup>), cijena po jedinici 8,00 EUR, **ukupno 1.264,00 EUR;**

24. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja tampona do zdravog sloja tampona, debljine cca 10 cm, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (18,20 m<sup>3</sup>), cijena po jedinici 10,00 EUR, **ukupno 182,00 EUR.**

25. Nabavka, transport i ugradnja novih impregniranih kolosječnih pragova dim /260 x 26 x16/cm sa potrebnim pratećim priborom. Neophodno izvršiti prethodnu demontažu starih pragova sa odvozom na deponiju do udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (30,00 komad), cijena po jedinici 320,00 EUR, **ukupno 9.600,00 EUR;**

26. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja/10- 15/cm tampona do zdravog sloja tampona, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (15,00 m3), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **150,00 EUR**;

27. Nabavka i ugradnja lomljenog kamena za dopunu zastorne prizme /32-63/. Obavezno dostaviti sertifikat da je agregat podoban za upotrebu za željezničke kolosjeke. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (17,00 m3), cijena po jedinici 100,00 EUR, ukupno **1.700,00 EUR**;

28. Zbijanje podloge u iskopu sa mjerenjem modula  $M_s > 50$  MPa stišljivosti. Izvršiti kontrolu zbijenosti tla, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (180,00 m2), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **900,00 EUR**;

29. Nasipanje, razastiranje, nivelacija i nabijanje sloja tampona do nivoa gornje kote praga. Izvršiti provjeru nosivosti ugrađenog tampona, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije.  $M_s = (80-100)$  MPa. Nabavka i transport materijala su obaveza Naručioca. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (180,00 m2), cijena po jedinici 25,00 EUR, ukupno **4.500,00 EUR**;

30. Izrada bitonosećeg asfaltnog sloja BNS 22 debljine 10 cm. Stavka obuhvata nabavku, transport i ugradnju BNS 22 asfalta debljine 10 cm u zbijenom stanju. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (180,00 m2), cijena po jedinici 40,00 EUR, ukupno **7.200,00 EUR**;

31. Izrada habajućeg sloja AB 11s debljine 5 cm. Stavka obuhvata nabavku, transport i ugradnju habajućeg sloja AB 16s debljine 5 cm u zbijenom stanju. (Pružni prelaz PP-2, 3 kolosjeka), (180,00 m2), cijena po jedinici 18,00 EUR, ukupno **3.240,00 EUR**;

32. Uklanjanje naslaga rasutog ili nanijetog materijala sa predmetne lokacije, utovar sa odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (24,00 m2), cijena po jedinici 8,00 EUR, ukupno **192,00 EUR**;

33. Mašinsko sječenje ivica oštećenih površina asfalta. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (32,00 m), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **160,00 EUR**;

34. Uklanjanje postojećih oštećenih asfaltnih površina debljine cca 15 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (64,00 m2), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **640,00 EUR**;

35. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja tampona do zdravog sloja tampona, debljine cca 10 cm, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (6,40 m3), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **64,00 EUR**;

36. Nabavka, transport i ugradnja novih impregniranih kolosječnih pragova dim /260 x 26 x 16/cm sa potrebnim pratećim priborom. Neophodno izvršiti prethodnu demontažu

starih pragova sa odvozom na deponiju do udaljenosti 10 km. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (15,00 komad), cijena po jedinici 320,00 EUR, ukupno **4.800,00 EUR**;

37. Mašinsko (i po potrebi ručno) uklanjanje postojećeg sloja/10- 15/ cm tampona ispod pragova do zdravog sloja, sa utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (8,00 m3), cijena po jedinici 10,00 EUR, ukupno **80,00 EUR**;

38. Nabavka i ugradnja lomljenog kamena za dopunu zastorne prizme /32-63/. Obavezno dostaviti sertifikat da je agregat podoban za upotrebu za željezničke kolosjeke. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (9,00 m3), cijena po jedinici 100,00 EUR, ukupno **900,00 EUR**;

39. Zbijanje podloge u iskopu sa mjerenjem modula stišljivost  $M_s=80$  MPa. Izvršiti kontrolu zbijenosti tla, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (64,00 m2), cijena po jedinici 5,00 EUR, ukupno **320,00 EUR**;

40. Nasipanje, razastiranje, nivelacija i nabijanje sloja tampona do nivoa gornje kote praga. Izvršiti provjeru nosivosti ugrađenog  $M_s = (80- 100)$  MPa, uz izvještaj o izvršenoj kontroli od strane akreditovane laboratorije. Nabavka i transport materijala su obaveza Naručioca. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (64,00 m2), cijena po jedinici 25,00 EUR, ukupno **1.600,00 EUR**.

41. Izrada bitonosećeg asfaltnog sloja BNS 22 debljine 10 cm. Stavka obuhvata nabavku, transport i ugradnju BNS 22 asfalta debljine 10cm u zbijenom stanju. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (64,00 m2), cijena po jedinici 40,00 EUR, ukupno **2.560,00 EUR**;

42. Izrada habajućeg sloja AB 16s debljine 5 cm. Stavka obuhvata nabavku, transport i ugradnju habajućeg sloja AB 16s debljine 5cm u zbijenom stanju. (Pružni prelaz PP-3, 1 kolosjek), (64,00 m2), cijena po jedinici 18,00 EUR, ukupno **1.152,00 EUR**.

## Član 2

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 88.785,00 EUR;

Vrijednost PDV-a iznosi 18.644,85 EUR;

Ukupna ugovorena cijena sa PDV-om je 107.429,85 EUR.

## Član 3

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene usluge, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove i dostavljene ispravne fakture.

Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: 565-4099-12 Banka: Lovćen banka.

Uslovi za plaćanje su: ispravna faktura i ovjerene (od strane nadzornog organa/ ili ovlaštenog lica imenovanog od strane naručioca) privremene situacije i okončane situacije za predmet nabavke.

#### Član 4

Način obračuna troškova izvedenih radova je po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

#### Član 5

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.

#### Član 6

Rok izvršenja ugovora ponuđača je 20 (dvadeset) kalendarskih dana od uvođenja izabranog ponuđača u posao.

Naručilac će u roku od pet kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora uvesti izabranog ponuđača u posao.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom radova svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 0,2% na vrijednosti ukupnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da, u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naručilac, zbog prekoračenja ugovorenog roka, pretrpi štetu u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

#### Član 7

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova minimum dvije godine.

Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja (stručnog nadzora/ ili ovlaštenog lica imenovanog od strane naručioca) i primopredaje radova. Ponuđač nudi garantni rok dvije godine od dana dobijanja završnog izvještaja (stručnog nadzora/ ili ovlaštenog lica imenovanog od strane naručioca) i primopredaje radova.

#### Član 8

Na osnovu izvještaja stručnog nadzora ili ovlaštenog lica imenovanog od strane naručioca, izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

#### Član 9

Izvođač je obavezan da primjenjuje tehnike i metode građenja u skladu sa propisima i tehničkom specifikacijom.

## Član 10

Primopredaju sprovode Izvođač i Naručilac.

Uslovi za primopredaju su pozitivni izveštaji stručnog nadzora ili ovlašćenog lica imenovanog od strane naručioca.

## Član 11

Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala i opreme, izradu i ugradnju u svemu prema opisima iz predmjera.

Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji je neophodan, i pribavljanje atestne dokumentacije.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom.

Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala a sve troškove ispitivanja i kompletiranja atestne dokumentacije snosi izvođač.

Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo.

Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi.

Nakon izvršenja ugovora, izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova.

Izvođač je u obavezi sva oštećenja, koja prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, otkloni odmah i o svom trošku.

## Član 12

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa pdv-om, sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora i deset dana preko;

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora ili ovlašćenog lica od strane naručioca i primopredaje radova. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se

odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručiocu ovu polisu biće aktivirana garancija ponude.

### Član 13

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvođač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvođača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako Naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do sporazumnog raskida ugovora, Naručilac će u roku od sedam radnih dana vratiti Izvođaču garanciju za dobro izvršenje ugovora.

### Član 14

Na sve što nije regulisano ugovorom o javnoj nabavci, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 04/11, 22/17 i 123/24);

### Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine, 11/23 od 27.01.2023. godine i 84/24 od 06.09.2024. godine).

### Član 16

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom.

Ukoliko se navedeni spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

### Član 17

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjava se u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržavaju obje ugovorne strane.

#### NARUČILAC

“Luka Bar AD”

v.d. Izvršnog direktora

Ilija Pješčić



#### IZVOĐAČ

“E&M team” doo

Izvršni direktor

Milica Markolović

