

PREGLED POSTUPKA #111443

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na površinskom struganju kolovoza u tunelu Sozina
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Milačić
Kontakt	-
Datum objave	30.03.2026. 14:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na površinskom struganju kolovoza u tunelu Sozina	30.03.2026 14:15	03.04.2026 10:00	03.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlaštenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: minimum jedno lice diplomirani inženjer građevinske struke – saobraćajni smjer, koje posjeduje licencu izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora, odnosno izvođenja radova je tunel Sozina, opština Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane Naručioca.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Izvođač radova dužan je da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova uz prethodno pribavljanje odobrenja za promjenu režima saobraćaja u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Izvođač je dužan da prije početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode predmetni radovi i da za vrijeme trajanja predmetnih radova organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova. Regulisanje saobraćaja vrši se semaforima. Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje. Izuzetno, regulisanje saobraćaja mogu da obavljaju za to određena najmanje dva radnika. Znaci i naredbe se daju na propisan način, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imaju prvenstvo u odnosu na saobraćajnu signalizaciju i propisana pravila saobraćaja. Izvođač je dužan da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.	Drugi uslovi
Troškovi putarine su obaveza ponuđača.	Drugi uslovi
Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše obilazak lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska terena. Kontakt osoba je Vuk Trebješanin, br. telefona 068/507-299.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da radove izvodi u terminu od 22:00h do 06:00h.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova, iskazan u cijelim danima. Rok izvođenja radova je maksimalno 10 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 29.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Površinsko struganje betonskog kolovoza	Izvršiti mikro-površinsko struganje betonskog kolovoza u tunelu Sozina u dužini od po 600 m i širini od 3 m na ulaznim saobraćajnim trakama iz oba smjera, a u cilju poboljšanja hrapavosti postojeće kolovozne površine. Struganje izvesti specijalnim mašinama uz korišćenje specijalnog alata - dijamantskog noža za grebanje betonskih površina. Žljebovi formirani grebanjem treba da budu uzdužni u odnosu na smjer vožnje i ne dublji od 5 mm u odnosu na gornju kotu postojećeg kolovoza.Vrstu, kvalitet i karakteristike dijamantskih noževa na glodalici prilagoditi gornjem sloju betonskog kolovoza izrađenog od silikatnogbetona MB40. Nakon struganja sprovesti otprašivanje, čišćenje i pranje kolovoza, te uklanjanje sastruganog betona iz tunela.	3600,00 m ²