

PREGLED POSTUPKA #111314

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM UČENIKA I STUDENATA DUŠAN MAROVIĆ BAR
PIB	02003163
E-mail	dom@dom-br.edu.me
Telefon	030/313-285
Internet adresa	https://dombar.me
Fax	030/313-285
Adresa	Jovana Tomaševića 55
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji restoranskog dijela krova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	31.03.2026. 10:00

Napomena	Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkoj specifikaciji za određenu stavku naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku „ili ekvivalentno“, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi i da u ponudi dostavi dokaz o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	31.03.2026 10:00	14.04.2026 13:00	14.04.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Važeća Licenca projektanta i izvođača radova, za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) i - Važeća licenca za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 3 potvrde (reference) o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija ravnih krovova, minimalne površine 300 kvadratnih metara i minimalne vrijednosti ugovora 40000 € sa PDV-om.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum jednog ovlaštenog diplomiranog građevinskog inženjera ili ovlaštenog diplomiranog inženjera arhitekture, koji će rukovoditi adaptacijom restoranskog dijela krova, a koji ima potrebno iskustvo i to: minimum 3 reference rukovodioca na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija ravnih krovova, minimalne površine 300 kvadratnih metara i minimalne vrijednosti ugovora 40000 € sa PDV-om Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem: - Dokaza o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); - Važeće Licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; -Potvrde o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi adaptacijom restoranskog dijela krova. Reference inženjera se dokazuju potvrdama izdatim od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti jednostavne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja u elektronskom obliku putem ESJN-a. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu: - neposredno na arhivi naručioca na adresi: JU Dom učenika i studenata "Dušan Marović", Ulica Jovana Tomaševića br. 55, 85000 Bar, radnim danima od 08:00 do 13:00 sati zaključno sa danom 14.04.2026. godine do 13:00 sati ili - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: JU Dom učenika i studenata "Dušan Marović", Ulica Jovana Tomaševića br. 55, 85000 Bar, s tim što garancija ponude mora biti uručena naručiocu od strane poštanskog operatera najkasnije do dana 14.04.2026. godine do 13:00 sati.	Garancija ponude

Rok izvršenja ugovora je najduže 30 radnih dana, od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
JU Dom učenika i studenata “Dušan Marović”, Ulica Jovana Tomaševića br. 55, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uplata će biti izvršena po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, na žiro račun Izvođača.	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Od strane privrednog društva, angažovanog za vršenje nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti od 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač-izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u vrijednosti od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove. Izvođač ima obavezu da garanciju za dobro izvršenje ugovora obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu navedenu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.	Drugi uslovi
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi ugovorene radove u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu na ime kazne plati penale u iznosu od 5‰ (pet promila) od ugovorene cijene radova, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.884,29 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni i demontažni radovi	Radovi na organizaciji gradilišta, ograđivanje gradilišta, doprema potrebne opreme: skela, dizalice / platforme za transport materijala i šteta, što uključuje alat i sav ostali pribor. Obračun paušalno	1,00 paušal
2	Pripremni i demontažni radovi	Demontaža okapnica od plastificiranog lima sa atika na krovu iznad restorana R.Š. do 33cm i nadstrešnice. Pozicija uključuje prenos, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m' demontirane okapnice	92,06 dužni metar
3	Pripremni i demontažni radovi	Demontaža opšivki od plastificiranog lima na spoju krova iznad restorana i fasade objekta Doma, R.Š. 75cm. Pozicija uključuje prenos, utovar u vozilo i odvoz na mjesto koje odredi investitor. Obračun po m' demontirane opšivke	11,80 dužni metar
4	Pripremni i demontažni radovi	Demontaža okapnica od plastificiranog lima na vertikalnim elementima konstrukcije koji izlaze na krov R.Š. do 60cm. Pozicija uključuje prenos, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m' demontirane okapnice	8,53 dužni metar
5	Pripremni i demontažni radovi	Uklanjanje zaštitnog sloja preko hidroizolacione folije na ravnom dijelu krova, od šljunka d=5-10cm zajedno sa slojem geotekstila. Rad obuhvata prenos, vertikalni i horizontalni transport, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m2	56,88 kvadratni metar

6	Pripremni i demontažni radovi	Uklanjanje kompletne PVC hidroizolacione folije d=1.5mm zajedno sa slojem geotekstila sa ravnog dijela krova, duž zidova i atika, izvoda ventilacija i betonskih oluka. Sa folijom ukloniti i postojeće otparivače. Rad obuhvata prenos, vertikalni i horizontalni transport, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m2	91,75 kvadratni metar
7	Pripremni i demontažni radovi	Uklanjanje viška slojeva postojeće bitumenske izolacije na ulazu u otvorene odvodne AB kanale (horizontalne oluke). Bitumenska izolacija se uklanja samo do izjednačavanja nivoa sa okolnom površinom krova, u cilju sprečavanja zadržavanja vode. AB oluci su širine 20cm, promjenljive visine (od 50 do 130cm). Pozicija obuhvata sav alat potreban za struganje slojeva izolacije, upotrebu brenera, vertikalni i horizontalni transport, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po kom oluka	4,00 komad
8	Pripremni i demontažni radovi	Obaranje ivice na spoju vertikalnih i horizontalnih površina u gornjem dijelu zida između kosog i ravnog krova, kao i na spoju atike ravnog krova sa zidom objekta Doma. Obaranje spoja izvršiti pod uglom 45°. Ivica se obrađuje reparaturnim malterom. Obračun po m1.	26,58 dužni metar
9	Pripremni i demontažni radovi	Uklanjanje dijela cementne košuljice sa krova koja je zaštita stare hidroizolacije a koja se ne može sanirati. Uklanjanje vršiti pažljivo da se ne bi oštetila stara izolacija koja se zadržava. Rad obuhvata uklanjanje, prenos, vertikalni i horizontalni transport, utovar u vozilo i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m2	123,98 kvadratni metar

10	Pripremni i demontažni radovi	Pranje krova mašinskim putem vodom pod pritiskom, sa uklanjanjem labilnih djelova cementne košuljice, koja služi za zaštitu postojeće bitumenske hidroizolacije, prašine, mahovine i sl. Obračun po m2	294,52 kvadratni metar
11	Zidarski radovi	Nabavka materijala, transport i izrada cementne košuljice (zaštite postojeće hidroizolacije i podloga za novu izolaciju), na mjestima gdje je oštećena cementna košuljica uklonjena. Cementna košuljica je prosječne debljine d=8cm ojačana sa mikrovlaknima.Rad obuhvata spravljanje, prenos, vertikalni i horizontalni transport i ugradnju. Obračun po m2 izvedene cementne košuljice	123,98 kvadratni metar
12	Zidarski radovi	Sanacija cementne košuljice - zaštite stare izolacije krova reparaturnim malterom u sloju prosječne debljine 10 do 20mm (tip Sika TOP 122 SP ili ekvivalent). Reparturni malter se ugrađuje na suhu i čistu podlogu, koja se prethodno impregnira dubinskim prajmerom kompatibilnim sa tipom reparaturnog maltera (tip Sika MonoTop-910 N ili ekvivalent). Tehnologija ugradnje u svemu prema preporuci proizvođača reparaturnog maltera. Obračun po m2 osnove krova	247,97 kvadratni metar

13	Izolaterski radovi	Nabavka, transport i montaža tipskih metalnih otparivača, iz istog programa kao odabrani tip bitumenske izolacije krova. Prečnik otparivača je Ø75mm. Na poziciji otparivača uklanja se postojeći zaštitni sloj cementne košuljice do hidroizolacije dim 50/50cm. Kroz postojeće slojeve krova se buše rupe prečnika Ø80mm do AB ploče. Nakon postavljanja perforiranog tijela otparivača, na postojeći završni sloj hidroizolacije vrši se montaža i mehaničko pričvršćivanje metalne prirubnice Ø 300mm za podlogu i po obodu otparivača. Preko prirubnice i postojeće izolacije se zavaruje bitumenska traka dim 50/50cm i vertikalno podiže uz tijelo otparivača. Površina dim 50/50cm, sa koje je uklonjena cementna košuljica se sanira reparaturnim malterom i priprema za hidroizolaciju krova. Obračun obuhvata sve navedene radove po kom otparivača	8,00 komad
----	--------------------	---	------------

14	Izolaterski radovi	Nabavka materijala i izrada PRVOG SLOJA hidroizolacije na bazi bitumena, na sljedeći način: 1. sloj bitulita za impregnaciju površina preko sanirane cementne košuljice (sadržaj vlage max 3%), holkera, atika i uz zid susjednog objekta (tip Bitulit PLUS ili ekvivalent). 2. preko osušenog sloja bitulita postavlja se sloj bitumenske izolacije (tipa KONDOR V4 ili ekvivalent), u skladu sa standardom, EN 13969; MEST EN 13707. Trake se polažu sa uzdužnim i čeonim preklapom min 10cm. Prije postavljanja prvog sloja izolacije, duž obrađene ivice spoja ravnog i kosog krova i spoja sa zidom objekta Doma, postaviti ojačanja od izolacione trake istog tipa kao prvi sloj. Širina trake je od 40-100cm. Traka veće širine radi se na spoju ravnog i kosog krova, s tim da se duž kosog krova polaže u širini od 70cm. Nakon izrade ojačanja radi se prvi sloj hidroizolacije. Hidroizolaciju uvesti u horizontalne odvode (AB oluke) do dubine min 30cm. Izolaciju postaviti po krovu, uz ventilacione izvode, atike sa podvlačenjem ispod okapnica i uz zidove do visine 30cm. Nakon završetka radova na postavljanju PRVOG SLOJA hidroizolacije, provjerava se kontinualnost svih varova i veza. Cijena obuhvata nabavku, dovoz, vertikalni i horizontalni transport materijala i opreme, preklope, rastur materijala i sl). Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.	349,86 kvadratni metar
----	--------------------	---	------------------------

15	Izolaterski radovi	Nabavka materijala i izrada DRUGOG - ZAVRŠNOG SLOJA hidroizolacije bitumenskim trakama sa uloškom od poliesterskog filca. Poliesterski uložak je sa obje strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan SBS) i posipom od prirodnog škriljca sa gornje strane (tip: KONDORFLEX REFLEX P5 ili ekvivalent), u skladu sa standardom EN 13707-završni sloj. Trake se polažu sa uzdužnim i čeonim preklopom min 10cm. Lijepljenje preklopa i hidroizolacionih traka za podlogu je vrućim vazduhom 100%. U drugom sloju, hidroizolacione trake se polažu upravno na pravac traka prvog sloja. Hidroizolaciju uvesti u horizontalne odvođe (AB oluke) do dubine min 30cm. Na vertikalnim zidovima ispod okapnica, ugrađuje se profil od pocinčanog čeličnog lima kojim se izolacija dodatno mehanički pričvršćuje, što je dato posebnom stavkom, a oko svih otparivača se, preko postavljene hidroizolacije, postavlja obujmica sa gumenom podloškom, što je uključeno u cijenu ove pozicije. Nakon završetka radova na postavljanju hidroizolacije krova, provjerava se kontinualnost svih varova i veza. Cijena obuhvata nabavku, dovoz, vertikalni i horizontalni transport materijala i opreme, preklope i rastur materijala i sl). Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.	323,28 kvadratni metar
----	--------------------	--	------------------------

16	Izolaterski radovi	Nabavka, transport i montaža perforiranog pocinčanog profila za mehaničko pričvršćivanje vertikalne hidroizolacije za podlogu (tip Sika Sarnabar ili ekvivalent). Profil je sa donje strane zalijepljen za podlogu trajno elastičnim kitom (Sika Black Seal ili ekvivalent), otpornim na UV zračenje i kompatibilnim sa bitumenskim izolacijama. Profil se i mehanički pričvršćuje za podlogu na razmaku 25-30cm. Preko postavljenih profila se lijepi traka završnog sloja hidroizolacije širine 25cm. Profil se postavlja uz zidove na visini 30cm, osim na zidu između kosog i ravnog krova, gdje se izolacija podiže u punoj visini. Na visini 15cm od vrha zida, preko drugog sloja izolacije ravnog krova se pričvršćuje profil. Preko postavljenog profila prevlači se drugi sloj izolacije sa kosog krova. Obračun po m1 postavljene lajsne	75,90 dužni metar
17	Izolaterski radovi	Nabavka, transport materijala i premazivanje reflektujućim premazom hidroizolacije za zaštitu od uticaja sunčeve svjetlosti (SOLARFLEX" ili ekvivalent), kompatibilnim sa odabranim tipom hidroizolacije. Način ugradnje je prskanjem, kako ne bi došlo do uklanjanja posipa od prirodnog škriljca, u svemu prema uputstvu proizvođača zaštitnog premaza. Obračun po m2.	323,28 kvadratni metar
18	Limarski radovi	Nabavka materijala, izrada i postavljanje okapnica na atikama r.š. 33cm od pocinčanog čeličnog plastificiranog lima d=0.6mm, u tonu kao postojeće. Okapnice se postavljaju na tipskim nosačima od pocinčanog flaha 25/4mm na rastojanju 80cm. Spojeve limova izvesti falcovanjem. Pozicija uključuje sva spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve. Obračun po m ¹ postavljenih okapnica	92,06 dužni metar

19	Limarski radovi	Nabavka materijala, izrada i postavljanje okapnica r.š. 60cm od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6mm, na atikama i vertikalnim AB elementima koji izlaze na krov , u tonu kao postojeće. Okapnice se postavljaju na tipskim nosačima od pocinčanog flaha 25/4mm na rastojanju 80cm. Spojeve limova izvesti falcovanjem. Pozicija uključuje sva spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve. Obračun po m ¹ postavljenih okapnica	8,53 dužni metar
20	Limarski radovi	Nabavka materijala, izrada i postavljanje dvodjelne limene opšivke na spoju ravnog krova sa zidom objekta Doma rš : (40+15)cm od pocinčanog čeličnog plastificiranog lima d=0.6mm. Donja okapnica se pričvršćuje za zid preko izvedenog drugog sloja hidroizolacije, a preko postavljene opšivke se pričvršćuje profil od perforiranog pocinčanog lima (SarnaBar ili ekvivalent), što je obuhvaćeno posebnom stavkom. Gornja okapnica je pričvršćena i falcovana u zid. Cijenom obuhvatiti zasijecanje fasadnog zida pod uglom u dubini 20mm i zaptivanje elastičnim kitom, otpornim na UV zračenje. Pozicija uključuje sva spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve. Obračun po m ¹ postavljene opšivke	11,80 dužni metar
21	Limarski radovi	Nabavka materijala, izrada i postavljanje opšivki od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6mm iznad hidroizolacije duž zidova r.š. 15cm. Okapnica je pričvršćena i falcovana u zid. Cijenom obuhvatiti zasijecanje zidova pod uglom u dubini 20mm i zaptivanje elastičnim kitom, otpornim na UV zračenje. Pozicija uključuje sva spojna sredstva i zaptivne mase za spojeve. Obračun po m ¹ postavljene opšivke	46,86 dužni metar