

Broj 07-426/26-1201
Tivat, 01-04-2026

PREGLED POSTUPKA #111659

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Pošanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija oštećenog dijela puta u Radovićima III
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661300
Datum objave	01.04.2026. 12:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	01.04.2026 12:15	06.04.2026 10:00	06.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslov za obavljanje djelatnosti: Posjedovanje licence kojom se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti izvođenje radova prema čl. 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore br. 019/25, 092/25 i 160/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslov za obavljanje djelatnosti: Upis u CRPS CG ili drugi odgovarajući registar u zemlji sjedišta privrednog društva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 36/23, 114/23, 049/24 i 114/24 od 29.11.2024)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je deset kalendarskih dana računajući od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Kontroli kvaliteta vrši stručni nadzor radova angažovan od naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja: Najkasnije u roku od 15 dana od prijema okončane situacije koja treba da bude ovjerenja od stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi GANACIJU ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA na iznos od 5% vrijednosti ugovora i sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Garantni rok: Dvije godine računajući od izvođenja radova- primopredaje.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **38.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI: Mobilizacija opreme i mehanizacije za potrebe izvođenja radova. Priprema i izrada Elaborata privremene signalizacije. Radovi na organizaciji gradilišta		1,00 paušal
2	PRIPREMNI RADOVI: Mašinski i ručni rad na uklanjanju oštećenog dijela kolovozne konstrukcije na dionici duž koje je neophodno izvršiti demontažu i obustavu rada hidrotehničkih instalacija radi izvođenja. Radove izvoditi mašinskim putem do visine nadvoja od 30 cm iznad tjemena cijevi, dok je preostali materijal potrebno ukloniti ručnim putem kako bi se izbjeglo oštećenje cijevi. Pozicija obuhvata uklanjanje asfaltnih slojeva, tampona i materijala podloge ispod kolovozne konstrukcije		240,00 m ³

PRIPREMNI RADOVI: Radovi na demontaži izvedenih vodovodnih i kanalizacionih cijevi, odnosno na njihovoj zaštiti od mehaničkih oštećenja usled zasipanja kaverne kamenim i tamponskim materijalom. Demontažu predvidjeti za cijevi fekalne i atmosfertske kanalizacije (DN250 i DN1200mm) na dionici od postojećeg oštećenja u kolovozu do najbližih izvedenih šahtova (cca15m dužine). Pozicija obuhvata i radove na privremenom čepovanju fekalne kanalizacije na uzvodnoj dionici, demontažu i transport demontiranih cijevi na lokaciju u neposrednoj blizini gradilišta, privremeno deponovanje cijevi i sve troškove transporta i demontaže cijevi, ponovnu montažu cijevi i puštanje u rad fekalne kanalizacije i vodovoda, kao i ponovno spajanje cijevi atmosfertske kanalizacije nakon stabilizacije terena ispod rova. Zbog bezbjednosti, preporuka je da se vodovod DCI koji je takođe u rovu sa kanalizacionim kolektorima stavi privremeno van funkcije tokom trajanja radova na sanaciji, pri čemu je potrebno oboriti pritisak u sistemu, ili po mogućnosti izvršiti pražnjenje do prvog uzvodnog sekcionog zatvarača		1,00 komplet
---	--	---------------------

5	ZEMljANI RADOVI: Stabilizacija kavernozne podloge izvođenjem ciklopske kamene zapune u dnu urušne zone. Stabilizacija se vrši krupnim blokovima krečnjaka dimenzija od 0.3 do 1.0m koji formiraju stabilan kameni skelet i premošćavaju šupljine u karbonatnoj podlozi uz sprečavanje daljeg propadanja materijala u kavernozne zone	73,00 m3
6	ZEMljANI RADOVI: Zapunjavanje međuprostora drobljenim kamenim agregatom nakon formiranja stabilnog kamenog skeleta. Zapunjavanje se vrši drobljenim kamenim agregatom frakcije Dmax=63-200mm. Zapunu izvoditi postupno u slojevima odgovarajuće debljine uz mehaničko zbijanje sredstvima manje snage - vibro pločama sve do 50cm iznad tjemena cijevi i kontrolu stabilnosti zapune tokom izvođenja radova	40,00 m3
7	BETONSKI RADOVI: Izrada cementne stabilizacije u gornjoj zoni zapune u dijelu ispod postojećih instalacija (do visine 0.5m ispod donje ivice cijevi). Stabilizacija se izvodi betonskom mješavinom C30/37 u debljini sloja od 25cm, pri čemu se sloj betona armira mrežom Q188 u gornjoj zoni radi prihvatanja eventualnih ugiba usled saobraćajnog opterećenja. i sprečavanja prenosa opterećenja na dublje slojeve stabilizacije. Pozicijom obuhvaćen sav potreban materijal i rad na formiranju betonske stabilizacije	15,00 m3

8	BETONSKI RADOVI: Izvođenje radova na injektiranju kroz kamenu zapunu I okolnu stijensku masu radi zapunjavanja pukotina i manjih šupljina, povećanja kohezije stijenske mase, smanjenja vodopropusnosti kavernozne sredine I sprečavanja ispiranja pokrovnog materijala. Injektiranje vršiti cementnom masom sa dodatkom bentonita (razmjera cementa i bentonita 95%-5% uz dodatak vode u odnosu na suhu materiju 1:1). Ukoliko bude potrebno, na zahtjev nadzora izvršiti korekciju recepture po pitanju sadržaja komponenti radi postizanja što boljeg efekta injekcionih radova	15,00 m ³
9	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA : Poprečno i podužno rezanje asfalta radi izvođenja završnih radova na sanaciji kolovozne konstrukcije	40,00 m
10	10. Nabavka, transport i ugradnja drobljenog tamponskog materijala Dmax=32mm kao posteljice cijevi, a preko izvedene cementne stabilizacije. Materijal nasipati u slojevima debljine 20cm I zbijati mašinski do kote cijevi, a zatim postaviti sa ugradnjom u slojevima sa zbijanjem mehaničkim sredstvima manje snage - vibro pločama sve do 50cm iznad tjemena cijevi. Ostatak rova zbijati mehanički u slojevima do postizanja modula stižljivosti Ms=80MPa na koti asfalta.....	268,00 m ³

11	Izrada sloja asfalta BNS22 d=6cm u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Sloj BNS22 izvodi se na cijeloj površini otvorenog sanacionog rova		18,00 t
12	Struganje postojećeg sloja asfalta BNS22 u debljini cca 1.5cm u svemu prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova radi uklapanja u izvedeno stanje kolovoza		48,00 m2
13	Čišćenje, izduvavanje I posipanje površine prethodno izvedenog sloja BNS22 I prethodno ostruganog dijela kolovoza emulzijom, u svemu prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova		140,00 m2
14	Izrada sloja asfalta AB11 d=4cm u svemu prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova		19,00 t