

PREGLED POSTUPKA #110720

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada potpornog zida u Mojdežu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	03.04.2026. 10:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada potpornog zida u Mojdežu	03.04.2026 10:40	08.04.2026 09:00	08.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA HERCEG NOVI Izgradnja potpornih zidova i stepeništa 44233000 - Stepeništa 45000000 - Građevinski radovi 45262620 - Potporni zidovi	123.966,94 EUR	26.033,06 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Mojdež, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno na osnovu konačne situacije ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemljišta V i VI kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju do 15 km udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju	56,00 m ³
2	I ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona računato u zbijenom stanju.	5,00 m ³
3	I ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje i planiranje šakavca i krupnijeg kamena do 30cm prečnika u sloju debljine 150cm na poziciji iza zida . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	20,00 m ³
4	I ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-45mm u sloju debljine 150cm. Sabijanje vršiti u slojevima pomoću vibro papuče ili valjka. Obračun po m3 ugrađenog tampona računato u zbijenom stanju.	20,00 m ³

5	II MONTERSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø110 u potporni zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	9,00 m'
6	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu temelja potpornog zida. Temelje izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	16,00 m ³
7	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskog potpornog zida, u dvostranoj oplati sa barbakanama, betonom klase C25/30. Zidove izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	19,00 m ³
8	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje B500B (BØ12, BØ8, BØ14) i mrežaste MA 500/560 (Q335, Q257) armature. Obračun po kg ugrađene armature.	2430,00 kg