

PREGLED POSTUPKA #112548

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Napajanje stražarskih kućica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	Blažo Janković
Datum objave	14.04.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	14.04.2026 12:00	24.04.2026 08:30	24.04.2026 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova (Zakon o izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Minimum 1 (jedno) lice koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) - struke (djelatnost) elektrotehnička i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je 5 Trafostanica CGES-a (TS 110/20kV Mateševo, Opština Kolašin ; TS 110/20kV Mrke, Opština Podgorica; TS 110/35kV Žabljak, Opština Žabljak ; TS 110/35kV Kličevo, Opština Nikšić; TS 110/35kV Kotor, Opština Kotor).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun Izvođača. Žiro račun:_____Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Potpisan zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: minimum 2 godine od završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti ugovora, koja treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač radova se obavezuje: - Da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/2014 i 44/2018). - Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim licencama, znanjem i iskustvom za ovu vrstu posla. - Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede na poslu. - Da odmah, po zahtjevu predstavnika Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Iskopi TS Mateševo	Uklanjanje kamenog nasipa i iskop kablovskog kanala širine 40cm, dubine 70cm, od stražarske kućice do mjesta ulaska u zgradu. U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u rupu, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška materijala kao i vraćanje uklonjenog kamenog nasipa. Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, računat po dužnom metru iskopa.	50,00 m.
2	Elektro-instalacije TS Mateševo	Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog energetskeg crijeva 450kN (crveno) Ø50/40mm. Potrebno je položiti paralelno dva rebrasta energetska crijeva u prethodno iskopani kanal dužine 50m. Kroz jedno crijevo je potrebno provući napojni kabal dok ce drugi ostati kao rezerva za naknadno provlacenje potrebnih instalacija. Oba rebrasta energetska crijeva je potrebno uvesti u zgradu. Komplet rebrasto crijevo sa svim sitnim/potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju, računato po dužnom metru crijeva.	110,00 m

3	Građevinski radovi TS Mateševo	Probijanje fasadnog zida i rezanje/štemovanje trotoara u dužini od 1 m radi prodora energetskih crijeva i kablova u unutrašnjost objekta. Posle polaganja crijeva i kablova neophodno je trotoar i fasadu vratiti u prvobitno stanje. Komplet probijanje i štemovanje sa svim potrebnim alatom i materijalom za realizaciju stavke, uz saniranje svih oštećenih površina, računato po broju otvora.	1,00 komplet
4	Elektro-instalacije TS Mateševo	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacione krute HF cijevi adekvatnog promjera (ne manje od 29mm), za polaganje napojnog kablova po zidovima/plafonima objekta. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i pričvršćenje. Računato po dužnom metru cijevi.	15,00 m.
5	Elektro-instalacije TS Mateševo	Nabavka isporuka i ugradnja osiguraca tipa C25A i priključenje kablova NYCY 5x6mm ² u glavnoj razvodnoj tabli zgrade. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, računato po ugrađenom osiguraču.	3,00 kom.
6	Elektro-instalacije TS Mateševo	Nabavka isporuka i polaganje kablova NYCY 5x6mm ² . Kabl se od mjesta priključenja u GRT, vodi nadgradno zidom kroz prethodno postavljene cijevi do izlaska iz zgrade odakle se dalje polaže u prethodno postavljeno rebrasto energetsko crijevo. Kabl se u crijevu rovom vodi do stražarske kućice, gdje se vrši priključenje na KPO. U cijenu uračunati priključenje na obje strane, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru kablova.	70,00 m.

7	Iskopi TS Mrke	Uklanjanje kamenog nasipa i iskop kablovskog kanala širine 40cm, dubine 70cm, od stražarske kućice do mjesta ulaska u zgradu. U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u rupu, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška materijala kao i vraćanje uklonjenog kamenog nasipa. Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, računat po dužnom metru iskopa.	50,00 m.
8	Elektro-instalacije TS Mrke	Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog energetskog crijeva 450kN (crveno) Ø50/40mm. Potrebno je položiti paralelno dva rebrasta energetska crijeva u prethodno iskopani kanal dužine 50m. Kroz jedno crijevo je potrebno provući napojni kabal dok ce drugi ostati kao rezerva za naknadno provlacenje potrebnih instalacija. Oba rebrasta energetska crijeva je potrebno uvesti u zgradu. Komplet rebrasto crijevo sa svim sitnim/potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju, računato po dužnom metru crijeva.	100,00 m
9	Građevinski radovi TS Mrke	Probijanje fasadnog zida i rezanje/štemovanje trotoara u dužini od 1 m radi prodora energetskih crijeva i kabla u unutrašnjost objekta. Posle polaganja crijeva i kabla neophodno je trotoar i fasadu vratiti u prvobitno stanje. Komplet probijanje i štemovanje sa svim potrebnim alatom i materijalom za realizaciju stavke, uz saniranje svih oštećenih površina, računato po broju otvora.	1,00 komplet
10	Elektro-instalacije TS Mrke	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacione krute HF cijevi adekvatnog promjera (ne manje od 29mm), za polaganje napojnog kabla po zidovima/plafonima objekta. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i pričvršćenje. Računato po dužnom metru cijevi.	15,00 m.

11	Elektro-instalacije TS Mrke	Nabavka isporuka i ugradnja osiguraca tipa C25A i priključenje kabla NYCY 5x6mm ² u glavnoj razvodnoj tabli zgrade. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, računato po ugrađenom osiguraču.	3,00 kom.
12	Elektro-instalacije TS Mrke	Nabavka isporuka i polaganje kabla NYCY 5x6mm ² . Kabal se od mjesta priključenja u GRT, vodi nadgradno zidom kroz prethodno postavljene cijevi do izlaska iz zgrade odakle se dalje polaže u prethodno postavljeno rebrasto energetska crijevo. Kabl se u crijevu rovom vodi do stražarske kućice, gdje se vrši priključenje na KPO. U cijenu uračunati priključenje na obije strane, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru kabla.	70,00 m.
13	Iskopi TS Žabljak	Rucno uklanjanje kamenog nasipa i rucni iskop kablovskog kanala širine 40cm, dubine 70cm, od ivičnjaka pored KPO ormara stražarske kućice uz sami ivičnjak paralelno između ivičnjaka i postolja otpornika ETR1 do pregradnog zida između trafo boksova T1 i T2 u podnožije "ormara za filtriranje = NE +RT-T02"na pregradnom zidu . U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u rupu, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška materijala kao i vraćanje uklonjenog kamenog nasipa. Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, računat po dužnom metru iskopa.	20,00 m.

14	Elektro-instalacije TS Žabljak	Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog energetskeg crijeva 450kN (crveno) Ø50/40mm dužine 23m. Potrebno je položiti dva rebrasta energetska crijeva u prethodno iskopani kanal dužine 20m. Kroz crijevo je potrebno provući napojni kabal. Rebrasto energetsko crijeva je potrebno uvesti u TEP ormar na stražarskoj kući i napojni ormar na pregradnom zidu trafo boksova. Rebrasto crijevo pričvrstiti uz pregradni zid trafo boksova u dužini oko 1m, takođe vezati uz stražarsku kućicu prije TEP ormara . Postaviti mehaničku zaštitu na rebrasto crijevo dužine oko 0.5m, od stražarske kućice preko ivičnjaka do ukopa u kameni nasip iza ivičnjaka Komplet rebrasto crijevo sa svim sitnim/potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju, računato po dužnom metru crijeva.	46,00 m
15	Elektro-instalacije TS Žabljak	Nabavka isporuka i ugradnja osiguraca tipa C25A i nosača osigurača - 3kom, u NN ormar na zidu. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, računato po ugrađenom osiguraču.	3,00 kom.
16	Elektro-instalacije TS Žabljak	Povezivanje kablom NYCY 5x6mm "ormara za filtriranje = NE +RT-T02" ormara, sa novougrađenim osiguračima na zidu Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, dužina 1m.	1,00 komplet
17	Elektro-instalacije TS Žabljak	Nabavka isporuka i povezivanje provodnika P/F 16mm ² za uzemljenje stražarske kućice (komplet sa zaštitnim bužiom). Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i sitnim materijalom i računatim bužiom, sa povezivanjem na oba kraja.	10,00 m

18	Elektro-instalacije TS Žabljak	Nabavka isporuka i polaganje kabla NYCY 5x6mm ² . Kabal se polaže od ormara na pregradnom zidu i povezuje na osigurače , vodi kroz rebrasto energetska crijevo do TEP ormara na stražarskoj kući i povezuje na osigurače u KPO ormaru. U cijenu uračunati priključenje na obje strane, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru kabla.	25,00 m.
19	Elektro-instalacije TS Žabljak	Nabavka isporuka i polaganje provodnika P/F 16mm ² za uzemljenje stražarske kućice. Provodnik se od mjesta uzemljenja (stope kućice), vodi nadgradno zidom kroz SAPA crijevo promjera ne manjeg od 20mm ² do najbliže Fe/Zn trake uz ogradu, gdje se vrši priključenje na sistem uzemljenja. U cijenu uračunati priključenje na obje strane SAPA crijevo, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru provodnika.	10,00 m.
20	Rezanje asfalta TS Kličevo	Rezanje asfalta (dvostrano) za pripremu iskopa rova za napojni kabl u dužini trase od 12m. Komplet rezanje asfalta sa svim potrebnim alatom i materijalom kao i vraćanje istog u prvobitno stanje.	12,00 m.
21	Iskopi TS Kličevo	Iskop kablovskog kanala širine 40cm, dubine 50cm ispod asfalta. U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u kanal, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška materijala. Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, sa vraćanjem u prvobitno stanje.	12,00 m.

22	Iskopi TS Kličevo	Kopanje kanala u zemljanom dijelu širine 40 cm, dubine 70 cm u dužini od 10 m. U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u kanal, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška i vraćanjem površine u prvobitno stanje .Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, računati po dužnom metru iskopa.	10,00 m
23	Građevinski radovi TS Kličevo	Probijanje zida debljine 12cm, već postojećeg betonskog kablovskog kanala za uvodjenje crijeva (kabela) iz novoiskopanog rova.	1,00 kom
24	Elektro-instalacije TS Kličevo	Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog energetskeg crijeva 450kN (crveno) Ø50/40mm. Potrebno je položiti paralelno dva rebrasta energetska crijeva u prethodno iskopani kanal dužine 20m.kao i već postojeći u dužini od oko 30m Kroz jedno crijevo je potrebno provući napojni kabal dok ce drugi ostati kao rezerva za naknadno provlacenje potrebnih instalacija. Oba rebrasta energetska crijeva je potrebno uvesti u zgradu. Komplet rebrasto crijevo sa svim sitnim/potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju, računato po dužnom metru crijeva.	100,00 m
25	Elektro-instalacije TS Kličevo	Nabavka isporuka i ugradnja osiguraca tipa C25A sa signalnim člankom i prikljucenje kabla NYCY 5x6mm ² u glavnom razvodnom ormaru u zgradi . Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, računato po ugrađenom osiguraču.	3,00 kom.

26	Elektro-instalacije TS Kličevo	Nabavka isporuka i polaganje kabla NYCY 5x6mm ² . Kabal se od mjesta priključenja u GRO, vodi već postojećim cjevima i kanalima odakle se dalje polaže u prethodno postavljeno rebrasto energetska crijevo. Kabl se u crijevu rovom vodi do stražarske kućice, gdje se vrši priključenje na KPO. U cijenu uračunati priključenje na obje strane, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru kabla.	65,00 m.
27	Iskopi TS Kotor	Kopanje kablovskog kanala širine 40cm, dubine 70cm, od KPO stražarske kućice do zida kojim će ići napojni kabal. U cijenu uračunati vraćanje materijala iz iskopa u rupu, sa finim nabijanjem i odvozom eventualnog viška materijala i vraćanjem površine u prvobitno stanje. Komplet iskop sa svim potrebnim alatom i materijalom, računat po dužnom metru iskopa.	4,00 m
28	Građevinski radovi TS Kotor	Probijanje i rezanje/štemovanje trotoara u dužini od 1 m radi prodora energetskih crijeva i kabla u unutrašnjost objekta. Posle polaganja crijeva i kabla neophodno je trotoar vratiti u prvobitno stanje. Komplet probijanje i štemovanje sa svim potrebnim alatom i materijalom za realizaciju stavke, uz saniranje svih oštećenih površina, računato po broju otvora.	1,00 komplet
29	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100mm sa poklopcem, montiran nadgradno na bok zida u neposrednoj blizini strazarske kucice (cca dužine 56m), sa svim potrebnim alatom i potrošnim materijalom potrebnim za pričvršenje, računato po dužnom metru regala.	56,00 m

30	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog energetskog crijeva 450kN (crveno) Ø50/40mm. Crijeva (dva reda) se polaže u dijelu isječenog trotoara. Kroz jedno crijevo je potrebno provući napojni kabal dok ce drugi ostati kao rezerva za naknadno provlacenje potrebnih instalacija. Oba rebrasta energetska crijeva je potrebno uvesti u zgradu sa jedne i u PNK regal sa druge strane. Komplet rebrasto crijevo sa svim sitnim/potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju, računato po dužnom metru crijeva.	5,00 m
31	Građevinski radovi TS Kotor	Probijanje fasadnog zida radi prodora energetskih crijeva i kabla u unutrašnjost objekta. Posle polaganja crijeva i kabla neophodno je fasadu vratiti u prvobitno stanje. Komplet probijanje i štemovanje sa svim potrebnim alatom i materijalom za realizaciju stavke, uz saniranje svih oštećenih površina, računato po broju otvora.	1,00 komplet
32	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacione krute HF cijevi adekvatnog promjera (ne manje od 29mm), za polaganje napojnog kabla po zidovima/plafonima objekta. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i pričvršćenje. Računato po dužnom metru cijevi.	10,00 m.
33	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka isporuka i ugradnja osiguraca tipa C25A i priključenje kabla NYCY 5x6mm ² u glavnoj razvodnoj tabli zgrade. Ukupno za rad sa svim potrebnim alatom i materijalom za montažu i povezivanje, računato po ugrađenom osiguraču.	3,00 kom.

34	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka isporuka i polaganje kabla NYCY 5x6mm ² . Kabal se od mjesta priključenja u GRT, vodi nadgradno zidom kroz prethodno postavljene cijevi do izlaska iz zgrade odakle se dalje polaže u prethodno postavljeno rebrasto energetska crijevo. Kabl se zatim regalom vodi do stražarske kućice, gdje se vrši priključenje na KPO. U cijenu uračunati priključenje na obje strane, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru kabla.	80,00 m.
35	Elektro-instalacije TS Kotor	Nabavka isporuka i polaganje provodnika P/F 16mm ² za uzemljenje stražarske kućice. Provodnik se od mjesta uzemljenja (stope kućice), vodi nadgradno zidom kroz SAPA crijevo promjera ne manjeg od 20mm ² do najbliže Fe/Zn trake uz ogradu, gdje se vrši priključenje na sistem uzemljenja. U cijenu uračunati priključenje na obje strane SAPA crijevo, sa svim alatom i sitnim materijalom, potrebnim za realizaciju stavke. Računato po dužnom metru provodnika.	15,00 m.