

PREGLED POSTUPKA #112584

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popločavanje oko parka Titove vile
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	14.04.2026. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Popločavanje oko parka Titove vile	14.04.2026 13:30	21.04.2026 09:00	21.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza, šetališta i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	826.446,28 EUR	173.553,72 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Igalo, ispod Titove vile	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno na osnovu konačne situacije ovjerene od strane stručnog nadzora na žiro-račun Izvođača br. _____ (navesti broj žiro računa) kod _____ (navesti naziv banke).	Rok plaćanja
Virmanski	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Ponuđač je u obavezi da prije predaje ponude izvrši pregled lokacije sa predstavnikom Naručioca i sagleda uslove za izvođenje radova i u samoj ponudi dostavi potvrdu o obilasku lokacije, koju će predstavnik Naručioca sačiniti nakon izvršenog obilaska.	Drugi uslovi
Kako je u nekim pozicijama u tehničkoj specifikaciji definisano i stoji naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robu drugog proizvođača. Naime, umjesto navedenih naziva proizvoda, ponuđači mogu shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uklanjanje postojećeg sloja humusa i tampona sa iskopom zemlje (uključujući mašinski i/ili ručni iskop) u ukupnoj debljini od 35 cm.Uklonjeni materijal je potrebno utovariti i odvesti na gradsku deponiju, što je uračunato u cijenu i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2.		316,00 m2
2	Priprema i nivelisanje terena sa nabavkom, transportom, nasipanjem, razastiranjem i sabijanjem tampona u sloju 15 cm. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti od min 40 MPa. Obračun po m2.		316,00 m2
3	Betoniranje staze betonom C25/30 u sloju debljine d= 12 cm. Pozicija obuhvata montažu potrebne oplata kao i izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2,50 cm na svakih 5 m dužine.Staza se armira sa mrežom $\pm Q188$, što je uračunato u ovu poziciju i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 završene pozicije		316,00 m2

4	Popločavanje prefabrikovanim pranim betonskim pločama u boji, otpornim na mraz i so, otpornim na habanje, protivkliznim, sa karakteristikama nosivosti koje omogućavaju servisni kolski saobraćaj, atestirane prema EN 1338 normi. Popločavanje se vrši pločama d=7cm programa Bossin-Roma Lux (pranoj) boje neretva siva ili ekvivalent. Na ravnu površinu se nanosi drobljeni agregat granulacije 4-8 mm u sloju 3-5 cm, poravnavajući ga bez sabijanja. Nakon postavljanja pločnika vrši se fugovanje kvarcnim pijeskom, ometenu površinu potrebno je zbiti pločom za sabijanje sa gumenom zaštitom. Obračun po m2.		316,00 m2
5	Demontaža postojećih behaton ploča zbog neodgovarajuće nivelacije, sa pažljivim uklanjanjem i slaganjem ploča za potrebe ponovne ugradnje. Radovi obuhvataju skidanje postojećih ploča, uklanjanje i korekcija podloge (tampona i/ili sloja rizle), dodatno nasipanje do postizanja potrebne zbijenosti i nivelacije. Nakon pripreme i dovođenja podloge u zadovoljavajuću nivelaciju, izvršiti postavljanje istih behaton ploča, nivelisanje i fugovanje kvarcnim pijeskom sa završnim zbijanjem vibro pločom sa gumenom zaštitom. Ukoliko dođe do oštećenja postojećih behaton ploča, Izvođač je dužan da o svom trošku ugradi istovjetne. Obračun po m2.		125,00 m2

6	Demontaža postojećih rigola za odvodnju atmosferske kanalizacije zbog utvrđene denivelacije, sa pažljivim uklanjanjem elemenata, čišćenjem i privremenim odlaganjem za potrebe ponovne ugradnje. Radovi obuhvataju uklanjanje postojećeg ležišta, tj. betonske podloge sa korekcijom iste, dovođenje visinskih kota u nivelaciono ispravnu poziciju, sa ponovnim postavljanjem prethodno uklonjenih rigola uz obezbjeđenje pravilnog pada. Obračun po m.		36,00 m
7	Betoniranje površine širine 15 cm između postojećeg zida do rigole uz prethodno čišćenje, pripremu i nivelisanje podloge. Širina površine je 15cm, debljina je 12cm, zahtjevana klasa betona C25/30 i potrebno je postaviti jednu armaturnu mrežu Q188 što je sve uračunato u ovu cijenu. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i završna obrada betonske površine.		195,00 m

8	Demontaža postojećih slivničkih rešetki dimenzija 40x40 cm, za potrebe korekcije visinske nivelacije i usaglašavanja sa kotom rigola, pažljivim uklanjanjem i privremenim odlaganjem za potrebe ponovne ugradnje. Radovi obuhvataju štemanje betonske ploče dimenzija 1,0x1,0m, debljine 15 cm, dovođenje slivničkih rešetki na odgovarajuću visinu sa betoniranjem nove ab ploče na koju je oslonjena rešetka betonom C25/30 dimenzija 1,0x1,0m debljine 15 cm koja se armira sa $\pm Q524$, ponovno postavljanje rešetki kao i obradu i sanaciju betonske površine oko slivnika. Uklonjeni materijal je potrebno utovariti u kamion i dvesti na deponiju što je uračunato u cijenu Obračun po kom. Komplet završene pozicije		48,00 kom
---	--	--	-----------

9	Nabavka transport i ugradnja prefabrikovanog kanala za atmosfersku odvodnju od polimerbetona, elementi se naručuju u građevinskim dužinama od 1m i 0,5m, sa građevinskom visinom elemenata 250mm i građevinskom širinom 135mm, tipa ACO Multilione V100s ili ekvivalent istih hidrauličkih karakteristika. U cijenu je uračunata i nabavka i ugradnja rešetke od duktilnog liva predviđene za ugradnju na kanalu, sa sistemom sigurnosnog učvršćivanja rešetke bez vijka, tip "heelguard Slotted" ili ekvivalent, za klasu opterećenja C250. U cijenu je uračunat kompletan pribor, materijal i rad za formiranje kanala, uključujući i revizioni komad preko koga se vrši povezivanje sa tačkastim slivnikom koji se nalazi pored. Radovi obuhvataju i sječenje kamena, iskop materijala sa odvozom na deponiju i betonsku podlogu debljine 10 cm ispod kanala koji se armira sa armaturnom mrežom Q335, pripremu podloge i ugradnju. Obračun po m1 komplet završene pozicije		3,00 m1
---	---	--	---------

10	Nabavka i ugradnja slivničkih rešetki dimenzija 40x40cm za potrebe atmosferske kanalizacije. Potrebno je na površini od 1,5x1,5m ukloniti postojeći behaton, koji se kasnije vraća na isto mjesto oko novog slivnika, oštemati betonsku ploču debljine 15 cm, iskopati materijal sa utovarom i odvozom do postojeće cijevi atmosferske kanalizacije koja se nalazi ispod na 1m ispod terena i betonirati šahtu unutrašnjih dimenzija 1x1x0,8m sa obradom kinete. Zidovi i donja i gornja ploča šahte su debljine 20 cm, i betoniraju se betonom C25/30. Zidovi i i ploče šahte se armiraju sa $\pm Q335$. Nakon izlivanja šahte potrebno je zapuniti prostor oko šahte i vratiti postojeće behaton ploče sa novim ukrajanjem oko slovničke rešetke Obračun po kom. Komplet završene pozicije		1,00 kom
----	--	--	----------