Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja upojnog bunara

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO NIKŠIĆ DOO

PIB:

2000857

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je ulica Krsta Kostića	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je: po ugovoru na žiro-račun ponuđača	Način plaćanja
Rok izvšenja radova je 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvšenja radova je 45 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi
Način plaćanja je: po ugovoru na žiro-račun ponuđača	Način plaćanja
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je ulica Krsta Kostića	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13050.25	1	Rušenje preostalog dijela konstrukcije	Obračun paušalno.	1.00	pauš
	2	Prikupljanje svih demontiranih elemenata objekta i porušenih djelova konstrukcije, iznošenje i utovaranje istog na kamion i odvoženje na obližnju deponiju udaljenu do 15km.		287.00	m3
	3	Nasipanje, planiranje i nabijanje sloja od prethodno iskopanog materijala oko i iznad upojnog bunara. Materijal mašinskim putem sabiti do odgovarajuće nosivosti sa tolerancijom po visini +- 1 cm.		8389.00	m3

13050.25	4	Utovar i odvoz viška zemlje sa materijalom iz iskopa nakon završetka istražnih radova, sa odvozom na deponiju udaljenu do 15 km.		217.75	m3
	5	Nabavka materijala i izrada AB temeljnih traka od betona MB-30, u potrebnoj oplati a u svemu prema propisima za betonske i ab radove Cijenom po jedinici mjere obuhvaćena je nabavka, spravljanje, ugradnja, vibriranje, nabijanje i njegovanje betona, kao i izrada oplate, a u svemu prema statičkom proračunu i pratećim detaljima.		10.46	m3
	6	Nabavka materijala i izrada AB stubova, greda i platana od betona MB-30, u potrebnoj oplati, prema projektnoj dokumentaciji, a u svemu prema propisima za betonske i ab radove. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćena je nabavka, spravljanje, ugradnja, vibriranje, nabijanje i njegovanje betona, kao i izrada oplate, a u svemu prema statičkom proračunu i pratećim detaljima.		8.00	m3
	7	Izrada AB ploče, d=20cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.		7.92	m3
	8	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.		2690.57	kg
	9	Zidanje zidova debljine 20 cm betonskim blokovima u cementnom malteru razmjere 1:3, sa zalivanjem šupljina. Blokove prije zidanja kvasiti. Šupljine zaliti betonom MB 20. U cijenu ulazi i pomoćna skela.		47.95	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13050.25	1	Rušenje preostalog dijela konstrukcije	Obračun paušalno.	1.00	pauš

13050.25	2	Prikupljanje svih demontiranih elemenata objekta i porušenih djelova konstrukcije, iznošenje i utovaranje istog na kamion i odvoženje na obližnju deponiju udaljenu do 15km.		28.70	m3
	3	Nasipanje, planiranje i nabijanje sloja od prethodno iskopanog materijala oko i iznad upojnog bunara. Materijal mašinskim putem sabiti do odgovarajuće nosivosti sa tolerancijom po visini +- 1 cm.		83.89	m3
	4	Utovar i odvoz viška zemlje sa materijalom iz iskopa nakon završetka istražnih radova, sa odvozom na deponiju udaljenu do 15 km.		217.75	m3
	5	Nabavka materijala i izrada AB temeljnih traka od betona MB-30, u potrebnoj oplati a u svemu prema propisima za betonske i ab radove Cijenom po jedinici mjere obuhvaćena je nabavka, spravljanje, ugradnja, vibriranje, nabijanje i njegovanje betona, kao i izrada oplate, a u svemu prema statičkom proračunu i pratećim detaljima.		10.46	m3
	6	Nabavka materijala i izrada AB stubova, greda i platana od betona MB-30, u potrebnoj oplati, prema projektnoj dokumentaciji, a u svemu prema propisima za betonske i ab radove. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćena je nabavka, spravljanje, ugradnja, vibriranje, nabijanje i njegovanje betona, kao i izrada oplate, a u svemu prema statičkom proračunu i pratećim detaljima.		8.00	m3
	7	Izrada AB ploče, d=20cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.		7.92	m3
	8	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.		2690.57	kg
	9	Zidanje zidova debljine 20 cm betonskim blokovima u cementnom malteru razmjere 1:3, sa zalivanjem šupljina. Blokove prije zidanja kvasiti. Šupljine zaliti betonom MB 20. U cijenu ulazi i pomoćna skela.		47.95	m2