


Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore

Уговор бр. 1-0626

Broj 683/1

Закључен између: Podgorica, 15. 04. 2026 god.



1. Наручиоца Здравствене установе Апотеке Црне Горе Монтефарм, са сједиштем у Подгорици, Анкарски булевар бр.3, пиб: 02017105, број рачуна : 510-205-07, назив банке: Црногорска комерцијална банка АД Подгорица, коју заступа директор мр Александар Богавац (у даљем тексту Наручилац)

и

2. Извођача радова ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" д.о.о. са сједиштем у Подгорици, улица Ивана Вујошевића 14, број рачуна: 565-9085-89, назив банке: Ловћен банка АД Подгорица, кога заступа извршни директор Срђа Поповић (у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране су се споразумјеле о следећем:

ОСНОВ УГОВОРА

Тендерска документација за отворени поступак за набавку радова на адаптацији пословног простора – апотеке, City Kwart-Подгорица (0626) број: 184/1-0626 од 06.02.2026.године и измјена I тендерске документације број: 252/1-0626 од 18.02.2026. године.

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде бр. 487/1-0626 од 20.03.2026. године.

Понуда Извођача ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ EXPORT-IMPORT "ANNI ENGINEERING" д.о.о. Подгорица број: #155170 од 06.03.2026. године.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова на адаптацији пословног простора - апотеке, City Kwart-Подгорица Наручиоцу од стране Извођача, у свему према прихваћеној понуди Извођача, која чини саставни дио овог Уговора, за отворени поступак јавне набавке објављен на порталу ЦеЈН, дана 06.02.2026. године и Одлуци о избору најповољније понуде број: 487/1-0626 од 20.03.2026. године.

II ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна вриједност овог уговора без ПДВ-а износи: **55.196,85€**

Вриједност ПДВ-а: **11.591,34€**

Укупна вриједност овог уговора са ПДВ-ом износи: **66.788,19€**

Фактура мора да садржи број уговора по којем се плаћање врши.

Плаћање ће се вршити на жиро рачун Извођача број: 565-9085-89, отворен код банке - Ловћен банка АД Подгорица, у роковима предвиђеним понудом Извођача, вирманским путем на рачун Извођача.

Валута плаћања је еуро.

Рок плаћања је 30 дана од дана уредно испостављене фактуре, са позивом на број уговора по којем се плаћање врши.

Услови плаћања су прихваћени радови од стране Наручиоца и потписан Записник о примопредаји радова.

III ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 3.

Извођач се обавезује, пошто се претходно упознао са свим условима, правима и обавезама које као Извођач има у вези са извршењем свих радова који су предмет овог Уговора и за које је дао своју понуду, да радове из члана 1. овог Уговора изведе према техничкој документацији, стручно и квалитетно, држећи се техничких прописа, правила и стандарда који важе у грађевинарству за грађење уговорене врсте радова у складу са Законом о изградњи објеката („Сл.лист Црне Горе“бр.19/2025, 92/2025, 160/25), који су предмет овог Уговора.

Радови ће се изводити свакодневно према техничкој спецификацији датој у Тендерској документацији, а стварне количине радова и утрошеног материјала утврдиће надзорни орган на лицу мјеста.

Трошкови изведених радова обрачунаће се по изведеним количинама радова и јединичним цијенама.

Стручни надзор ће спроводити овлашћена лица именована од стране Наручиоца, а Извођач се обавезује да у датом року поступи по евентуалним примједбама.

Извођач се обавезује да уговорене радове врши у обиму и на начин који је понудио у финансијском дијелу понуде у складу са спецификацијом, преко стручно квалификованих ангажованих лица за радове на адаптацији електричних инсталација.

Извођач је дужан да у вези са радовима који су предмет овог уговора уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу.

Количину извршених радова утврђује Извођач у присуству надзорног органа и податке уноси у грађевинску књигу.

Извођач је дужан да по завршеним радовима уклони преостали материјал, опрему и средства за рад и очисти простор од отпадака које је направио.

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао, по потписивању Уговора.

Наручилац је дужан да преда Извођачу техничку документацију потребну за извођење предметних радова.

На фактури назначити тачан назив Наручиоца: Здравствена установа Апотеке Црне Горе Монтефарм – Подгорица, Анкарски булевар бр.3.

Мјесто извршења уговора је *City Kwart* - Подгорица.

IV ПРИМОПРЕДАЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

Члан 4

Извођач се обавезује да најкасније 3 (словима: три) дана прије завршетка свих радова, писаним путем обавјести Наручиоца о року завршетка радова и спремности за примопредају истих.

Примопредају радова и коначни обрачун уговорених и изведених радова извршиће Комисија за примопредају Наручиоца и овлашћени представници Извођача и Надзорног органа.

У Записнику о примопредаји радова се констатује да ли су радови изведени у свему у складу са спецификацијом и уговореним роковима. Уколико Комисија током примопредаје радова има примједбе на изведене радове, неће потписати Записник о примопредаји радова, већ ће сачинити Рекламациони записник у коме се обавезује Извођач да недостатке отклони у року који је дефинисан у Рекламационом записнику.

Коначна количина и вриједност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова овјерених у грађевинској књизи од стране Надзорног органа. По обављеном прегледу и примопредаји изведених радова и отклањању утврђених недостатака, уговорене стране ће преко својих овлашћених представника у року од 30 дана извршити коначни обрачун изведених радова.

V ГАРАНТНИ РОК

Члан 5.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора у року од 24 мјесеца од дана примопредаје радова.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све недостатке који се појаве на изведеним радовима током гарантног рока, у року не дужем од 10 дана од дана пријема захтјева за отклањање недостатака од стране Наручиоца.

VI РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 6.

Уговор се закључује на одређено вријеме.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на временски период од 45 календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

VII ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 7.

Извођач се обавезује да Наручиоцу у тренутку потписивања овог уговора преда гаранцију за добро извршење уговора, на износ од 5% вриједности уговора, са роком важења 60 дана од дана закључења уговора и коју Наручилац може активирати у сваком моменту кад наступи неки од разлога предвиђених за раскид уговора.

VIII РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако буде испуњен неки од услова прописан чланом 150 Закона о јавним набавкама.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Уговор о јавној набавци који је закључен уз кршење антикорупцијског правила у складу са одредбама члана 38. Закона о јавним набавкама („Сл.лист ЦГ“, бр.03/23, 11/23, 84/24) ништав је.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора уговорне стране ће покушати да ријеше споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду ријешени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Подгорици.

Члан 11.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, које се односе на Уговор о купопродаји.

Члан 12.

Извођач се обавезује да потпише овај Уговор у року од 15 дана од дана достављања и у истом року врати Наручиоцу заједно са гаранцијом за добро извршење Уговора.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна задржава по два примјерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су прочитале, разумјеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

УГОВОРНА СТРАНА

ИЗВОЂАЧ

Извршни директор

Срђа Поповић



УГОВОРНА СТРАНА

НАРУЧИЛАЦ

директор

г-р Александар Богавац



Jelena Popović

Прилог бр. 1 – ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ EXPORT-IMPORT “ANNI ENGINEERING” д.о.о. Подгорица

Tip reda	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor	Ugovorena jedinična cijena	Ukupno bez PDV-a
stavka							55.196,85
1	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima	Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	2	kom	Pripremni radovi - servis i ciscenje klima Servis i ciscenje klima - Servis i ciscenje klima uredjaja, podrazumijeva vizuelnu kontrolu, ciscenje filtera, isparivaca i kondenzatora, provjere ispravnosti rada i eventualnih zaprljanja odvoda kondenzata. U jedinicnu cijenu je uracunat sav alat. Obracun po komadu.	120,00	240,00
2	Pripremni radovi - uklanjanje vrata	Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	1	kom	Pripremni radovi - uklanjanje vrata Uklanjanje vrata -Uklanjanje PVC vrata, koje podrazumijeva demontažu krila i štoka, pažljivo uklanjanje bez oštećenja okolnih površina, privremeno skladištenje demontiranih vrata, kao i obradu zida oko otvora (sanacija špaletni, nivelacija i priprema površina), uz zadržavanje postojećeg prolaza bez zatvaranja otvora.	180,00	180,00
3	Gipsarski radovi	PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji ili sl. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	20,71	m2	Gipsarski radovi PREGRADNI ZID OD 10cm - klasična gips kartonska pregrada, d=10cm, h=296cm Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10cm. Pregradu raditi klasičnim i vodootpornim gips-kartonskim tablama (u zavisnosti od pozicije) d=1,25cm KNAUF sistema na metalnoj podkonstrukciji. U cijenu ulazi gletovanje spojeva preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. Gipskartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spušenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Za ove pozicije predvidjeti i poket kit sistem kliznih vrata, komplet za ugradnju kliznih vrata u pregradne zidove sa metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila, za jednokrlna klizna vrata.	28,00	579,88
4	Gipsarski radovi	POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	1	kom	Gipsarski radovi POKET KIT SISTEM KLIZNIH VRATA	450,00	450,00
5	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajсни. Obracun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	33,45	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI GLETOVANJE - Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, stubova u prostoru i greda gletovanjem, kao i gletovanje novih gips-kartonskih pregrada i malterisanih zidova nakon uklanjanja zidne keramike. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajсни. Obracun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Planirani gips-kartonski zidovi i obloge / gletovanje	6,00	200,70
6	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti, sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	99,6	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti, sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja zidova po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	398,40
7	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI	BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti, sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	103,71	m2	MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI BOJENJE - Bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi (Vitex) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti, sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Obracun bojenja plafona po m2 bojene površine (bijela boja)	4,00	414,84
8	RADOVI NA OPREMANJU	IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU IZLOŽBENA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje izložbene vjetrine. Vjetrinu čine nezavisni korpusi koji se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Krila dva korpusa su staklena u metalnom okviru- bijele boje. Krila druga tri korpusa su staklena sa odgovarajućom folijom u okviru antracit siva boja. U unutrašnjosti krila kod svih korpusa se nalazi rasvjeta, led trake u odgovarajućim kanalima. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema otvaranja crnom alu ručke dužine 215cm ("RU N 3810 rukohvat AL antracit siva")- za poziciju gdje je predviđena dekorativna folija i brave sa pripadajućim ključevima. Na staklenim korpusima bez dekorativne folije predvidjeti alu ručke dužine 215 cm - bijele boje i brave sa pripadajućim ključevima. Sve šarke su opremljenje mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar 375x30x220+63 cm POS a	4.350,00	4.350,00

		ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. dim. 375x30x220+63 cm POS a					
9	RADOVI NA OPREMANJU	PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektnom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PANEL SA REKLAMNOM GRAFIKOM - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Dekorativna obloga izvodi se kao samonoseća konstrukcija sa MDF panelima sa vertikalnim polukružnim rebrima. Podkonstrukcija se ne oslanja na zid, već se fiksira za pod i plafon, a oslanja se i na police u kuhinji. Nosiva podkonstrukcija omogućava stabilnost, ugradnju LED rasvjete i postavljanje odgovarajuće folije. Unutar konstrukcije predviđena je LED traka, postavljena u odgovarajuće profile, sa skrivenim izvorom svjetla koji naglašava reklamnu grafiku. Reklamna grafika u odgovarajućoj foliji integriše se unutar obloge, prema projektnom rješenju. dim. 210x296 cm POS b	1.056,00	1.056,00
10	RADOVI NA OPREMANJU	PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (npr. BAU DECOR tog i sličnog kvaliteta). 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PULT - Nabavka materijala, izrada i ugradnja pulta. Pult se izrađuje od medijapana (MDF) u ukupnoj debljini d=66mm, formirane od tri sloja debljina d=24+18+24mm. Svi slojevi MDF-a međusobno se lijepe i spajaju u jednu konstrukcijsku cjelinu. Nakon spajanja, kompletna površina se brusi i lakira radi postizanja monolitnog izgleda, bez vidljivih spojeva, u skladu sa projektantskim detaljima. Izrada i završna obrada u potpunosti prema tehničkoj dokumentaciji projekta. 1. Radna ploča i ploča izviše se izrađuje od odgovarajućeg univera d=36mm u bijelom dekoru. Na prednjoj strani pulta nalazi se dekorativni drveni - MDF panel sa polukružnim rebrima Ø12mm (BAU DECOR) 2. Fioke i police ispod radne površine se izrađuju od odgovarajućeg univera d=18mm u bijelom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile". Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. 3. Pregrada sa odgovarajućim otvorima se izrađuje od plexiglasa debljine d=1cm. Napomena: Sa obzirom da je pult ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta. 1. pult dim 651x60+20x112(95) POS c 2. stijena od plexiglasa dim 510x70 POS c 3. vrata klatno dim 89x96 POS c	7.750,00	7.750,00
11	RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA VITRINA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje vjetrine. Vjetrinu čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 436x60/30x220+76 POS d	4.360,00	4.360,00
12	RADOVI NA OPREMANJU	PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	1	kom	RADOVI NA OPREMANJU PRODAJNA POLICA - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioke donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 169x30x220+76 POS d dim 285x30x220 POS d	2.900,00	2.900,00
14	RADOVI NA OPREMANJU	PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide melaminskom kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKARI U SOBI ZA ODMOR - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvide ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvide melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 185x60x220 POS f	1.300,00	1.300,00
15	RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u sobi za odmor. Police čine nezavisnih korpusa koja se spajaju na licu mjesta, izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvide dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica	1.296,00	1.296,00

		uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina police može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h			može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 100x44x220 POS g dim 91x36x220 POS g dim 194x36x220 POS h		
16	RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White" ili ekvivalent, dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L" ili ekvivalent, bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR U KANCELARIJI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja plakara u sobi za odmor. Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru "EGGER Alpine White", dok se korpus i police izrađuju od univera u dekoru korpus bijela. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "HEXA L", bravica sa dva ključa za sva krila. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja. Pozicija uključuje i šipku za vešalice. Napomena: Sa obzirom da je plakar ugradni, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 280x60x220 POS i	1.850,00	1.850,00
17	RADOVI NA OPREMANJU	OBLOGA - Na poleđini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU OBLOGA - Na poleđini plakara se izrađuje obloga na potkonstrukciji od presovane iverice ("univer") u dekoru tamni Sonoma hrast. Napomena: Sa obzirom da je obloga ugradna, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim 243X220 POS i	456,00	456,00
18	RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKI STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka kancelarijskog stola. Sto se izrađuje od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Ispod stola se nalazi i fiokar bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, sistema "gola profile" otvaranja fioka donjih elemenata bez ručki. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 140x60x75 Pos j dim 120x30x60 Pos j (fiokar)	800,00	800,00
19	RADOVI NA OPREMANJU	PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se središnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White", a se donjizotvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU PLAKAR IZA RADNOG STOLA - Nabavka materijala, izrada i isporuka plakara iza radnog stola. Otvorene police sa strana se izrađuju od univera d=18mm u dekoru tamni Sonoma hrast i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom, dok se središnje police izrađuju u u bijelom dekoru "EGGER Alpine White", a se donjizotvoreni plakar i fioke izrađuju u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". Unutrašnje police plakara se izrađuju u dekoru korpus bijela. Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White", kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido". Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja, a sve prema detalju iz projekta. dim 240x40x220 Pos k	1.300,00	1.300,00
20	RADOVI NA OPREMANJU	STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STO - Sto u laboratoriji se izrađuje od univera d=18mm u dekoru bijeli MDF i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). dim 70x50x75 Pos l	288,00	288,00
21	RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima u laboratoriji - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". W1100PG a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog(sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - grejna ploča sa dvije ringle - jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom. 240x182x240 pos n	4.144,00	4.144,00
22	RADOVI NA OPREMANJU	KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". W1100PG ili vizuelni ekvivalent, a sve prema detalju iz	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KUHINJA sa pratećim uređajima i acesoarima - Nabavka materijala, izrada i ugradnja kuhinje sa svim pratećim uređajima i acesoarima. Kuhinjski elementi se izrađuju od univera d=18mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim univerom i to: 1. Korpusi, sve police i lica gornjih elemenata, kao i krila i lica donjih elemenata se izrađuju od univera u bijelom dekoru "EGGER Alpine White". W1100PG, a sve prema detalju iz projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER	3.212,00	3.212,00

		projekta.; 2. Radna ploča se izrađuje od odgovarajućeg univera d=38mm u bijelom dekoru EGGER Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o			Alpine White. 3. Zidna obloga je izrađena od kaljenog (sigurnosnog) stakla bijele boje, otporno na visoke temperature, vlagu i mehanička oštećenja (kao alternativno rješenje, dozvoljena je primjena MDF panela u bijeloj boji, odgovarajućeg kvaliteta i završne obrade). Pozicija kuhinje uključuje sav potreban okov, sistema "gola profile", kao i nabavku i ugradnju: - jednodjelne sudopere; - jednoručne česme - mješalica sa pratećom armaturom. 235x165x240 pos o		
23	RADOVI NA OPREMANJU	POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU POLICE - Nabavka materijala, izrada i dopremanje polica u kuhinji. Police je izrađena od iverice ("univer") d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White": W1100PG. Sve stranice i police se izvođe dvostruko postavljenim tablama univera d=18mm i zajednički kantuju ABS kant trakom u istom dekoru, a sve prema grafičkom prilogu. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova. Visina polica može se podešavati na svakih 33 mm, u skladu sa potrebama korisnika. Napomena: Sa obzirom da su police ugradne, potrebno je pažljivo provjeriti sve mjere na licu mjesta, a sve prema detalju iz projekta. dim. 175x30x225 pos p dim. 62x30x135 pos p	1.120,00	1.120,00
24	RADOVI NA OPREMANJU	STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolicе su tipa "Jannige" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. barska stolica, 76cm, POS 1	2	KOM	RADOVI NA OPREMANJU STOLICE - Nabavka i isporuka stolica u ordinu. Stolicе su izrađene u kombinaciji različitih materijala, čelika, poliamidne plastike u bijeloj boji. Stolicе su tipa "Jannige" barska stolica, 76cm, POS 1	222,00	444,00
25	RADOVI NA OPREMANJU	FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofo, tipa "IKEA EKERÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	4	KOM	RADOVI NA OPREMANJU FOTELJA - Nabavka i isporuka sofe u kancelariji. Fotelja je drvene konstrukcije obložena (izuzev noga) bijelim / bež štofo, "IKEA EKERÖ" Otpornost tkanine (mebl-štofa) na abraziju ispitana je min. 50.000 ciklusa pranja. Navlaka ima 5-6. nivo otpornosti na promjenu boje pod uticajem UV zračenja od dnevne svjetlosti. Protivpožarna otpornost kompletnog proizvoda proizvoda u skladu je s normom EN 1021-1. dim 65x60 POS 2	340,80	1.363,20
26	RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmor. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa "VITTSJÖ" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 75x75 POS 3	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u sobi za odmor. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od metala dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, ili od stakla, precnika 60/75cm. Sto je tipa "VITTSJÖ" Dim 75x75 POS 3	60,00	60,00
27	RADOVI NA OPREMANJU	DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofе su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štofo izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast ili vizuelni ekvivalent). Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je tipa "ÄPLARYD" ili vizuelni tehnički ekvivalent. dim 200x90 POS 4	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU DVOSJED - Nabavka i isporuka sofe u sobi za odmor. Sofе su sa drvenom konstrukcijom obloženom mebl štofo izuzev noga koje su vidljive. Drvo je u natur tonu (natur hrast) Mebl štof je u nijansi po izboru investitora skladu sa ton kartom proizvođača. Sofa je "ÄPLARYD" dim 200x90 POS 4	1.256,40	1.256,40
28	RADOVI NA OPREMANJU	KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je tipa "Wooden Coffee Table Waco" ili vizuelno - tehnički ekvivalent. Dim 50x50 POS 5	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KLUB STO - Nabavka materijala, izrada i isporuka klub stola u kancelariji. Sto je izrađen u kombinaciji materijala, noge su izrađene od drvenog (bukovog) masiva dok je radna ploča od sirovog MDF-a d=28mm, precnika 60cm. Završna obrada svih površina je bojenje pokrivnom poliuretanskom bijelom bojom sa max 60% sjaja. Sto je "Wooden Coffee Table Waco" Dim 50x50 POS 5	50,00	50,00
29	RADOVI NA OPREMANJU	KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "JÄRVFÄLLETS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini i nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KANCELARIJSKA STOLICA - Nabavka i isporuka kancelarijskih fotelja. Fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom "JÄRVFÄLLETS" sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini i nagibom od najviše 11 stepeni. Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkicama na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi su u bijeloj boji (RAL 9016 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. POS 6	384,00	384,00
30	RADOVI NA OPREMANJU	ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU ORMAR ZA OSTAVU - Nabavka i dopremanje, ormar izrađen od čvrste plastike za ostavu. Svi elementi su plastificirani u boji RAL 7035. Posjeduje 3 podesive police, nosivosti po 15kg. Prije kupovine obavezno provjeriti da li ormar može da stane u jednom od toaleta. dim. 68x39x173cm / POS 7	74,40	74,40
31	RADOVI NA OPREMANJU	KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	1	KOM	RADOVI NA OPREMANJU KRILA ZA PAKET SISTEM - Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilih puna duplosperovanih krila koja ulaze u džepni knauf (paket) sistem unutar gipsanog pregradnog zida. Krilo vrata je debljine 40 mm, sačaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano u boji po izboru projektanta, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat. Okov i bravu sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Obavezno vrata nivelisati i fiksirati. V- 80/210	600,00	600,00
32	RADOVI NA OPREMANJU	PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti	7	M2	RADOVI NA OPREMANJU PVC FOLIJA - Nabavka i ugradnja PVC folije a sve prema detalju iz projekta Napomena: ovo su projektantske mjere, precizne uzeti na licu mjesta. Foliju u štampariji izabrati sa visokom rezolucijom. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak folije na potvrdu	27,43	192,01

		uzorak folije na potvrdu projektantu i investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.			projektantu i investitoru. 5 kom 45cm x 215cm, 1 kom 45cm x 100cm, 1 kom 45cm x 90cm, 1 kom 40cm x 323cm, 1 kom 40cm x 110cm, 1 kom 126cm x 213cm.		
33	RADOVI NA OPREMANJU	BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manualnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	5	M2	RADOVI NA OPREMANJU BLACK OUT PLATNO - Nabavka i ugradnja blackout platna za ugradnju na izlog, izrađeno od visokokvalitetnog neprozirnog materijala koji omogućava potpuno zatamnjivanje prostora i sprečava prolaz svjetlosti. Mehanizam je manualnog tipa, sa ručnim podizanjem i spuštanjem platna. 1 kom 180x280 cm	208,80	1.044,00
34	RADOVI NA OPREMANJU	TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	16	M2	RADOVI NA OPREMANJU TACKASTA (PERFORIRANA) FOLIJA ZA STAKLA - Nabavka i ugradnja samoljepljive tačkaste (perforirane) folije namijenjena za ugradnju na staklene površine izloga i prozora. Folija je projektovana tako da obezbjeđuje vizuelnu neprozirnost sa spoljašnje strane, dok istovremeno omogućava vidljivost iz unutrašnjosti objekta ka spolja (one-way vision efekat). 1 kom 290x550 cm	35,20	563,20
35	RADOVI NA OPREMANJU	Ostali sitni enterijerski radovi.	1	PAUŠAL	RADOVI NA OPREMANJU Ostali sitni enterijerski radovi.	200,00	200,00
36	ZAVRŠNI RADOVI	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.	400,00	400,00
37	ZAVRŠNI RADOVI	PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.	300,00	300,00
38	ZAVRŠNI RADOVI	ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	1	PAUŠAL	ZAVRŠNI RADOVI ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišta na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.	400,00	400,00
39	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), slična tipu Mini Pragma "Schneider Electric" ili ekvivalent. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip IID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip IC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip IC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric"	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i ugradnja stanske razvodne table RT fabričke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla je nadgradna, za ugradnju 48 modula (4x12M), tipa Mini Pragma "Schneider Electric". Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip IID, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, tip IC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, tip IC60N, ACTI 9 "Schneider Electric", transformator 230/12V AC, 230V, "Schneider Electric"	791,00	791,00
40	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljiivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	20	m	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Nabavka, transport i polaganje energetskog napojnog kabla tipa PP-Y za potrebe napajanja razvodne table RT (ukoliko kabal već nije postavljen). Kabal se polaže u gubljiivim cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu. U cijenu uračunati i priključenje kabla na dvije strane sa potrebnim materijalom: PP00 5x10 mm2, od MRO do RT	15,04	300,80
41	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža led trake slične tipu SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža led trake tip SMD3528 4,8W, 3000K, 12V, IP20. Standardna dužina 5m.	36,84	73,68
42	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2,5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	9	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2,5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9m. Komplet za rad i materijal:	29,03	261,27
43	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	22	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 2M, dekorativni okvir 2M, šuko priključnica 2P+E, 16A	16,31	358,82
44	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	2	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - ugradna dozna 4M, nosač dekorativnog okvira 4M, dekorativni okvir 4M, šuko priključnica 2P+E, 16A	31,19	62,38
45	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	3	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i montaža podne kutije modularnog instalacionog pribora tipa Schneider Electric Unica System+ : ugradna podna kutija L, plastična, IP24, 6M (12 modula), sa poklopcem, kompatibilna sa Unica 45x45 mm i 45x90 mm modulima, montaža u dupli pod sa šupljinama, zatvaranje sa klikom, uključujući sve nosače i dekorativne okvire, bez utičnica	127,50	382,50
46	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za izvođenje izvoda za priključak RACK ormara, sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	30,00	30,00
47	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	1	kom	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Izvesti povezivanje kutije za izjednačenje potencijala sa pripadajućom razvodnom tablom, provodnikom P/F 1x6 mm². Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 8m. Komplet za materijal i rad:	20,88	20,88
48	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	1	kompl	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem atesta kao i ispitivanje gromobranske instalacije.	390,00	390,00

49	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm od Rack ormara do izvan objekta za TK priključak.	22,50	22,50
50	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	3	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje 2xPE cijevi Ø 40 mm između spratova.	22,50	67,50
51	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvatanje FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije. bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 22U, dimenzija 600x600 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvatanje FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije. bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine.	380,00	380,00
52	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	40,00	40,00
53	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	1	KOM	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka, montaža i povezivanje splajsovanjem, 24-portnog optičkog patch panela opremljenog sa 12 SC duplex adaptera, splice kasetom i 24 SC pigtaila.	400,00	400,00
54	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	4	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - 2kom	9,14	36,56
55	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	2	komplet	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli, ugradna dozna 2M -kom, nosač dekorativnog okvira 2M -kom, dekorativni okvir 2M -kom, mjesto za RJ45 priključnicu cat 6 - kom	9,14	18,28
56	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	20,00	20,00
57	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža police za Rack	2	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža police za Rack	30,00	60,00
58	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	10	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i montaža RJ 45 priključnice u kompletu sa keystone adapterom. Utičnica se montira u postavljeni modularni pribor	12,00	120,00
59	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	651,00
60	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	50	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje FO singlmodnog kabla sa 2 vlakna.	1,81	90,50
61	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	300	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi16 mm	0,53	159,00
62	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Ostali sitni nespješificirani materijal	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Ostali sitni nespješificirani materijal	100,00	100,00
63	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	1	PAUŠAL	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	150,00	150,00
64	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Koaksijalni kabal tipa RG-59, kompletno položen od priključnih mjesta do Rack ormara. Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	1,90	38,00
65	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	20	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	10,60
66	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M slične tipu Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Isporuka i montaža SAT/TV utičnice 1M tip Tem soft bijeli, montira se u modularni pribor obuhvaćen predmjerom SKS-a	25,00	25,00
67	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ostali sitni i nespješificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ostali sitni i nespješificirani materijal	100,00	100,00
68	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM	Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - TV SISTEM Ispitivanje, testiranje i puštanje u rad	100,00	100,00
69	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara slična tipu Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža centrale za detekciju požara tip Global Fire Equipment ORION 8 Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona. U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.	220,00	220,00

70	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara sličan tipu Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara tip Global Fire Equipment GFE-MCPE-C, Konvencionalni ručni protivpožarni javljač s ključem za resetovanje.	119,00	119,00
71	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene slične tipu Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i montaža Konvencionalne sirene tip Global Fire Equipment VALKYRIE CSB, Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu.	45,00	45,00
73	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora sličan tipu Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog protivpožarnog detektora tip Global Fire Equipment ZEOS-C-S.	35,00	245,00
74	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, tipu GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE	7,00	49,00
75	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje kabela tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuka i polaganje kabela tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	2,06	412,00
76	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	200	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Isporuka i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 16 mm	0,53	106,00
77	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Sitni montažni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Sitni montažni i nespecificirani materijal	100,00	100,00
78	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA	Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Puštanje sistema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	200,00	200,00
79	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka i montaža snimača sličnog tipu Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuka i montaža snimača tip Dahua NVR4208-4KS3, Mrežni video snimač sa 8 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA, 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting od strane kamere.	200,00	200,00
80	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB.	125,00	125,00
81	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i montaža kamere slične tipu Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofon. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	4	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i montaža kamere tip Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6, IP Dome kamera 6 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm Light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofon. Smart Dual Light , u kompletu sa odgovarajućom doznom za montažu na plafonu.	125,00	500,00
82	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Isporuka li montaža LCD monitora 21"	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Isporuka li montaža LCD monitora 21"	130,00	130,00
83	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00
84	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR	Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - VIDEO NADZOR Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,predaja sistema korisniku	150,00	150,00
85	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale slične tipu Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža alarmne centrale tip Paradox EVO192/PCB, Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard, u kompletu sa metalnom kutijom i trafoom.	120,00	120,00
86	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah.	20,00	20,00
87	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara slična tipu Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratara tip Paradox K641+, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	125,00	125,00
88	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta sličan tipu Paradox DG467 PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva	3	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta tip Paradox DG467	45,00	135,00

	MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.			PARADOME, Plafonski detektor pokreta, dva dualna PIR elementa, ugao pokrivanja 360°, BUS i relejni mod rada.		
89	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene slična tipu Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131- 4.	1	kom	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje sirene tip Venitem MINI MURANO, Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	30,00	30,00
90	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Sitan potrošni i nespecificirani materijal	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Sitan potrošni i nespecificirani materijal	100,00	100,00
91	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	1	paušal	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Povezivanje centralne opreme, puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje, obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje i certifikata za opremu, predaja sistema korisniku	200,00	200,00
92	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	30	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla FTP cat6.	2,17	65,10
93	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA	Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	15	m	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - KONTROLA PRISTUPA Isporuka i polaganje kabla PP-L 2x0,7mm.	2,03	30,45
94	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – VIDEO NADZOR	Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha sličan tipu Dahua DH-CS4010-8ET-110 , 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE – VIDEO NADZOR Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switcha tip Dahua DH-CS4010-8ET-110 , 8-Port fast ethernet two-layer unmanaged PoE switch, -30°C ~ +65°C, 8*10/100 Mbps Base-T, 2*10/100/1000 Mbps Base-T, PoE budget 110W.	115,00	115,00
95	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sličan tipu Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	3	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla tip Paradox DG457 GLASSTREK, Detektor loma stakla, domet 9m, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra. BUS i relejni mod rada.	36,00	108,00
96	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM	Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata sličan tipu Fidra FID-GSM-V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	1	komad	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE - PROTIVPROVALNI SISTEM Nabavka, isporuka i montaža GSM dojavnog automata tip Fidra FID-GSM- V3/V5 GSM dojavni automat, mogućnost brzog i besplatnog upravljanja PGM 1 - GATE CONTROL, 3 ulazne zone, SMS i TONSKA dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu, 3 PGM izlaza, alarmna centrala.	210,00	210,00