

PREGLED POSTUPKA #112556

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	Stevan Čanović
Datum objave	16.04.2026. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	16.04.2026 10:00	23.04.2026 08:30	23.04.2026 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi svakodnevno radnim danima od 07-18 časova i danima vikenda od 07-18 časova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora što će biti evidentirano u Građevinskom dnevniku.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je e TS PLJEVLJA 2, TS RIBAREVINE i TS PODGORICA 2.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun Izvođača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi za primopredaju: Prihvaćeni radovi od strane Naručioca. Primopredaja će biti izvršena potpisivanjem zapisnika o primopredaji radova.	Drugi uslovi
Način obračuna troškova izvedenih radova: u skladu sa Tehničkom specifikacijom radova i stvarno izvedenim radovima na licu mjesta.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Izvođač je dužan: - da svakodnevno uklanja otpadni materijal; - da za sve materijale koje namjerava ugraditi dobije saglasnost Naručioca i tek tada ih upotrijebi u procesu izvođenja radova; - da okončanu situaciju dostavi Naručiocu preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova, te da ukoliko Naručilac na podnesenu situaciju ima primjedbi, iste otkloni. Okončana situacija će biti plaćena tek kada se otklone svi nedostaci i Zapisnik o primopredaji bude obostrano potpisan od strane predstavnika Naručioca i Izvođača radova.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 69x40x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca I ugradnja. Ab poklopci se ugradjuju u TS Pljevlja2.	20,00 kom
2	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 60x40x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca I ugradnja. Ab poklopci se ugradjuju u TS Pljevlja2.	20,00 kom
3	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 60x50x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca I ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Pljevlja2.	1,00 kom

4	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 70x50x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Pljevlja2.	1,00 kom
5	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 69x40x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca i ugradnja. Ab poklopci se ugradjuju u TS Pljevlja2.	5,00 kom
6	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 65x40x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca i ugradnja. Ab poklopci se ugradjuju u TS Pljevlja2.	5,00 kom
7	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 85x50x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Pljevlja2.	1,00 kom

8	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 90x50x8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugrađuje u TS Pljevlja2.	1,00 kom
9	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 129x75x140x20cm debljine 8cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca i ugradnja. Ab poklopci se ugrađuju u TS Pljevlja2.	2,00 kom
10	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala i izrada armirano-betonskog (AB) poklopca pravougaonog oblika ukupnih dimenzija 58x50x10cm, sa izvedenim falcom širine 5 cm duž strane (dužine 50 cm) i dubine falca 5cm, radi oslanjanja poklopca na ivicu otvora kanala. Falca se izvodi na donjoj strani elementa kao stepenasto suženje (upust), širine 48 cm po cijeloj dužini strane, čime se obezbjeđuje pravilno naleganje i sprječava pomjeranje poklopca u horizontalnom pravcu. Poklopac se izrađuje od betona klase najmanje C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca i ugradnja. Ab poklopci se ugrađuju u TS Ribarevine.	36,00 kom

11	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 48x65x7cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuj u TS Podgorica2.	1,00 kom
12	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 10x50x5cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuju u TS Podgorica2.	1,00 kom
13	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskih poklopaca dimenzija 10x40x5cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopaca i ugradnja. Ab poklopci se ugradjuju u TS Podgorica2.	2,00 kom
14	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 75x45x5cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Podgorica2.	1,00 kom

15	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 50x60x5cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Podgorica2.	1,00 kom
16	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Nabavka materijala, izrada, armiranje i betoniranje armirano betonskog poklopca dimenzija 45x60x5cm. Klasa betona C25/30, agregat frakcije od 0-16mm, konzistencija S3. Armatura mreža ili šipke Ø6 – Ø8 mm. Njega betona minimum 7 dana nakon izrade. Transport AB poklopca i ugradnja. Ab poklopac se ugradjuje u TS Podgorica2.	1,00 kom

17	Izrada i ugradnja AB poklopaca za kablovske kanale	Sanacija armirano-betonskog kablovskog kanala dužine 18,00 m, na kojem je došlo do oštećenja i propadanja falceva (oslonaca za poklopne AB ploče).Radovi obuhvataju uklanjanje oštećenih dijelova, pripremu podloge i rekonstrukciju falceva radi ponovnog sigurnog oslanjanja poklopaca. Potrebno je mehaničko uklanjanje rastresitog i oštećenog betona (štemanje) čišćenje podloge kompresorom ili pranje vodom I odvoz šuta na deponiju. Izrada novih falceva duž oštećenih ivica kanala primjenom reparaturnog morta ili sitnoznog betona.Radovi obuhvataju: ugradnju kontaktne veze (cementni špric ili kontakt beton), po potrebi ugradnju ankerisane armature Ø8 mm u postojeći beton, izradu oplata za formiranje pravilnog ugla falca, betoniranje falca, završnu obradu I njegu ugrađenog materijala u trajanju od 7 dana. Napomene: Osigurati pravilnu širinu i dubinu falca prema postojećim poklopcima (Stavka 6), površina mora biti ravna i omogućiti stabilno nalijeganje, minimalna debljina sanacionog sloja prema stvarnom stanju na terenu, radove izvoditi u skladu sa važećim tehničkim normama. Radovi se izvode u TS Ribarevine.	1,00 pauš
----	--	--	-----------