

Prilog: OPIS RADOVA KOJI SU PREDMET NADZORA

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zasijecanje asfalta I betona postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - ul. Mažina kod hostela "Anton" .Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	6,00 m'
2	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - ul. Mažina kod hostela "Anton" - Obračun po m² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	7,00 m²
3	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsjecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - ul. Mažina kod hostela "Anton" - Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta sa čuvanjem poklopca odnosno slivnika.	5,00 kom
4	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija - ul. Mažina kod hostela "Anton" -U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m³/kom sa postojećim poklopcem ili slivnikom.	5,00 kom
5	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ul. Mažina kod hostela "Anton". Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-3 1,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m² konačno srede udarne rupe.	22,00 m²

29.11.2021 14:51:14

6	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - ul. Mažina kod hostela "Anton". - Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	7,00 m ²
7	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Ul. Mažina kod hostela "Anton". Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnanje 1,50cm.	16,00 T
8	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ul. Mažina kod hostela "Anton". - Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	480,00 m ²
9	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	7,00 m'
10	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	8,00 m ²
11	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	7,00 kom
12	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija - Ul. Učuri do ul. Tripovići. U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145 kg po oknu, utrošak betona do 0,9m3/kom	7,00 kom
13	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - Ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom	8,00 m ²
14	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnanje 1,50cm.	12,00 T

15	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ul. Učuri do ul. Tripovići. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	340,00 m ²
16	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10 cm.	Ulica Gornji Kalimanj od magistrale. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	12,00 m'
17	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Gornji Kalimanj od magistrale. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	8,00 m ²
18	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šaftova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Gornji Kalimanj od magistrale. Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šafta.	7,00 kom
19	Izrada armiranobetonske ploče šafta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija Ulica Gornji Kalimanj od magistrale.-U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m ³ /kom.	7,00 kom
20	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ulica Gornji Kalimanj od magistrale.-Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	8,00 m ²
21	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija Ulica Gornji Kalimanj od magistrale. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnje 1,50cm.	30,00 T
22	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija Ul. Gornji Kalimanj od magistrale. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	880,00 m ²
23	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - ul. Marići pored prodavnice "Risančić" (raskrsnica) - Obračun po m1 isječene linije asfaltnog zastora.	10,00 m'

29.11.2021 14:51:14

24	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - ul. Marići pored prodavnice "Risančić" (raskrsnica) - Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	3,00 kom
25	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija Ul. Marići pored prodavnice Risančić (raskrsnica) U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m³/kom.	3,00 kom
26	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - ul. Marići pored prodavnice "Risančić" (raskrsnica) Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-3 I,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m² konačno srede udarne rupe.	20,00 m²
27	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - ul. Marići pored prodavnice "Risančić" (raskrsnica) - Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	2,00 T
28	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - ul. Marići pored prodavnice "Risančić" (raskrsnica) - Obračun po m² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	200,00 m²
29	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora. isječene linije asfaltnog zastora.	4,00 m'
30	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u.Obračun po m² odstranjene i konačno srede površine.	120,00 m²

31	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u. Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	1,00 kom
32	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u.U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m3/kom.	1,00 kom
33	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u.Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m2 konačno srede udarne rupe.	20,00 m²
34	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u.Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnanje 1,50cm.	8,00 T
35	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u.Obračun po m² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	345,00 m²
36	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u. Obračun po m² konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	90,00 m²
37	Profilisanje postojeće površine, sa iskopom materijala od 0 do 10cm.	Lokacija - Ul. u Marićima -parking po DUP-u. U cijenu ulazi profilisanje puta sa iskopom materijala do 10cm utovarom i odvozom na deponiju kao i valjanjem posteljice do postizanja modula stižljivosti od min. 45Mpa. Obračun po m2 konačno profilisanog puta.	120,00 m²

38	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija Ul. u Marićima - parking po DUP-u. Obračun po m ² konačno ugrađeno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	90,00 m ²
39	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Obračun po m' isječne linije asfaltnog zastora.	14,00 m'
40	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	12,00 m ²
41	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsjecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	2,00 kom
42	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m ³ /kom	2,00 kom
43	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m ² konačno srušene udarne rupe.	22,00 m ²
44	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnje 1,50cm.	12,50 T
45	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija ul. u Marićima pored apartmana "Medo". Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	374,00 m ²

46	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Ul. Kava ka Marićima -Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	11,00 T
47	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ul. Kava ka Marićima - Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	330,00 m ²
48	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija Ul. u Kavi (od raskrsnice za kontejnersko mjesto).Obračun po m1 isječene linije asfaltnog zastora.	8,00 m'
49	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija Ul. u Kavi (od raskrsnice za kontejnersko mjesto). Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m2 konačno srede udarne rupe.	30,00 m ²
50	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ul. u Kavi (od raskrsnice za kontejnersko mjesto). Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	14,00 m ²
51	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija Ul. u Kavi (od raskrsnice za kontejnersko mjesto).Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	14,00 T
52	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija Ul. u Kavi (od raskrsnice za kontejnersko mjesto).Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	420,00 m ²
53	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Vrijes IV.Obračun po m ² odstranjene i konačno srede površine.	60,00 m ²

54	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica Vrijes IV. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	122,00 m ²
55	Profilisanje postojeće površine, sa iskopom materijala od 0 do 10cm.	Lokacija - ul. Vrijes IV. U cijenu ulazi profilisanje puta sa iskopom materijala do 10cm utovarom i odvozom na deponiju kao i valjanjem posteljice do postizanja modula stižljivosti od min 45Mpa. Obračun po m ² konačno profilisanog puta.	135,00 m ²
56	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija - Ulica Vrijes IV. Obračun po m ² konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm	34,00 m ²
57	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ul. prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	55,00 m'
58	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ul. prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m ² odstranjene i konačno srede površine	100,00 m ²
59	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ul. prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	45,00 m ²
60	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ul. prema Ostrvu cvijeća. Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šteta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m ² konačno srede udarne rupe.	25,00 m ²
61	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija ulica prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	45,00 m ²

62	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija ulica prema Ostrvu cvijeća. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	120,00 T
63	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija ulica prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	2970,00 m²
64	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija -ul prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m² konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	1170,00 m²
65	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija -ul prema Ostrvu cvijeća. Obračun po m² konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	30,00 m²
66	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija Ulica Gošići I i II. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	22,00 m'
67	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija ulica Gošići I i II. Obračun po m2 ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	22,00 m²
68	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija Ulica Gošići I i II. Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m2 konačno srede ne udarne rupe.	30,00 m²
69	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ulica Gošići I i II. Obračun po m2 konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	22,00 m²

70	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija Gošići I i II. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	48,00 T
71	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija Ulica Gošići I i II. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	1460,00 m ²
72	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija Gošići I i II. Obračun po m2 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	20,00 m ²
73	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Novo naselje. Obračun po m ² odstranjene i konačno srede površine.	10,00 m ²
74	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija Ulica Novo naselje. Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog štuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m2 konačno srede udarne rupe.	10,00 m ²
75	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ulica Novo naselje. Obračun po m2 konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	7,00 m ²
76	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija Ulica Novo naselje. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	10,00 T
77	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija ulica Novo naselje. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	280,00 m ²

78	Profilisanje postojeće površine, sa iskopom materijala od 0 do 10cm.	Lokacija ulica Novo naselje. U cijenu ulazi profilisanje puta sa iskopom materijala do 10cm utovarom i odvozom na deponiju kao i valjanjem posteljice do postizanja modula stišljivosti od min. 45Mpa. Obračun po m2 konačno profilisanog puta.	350,00 m ²
79	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija ulica Novo naselje. Obračun po m2 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	70,00 m ²
80	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija Ulica Risanska. Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	55,00 m'
81	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Risanska. Obračun po m2 odstranjene i konačno srede površine.	40,00 m ²
82	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Risanska. Obračun po m2 ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	55,00 m ²
83	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija Ulica Risanska. Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	1,00 kom
84	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija Ulica Risanska. U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m3/kom	1,00 kom
85	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ulica Risanska. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	55,00 m ²

86	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnaje 1,50cm.	14,00 T
87	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija Ulica Rlsanska.Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	485,00 m ²
88	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija ulica Rlsanska. Obračun po m2 konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	13,00 m ²
89	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ulica u Gradiošnici ka rezervoaru.Obračun po m1 isječene linije asfaltnog zastora.	12,00 m'
90	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica u Gradiošnici ka rezervoaru.Obračun po m2 ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	12,00 m ²
91	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica u Gradiošnici ka rezervoaru.Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	7,00 kom
92	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm.	Lokacija - Ulica u Gradiošnici ka rezervoaru.U cijenu ulazi rad i matrijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m3/kom	7,00 kom
93	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ulica u Gradiošnici ka rezervoaru.Cijenom obuhvatiti sljedece radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m2 konačno srede ne udarne rupe.	6,00 m ²

94	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija Ulica u Gradionici ka rezervoaru. Obračun po m2 konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	12,00 m²
95	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija Ulica u Gradionici ka rezervoaru. Obračun po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	1355,00 m²
96	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija ulica u Gradionici ka rezervoaru. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnanje 1,50cm.	45,00 T
97	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po m1 isječene linije asfaltnog zastora.	10,00 m
98	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po m2 ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	12,00 m²
99	Rušenje postojećih ploča raznih veličina šahtova, sa pravilnim odsijecanjem strana zidova sa odvozom na deponiju o trošku izvođača. Pozicija se takođe odnosi na linijske slivne rešetke do 5m dužine	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po komadu srušene i odvežene ploče šahta.	5,00 kom
100	Izrada armiranobetonske ploče šahta debljine 15cm, betonom MB30 raznih dimenzija sa izradom AB prstena ispod ploče dimenzija 20x20cm. Pozicija se takođe odnosi na linijske rešetke do 5m dužine.	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. U cijenu ulazi rad i materijal. Utrošak armature do 145kg po oknu, utrošak betona do 0,9m3/kom	5,00 kom

101	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-3 1,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m ² konačno srede udarne rupe.	20,00 m ²
102	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	12,00 m ²
103	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnje 1,50cm.	35,00 T
104	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica prema ponti Seljanovo. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabavljenog po JUS-u.	1050,00 m ²
105	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10 cm.	Lokacija - Ulica Radovići centar. Obračun po m' isječne linije asfaltnog zastora.	8,00 m'
106	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Radovići centar. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	8,00 m ²
107	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - Ulica Radovići centar. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	8,00 m ²
108	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Ulica Radovići centar. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnje 1,50cm.	12,00 T

109	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica Radovići centar. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	350,00 m ²
110	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Novo naselje (poprečna).Obračun po m ² odstranjene i konačno srede površine.	157,00 m ²
111	Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja asfalta od BNS22 d=6cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica Novo naselje (poprečna).Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog BNS22 debljine 6cm.	157,00 m ²
112	Profilisanje postojeće površine, sa iskopom materijala od 0 do 10cm.	Lokacija - Ulica Novo naselje (poprečna).U cijenu ulazi profilisanje puta sa iskopom materijala do 10cm utovarom i odvozom na deponiju kao i valjanjem posteljice do postizanja modula stižljivosti od min. 45Mpa. Obračun po m ² konačno profilisanog puta.	200,00 m ²
113	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija - Ulica Novo naselje (poprečna).Obračun po m ² konačno ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	50,00 m ²
114	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ulica Krašići prema crkvi.Obračun po m' isječene linije asfaltnog zastora.	8,00 m'
115	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Krašići prema crkvi.Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	8,00 m ²
116	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - Ulica Krašići prema crkvi.Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	8,00 m ²
117	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Ulica Krašići prema crkvi. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	7,00 T

118	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Ulica Krašići prema crkvi. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	200,00 m ²
119	Zasijecanje asfalta postojeće kolovozne konstrukcije u debljini do 10cm.	Lokacija - Ulica Đuraševići stari put. Obračun po m ¹ isječene linije asfaltnog zastora.	67,00 m ¹
120	Odstranjivanje korova, žbunja i drveća kao i stabala do 10cm prečnika sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Đuraševići stari put. Obračun po m ² odstranjene i konačno srede površine.	400,00 m ²
121	Struganje asfaltnog kolovoza u debljini do 5cm sa utovarom i odvozom na deponiju o trošku izvođača.	Lokacija - Ulica Đuraševići stari put. Obračun po m ² ostruganog i konačno obrađenog asfaltnog zastora.	67,00 m ²
122	Saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama, na način potpune zamjene kolovozne konstrukcije. Lokacije određuje Nadzorni organ.	Lokacija - Ulica Đuraševići stari put. Cijenom obuhvatiti sljedeće radove: rušenje postojećeg asfalta sa iskopom postojećeg tampona d=20cm, sa utovarom i odvozom kompletnog šuta na deponiju, zasijecanje ivica oko površine, izrada tamponskog sloja materijalom 0-31,5mm sa valjanjem do zbijenosti od 80MPa, obrada ivica emulzijom, kao i izradu nosivog asfaltnog sloja BNS22 debljine 6cm. Obračun po m ² konačno srede udarne rupe.	350,00 m ²
123	Čišćenje ogrebane površine, pranjem, usisavanjem i izduvavanjem, kao i prskanje bitumenskom emulzijom.	Lokacija - Ulica Đuraševići stari put. Obračun po m ² konačno očišćene i ogrebane površine, oprane i usisane te naprskane emulzijom.	67,00 m ²
124	Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11 sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom.	Lokacija - Đuraševići stari put. Obračun po toni konačno ugrađene asfaltne mješavine. Prosječna debljina sloja za izravnjanje 1,50cm.	200,00 T
125	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB11 d=4cm na već pripremljenu površinu.	Lokacija - Đuraševići stari put. Obračun po m ² konačno nabavljenog i ugrađenog asfaltnog zastora, nabijenog po JUS-u.	5990,00 m ²

126	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja d=20cm drobljenim kamenim materijalom 0-31,5mm.	Lokacija - Đuraševići stari put. Obračun po m ² ugrađenog i sabijenog tamponskog materijala granulacije 0-31,5mm.	220,00 m ²
-----	--	---	-----------------------

29.11.2021 14:51:14