PREGLED POSTUPKA #113209

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija kanala na kat. parc. 1251 KO Škaljari I (dionica od k.p.1247/1 KO Škaljari I do kat. parc. 1256 KO Škaljari I)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kašćelan
Kontakt	067263667 Slavica
Datum objave	21.04.2026. 13:30

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija kanala na KP 1251 KO Škaljari I (dionica od KP 1247/1 KO Škaljari do KP 1256 KO Škaljari)	21.04.2026 13:30	27.04.2026 13:00	27.04.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**OPŠTINA KOTOR** **Adaptacija kanala na KP 1251 KO Škaljari I (dionica od KP 1247/1 KO Škaljari do KP 1256 KO Škaljari)** 44131000 - Odvodni kanali	18.181,82 EUR	3.818,18 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 40 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25, 160/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25, 160/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera i /ili hidrotehničkog smjera ili smjer menadžment, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licencu elektroinženjera smjera energetike u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25, 160/25) • Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost
U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji posjeduje Licencu u skladu sa članom 157 Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jedno ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: važeće ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **18.027,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrola nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrola nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.	27,00 m
2	Krčenje i grubo čišćenje kompletne trase kanala sa utovarom i odvozom materijala na deponiju koju obezbijedi Izvođač radova. Obračun po m2 površine spremne za izvođenje radova.	Krčenje i grubo čišćenje kompletne trase kanala sa utovarom i odvozom materijala na deponiju koju obezbijedi Izvođač radova. Obračun po m2 površine spremne za izvođenje radova.	270,00 m2
3	Mašinski i ručni iskop za izgradnju novog kanala. Iskopi se obavljaju V i VI kategorije.	Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov.	31,30 m3

4	Ugradnja tamponskog sloja ispod kanala materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit 16-32) po čitavoj dužini kanala. Zatrpavanje izvesti u slojevima, nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja, voditi računa da prvi sloj bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi.	Obračun količina vršiti po m3 .Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.	14,04 m3
5	Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa do nivoa vrha kanala na način da se napravi blaga padina prema lokalnom putu. Obračun količina vršiti po m3 .	Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa do nivoa vrha kanala na način da se napravi blaga padina prema lokalnom putu. Obračun količina vršiti po m3 .	30,00 m3
6	Nabavka transport i ugradnja betona C25/30 u armirano-betonske zidove donju ploču na betobnskom kanalu prema detalju iz projekta. Kanal je svijetlog otvora 1,50*1,80m iz dvije dionice sa padom od 6,0%. Na prekidu dionica formira se kaskada.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova uključujući oplatu i betonsko željezo. Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.	28,08 m3
7	Nabavka transport i ugradnja betona C25/30 u armirano-betonska nadvišenja postojećeg kanala dimenzija 0.70*0.20m na obje strane kanala. Nadvišenja izvesti u dvostrukoj oplati, armirati u dvije zone armaturom Q188 sa ankerisanjem u postojeće AB elemente.	Pozcijom je obuhvaćena sav potreban materijal i rad za formiranje opisanih betonskih nadvišenja. Obračun po m3	9,52 m3

8	Nabavka transport i ugradnja betona C25/30 u armirano-betonske krilne zidove na vrhu postojećeg kanala za prihvatanje voda iz prirodno kanala. Zidove izvesti na 45 stepeni u odnosu na osu postojećih zidova kanala na temeljnim trakama 0.40*0.40m. Krilne zidove armirati u dvije zone armaturom Q188.	Pozcijom je obuhvaćena sav potreban materijal i rad za formiranje opisanih krilnih zidova uključujući i zemljene radove. Obračun po m3.	1,38 m3
9	Nabavka transport i ugradnja betona C25/30 u adaptaciju dna postojećeg kanala. Pozcijom je obuhvaćeno betonsko željezo Q188 u jednoj zoni.	Obračun po m2 površine koju treba adaptirati.	41,00 m2
10	Nabavka transport i ugradnja betona u libažni sloj debljine 10,0cm ispod kanala svijetlog otvora 1.8*1.50m širine libažnog sloja 2.60m.	Obračun po m3.	7,02 m3