Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Hortikultura, zatravnjivanje zelenih površina, sadnja višegodišnjih stabala i uspostavljanje sistema za navodnjavanje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MONTEPUT DOO PODGORICA

PIB:

02462494

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Komandni Centar Pelev Brijeg, NC Pelev Brijeg, NC Veruša, Odmorište Mrke desno i lijevo, Odmorište Pelev Brijeg.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Troškovi putarine su obaveza odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Komandni Centar Pelev Brijeg, NC Pelev Brijeg, NC Veruša, Odmorište Mrke desno i lijevo, Odmorište Pelev Brijeg.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Troškovi putarine su obaveza odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12395.00	1	ZEMLJANI RADOVI NA NC PELEV BRIJEG - humusna zemlja	Nabavka, transport i razastiranje humusne zemlje u sloju od 15 - 20 cm (5 cm i više zbog slijeganja), čiste od organskog i neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog humusa min 5% na svim površinama partera. Zemlju grubo isplanirati.	85.00	m³
	2	ZEMLJANI RADOVI NA NC VERUŠA - humusna zemlja	Nabavka, transport i razastiranje humusne zemlje u sloju od 15 - 20 cm (5 cm i više zbog slijeganja), čiste od organskog i neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog humusa min 5% na svim površinama partera. Zemlju grubo isplanirati.	35.00	m³
	3	NABAVKA I SADNJA SADNICA NC PELEV BRIJEG formiranje travnjaka	Priprema terena, fino planiranje, nabavka travne smješe i sjetva 40-50 g sjemena po m ² sa valjanjem i zalivanjem. Obračun po m² površine koja se zatravljuje	405.00	m³
	4	NABAVKA I SADNJA SADNICA NC VERUŠA formiranje travnjaka	Priprema terena, fino planiranje, nabavka travne smješe i sjetva 40-50 g sjemena po m ² sa valjanjem i zalivanjem. Obračun po m² površine koja se zatravljuje	165.00	m³
	5	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA NA ODMORIŠTU MRKE DESNO I LIJEVO Liquidambar styraciflua	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Liquidambar styraciflua dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	2.00	komad

12395.00	6	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA NA ODMORIŠTU PELEV BRIJEG Liquidambar styraciflua	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Liquidambar styraciflua dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	2.00	komad
	7	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU Betula pendula	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Betula pendula dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	8.00	komad
	8	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA U REKREATIVNOJ ZONI NA PELEVOM BRIJEGU Platanus orijentalis	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica platanus orijentalis dimenzija Clt30-35, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	6.00	komad

12395.00	9	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Cornus mas	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Cornus mas dimenzija Clt30, O8/10,min h=1.8 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	4.00	komad
	10	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Juniperus horisontalis	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Juniperus horisontalis dimenzija Clt3,min h=0.3 m. Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice, sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice).	16.00	komad
	11	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Juniperus Moon Glow	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Juniperus moon glow dimenzija Clt5,min h=0.5 m. Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice, sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice).	10.00	komada

12395.00	12	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE NA NC PELEV BRIJEG	Nabavka i ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje 2 zelena ostrva površina 205 m2 i 215 m2. Priključno mjesto za sistem za navodnjavanje je na postojećoj vodovodnoj mreži NC Pelev Brijega. Neophodno je ugraditi mehanički ventil na postojećem dolaznom cjevovodu postavljenim ispred novog sistema za navodnjavanje. Za kontrolu procesa za navodnjavanje predviđena je ugradnja: programatora sa minimalno 2 nezavisne zone sa mogućnošću višestrukih startova tokom dana i trajnom memorijom, elektromagnetnih ventila, odgovarajućeg tipa, rasporeda i broja rasprskivača... Potrebna je ugradnja cjevovoda koji se sastoji od glavnog voda, priključnih crijeva i svih pratećih djelova sistema (fiting). U sklopu ove stavke uključeni su svi propratni građevinski radovi radi formiranja sistema za navodnjavanje. U prilogu se nalazi situacija terena na kojoj se može sagledati oblik i raspored zelenih površina radi preciznog definisanja tehničkog rješenja sistema za navodnjavanje.	1.00	kpl
	13	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE NA NC VERUŠA	Nabavka i ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje 2 zelena ostrva površina 80 m2 i 105 m2. Priključno mjesto za sistem za navodnjavanje je na postojećoj vodovodnoj mreži u okviru hlorne stanice, koja je smještena u jednom od zelenih ostrva. Neophodno je ugraditi mehanički ventil na postojećem dolaznom cjevovodu postavljenim ispred novog sistema za navodnjavanje. Za kontrolu procesa za navodnjavanje predviđena je ugradnja: programatora sa minimalno 2 nezavisne zone sa mogućnošću višestrukih startova tokom dana i trajnom memorijom, elektromagnetnih ventila, odgovarajućeg tipa, rasporeda i broja rasprskivača... Potrebna je ugradnja cjevovoda koji se sastoji od glavnog voda, priključnih crijeva i svih pratećih djelova sistema (fiting). U sklopu ove stavke uključeni su svi propratni građevinski radovi radi formiranja sistema za navodnjavanje. U prilogu se nalazi situacija terena na kojoj se može sagledati oblik i raspored zelenih površina radi preciznog definisanja tehničkog rješenja sistema za navodnjavanje.	1.00	kpl

12395.00	14	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG PROGRAMATORA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i ugradnja automatskog programatora namjenjenog za precizno upravljanje sistemom navodnjavanja na cijevima promjera 1/2", sa odgovarajućom redukcijom. Uređaj treba da posjeduje integrisani elektromagnetni ventil i kontrole za podešavanje intervala i trajanja zalivanja. Treba da je otporan na UV zraćenja i atmosferske uticaje. Montaža se vrši direktno na postojeći navojni priključak od 1/2".	3.00	komad
	15	NABAVKA I UGRADNjA SENZORA ZA KIŠU	Nabavka i ugradnja sa povezivanjem sa programatorom senzora za kišu. Montaža se vrši na postojećim sistemima za navodnjavanje na NC Smokovac i Mateševo i na novim sistemima za navodnjavanje na NC Pelev Brijeg i Veruša.	5.00	komad
	16	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG PROGRAMATORA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i ugradnja automatskog programatora namijenjenog za precizno upravljanje sistemom navodnjavanja, sa ulaznim priključkom promjera 5/4" i tri izlaza promjera 1". Uređaj treba da posjeduje integrisane elektromagnetne ventile za svaki izlaz posebno, kao i mogućnost nezavisnog podešavanja intervala i trajanja zalivanja po zonama. Programator mora biti izrađen od materijala otpornog na UV zračenje i atmosferske uticaje. Montaža se vrši direktno na postojeći navojni priključak odgovarajućeg promjera, uz obezbjeđenje potrebnih redukcija i spojnih elemenata.	1.00	komada
	17	NABAVKA I UGRADNjA ŠAHTA ZA SISTEM NAVODNJAVANJA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Šahta za sistem navodnjavanja (ventil šahta), izrađena od polietilena visoke gustine (HDPE) ili polipropilena (PP), otporna na UV zračenje, vlagu i atmosferske uticaje. Predviđena za ugradnju u zemlju radi smještaja programatora sa elektromagnetnim ventilima i spojnih elemenata sistema za navodnjavanje. Šahta mora imati ojačano tijelo sa rebrastom konstrukcijom, nosivosti prilagođene pješačkom opterećenju. Dimenzije šahte treba da budu minimalno 50×50×40 cm ili približno, radi obezbjeđenja dovoljnog prostora za montažu, manipulaciju i održavanje. Šahta treba da ima mogućnost formiranja otvora za prolaz cijevi (predviđene zone za perforaciju), kao i stabilnu podlogu za postavljanje opreme.	1.00	komada

12395.00	18	MAGISTRALNI VOD SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i isporuka cjevovodnog materijala za magistralni vod sistema za navodnjavanje, ukupne dužine cca 100 m, izrađenog od polietilena visoke gustine, nazivnog spoljašnjeg prečnika Ø40 mm, u skladu sa standardom, radnog pritiska minimalno PN10, kao i nabavka i isporuka fazonskih komada i armature za priključenje na postojeći cjevovod Ø40 mm (DN40), uključujući priključni T-komad ili elektrofuzionu/kompresionu obujmicu odgovarajućeg prečnika, zaporni kuglasti ventil 5/4", te pripadajuće spojne i redukcione fitinge kompatibilne sa PE cijevima, pri čemu svi elementi moraju biti izrađeni od materijala pogodnih za rad u sistemima pod pritiskom, kompatibilni sa HDPE cjevovodima i predviđeni za radni pritisak PN10.	1.00	kpl
	19	NABAVKA I UGRADNJA POP-UP ROTACIONOG RASPRSKIVAČA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE NA NC SMOKOVAC	Nabavka i zamjena pop-up rotacionog rasprskivača sa zupčastim prenosom. Radne karakteristike: radius (od 5 do 11m), protok od 3 do 11l/min, radni pritisak od 2 do 3 bara, mogućnost podešavanja ugla od 40° do 360°.	8.00	komad
	20	NABAVKA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA	Nabavka kombinovsnog vještačkog đubriva NPK151515 za održavanje postojećih sadnica. U cijenu uračunati nabavku i isporuku na bazi za održavanje autoputa na Pelevom Brijegu.	100.00	kg

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12395.00	1	ZEMLJANI RADOVI NA NC PELEV BRIJEG - humusna zemlja	Nabavka, transport i razastiranje humusne zemlje u sloju od 15 - 20 cm (5 cm i više zbog slijeganja), čiste od organskog i neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog humusa min 5% na svim površinama partera. Zemlju grubo isplanirati.	85.00	m^3

12395.00	2	ZEMLJANI RADOVI NA NC VERUŠA - humusna zemlja	Nabavka, transport i razastiranje humusne zemlje u sloju od 15 - 20 cm (5 cm i više zbog slijeganja), čiste od organskog i neorganskog otpada, sa sadržajem aktivnog humusa min 5% na svim površinama partera. Zemlju grubo isplanirati.	35.00	m³
	3	NABAVKA I SADNJA SADNICA NC PELEV BRIJEG formiranje travnjaka	Priprema terena, fino planiranje, nabavka travne smješe i sjetva 40-50 g sjemena po m² sa valjanjem i zalivanjem. Obračun po m² površine koja se zatravljuje	405.00	m²
	4	NABAVKA I SADNJA SADNICA NC VERUŠA formiranje travnjaka	Priprema terena, fino planiranje, nabavka travne smješe i sjetva 40-50 g sjemena po m² sa valjanjem i zalivanjem. Obračun po m² površine koja se zatravljuje	165.00	m²
	5	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA NA ODMORIŠTU MRKE DESNO I LIJEVO Liquidambar styraciflua	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Liquidambar styraciflua dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	2.00	komad
	6	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA NA ODMORIŠTU PELEV BRIJEG Liquidambar styraciflua	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Liquidambar styraciflua dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	2.00	komad

12395.00	7	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU Betula pendula	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Betula pendula dimenzija Clt30, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	8.00	komad
	8	NABAVKA I SADNJA SADNOG MATERIJALA U REKREATIVNOJ ZONI NA PELEVOM BRIJEGU Platanus orijentalis	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica platanus orijentalis dimenzija Clt30-35, O10/12,min h=2.5 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	6.00	komad
	9	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Cornus mas	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Cornus mas dimenzija Clt30, O8/10,min h=1.8 m . Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika iz koje treba izbaciti šut i ostale škodljive sastojke i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice (dim 0,80x0,80m i 0,60x0,60m), sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice). Ankerisanje sadnice sa 3 kolca, povezani sa 3 gumene trake, kolac od impregniranog bora fi 6 cm, min h=250 cm.	4.00	komad

12395.00	10	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Juniperus horisontalis	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Juniperus horisontalis dimenzija Clt3,min h=0.3 m. Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice, sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice).	16.00	komad
	11	NABAVKA I SADNJA SADNICA NA NC VERUŠA Juniperus Moon Glow	Nabavka zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica Juniperus moon glow dimenzija Clt5,min h=0.5 m. Na mjestima koja će označiti naručilac iskopati jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika i nasuti mješavinu plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice, sadna jama treba da je minimum 30% veća od busena sadnice).	10.00	komada
	12	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE NA NC PELEV BRIJEG	Nabavka i ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje 2 zelena ostrva površina 205 m2 i 215 m2. Priključno mjesto za sistem za navodnjavanje je na postojećoj vodovodnoj mreži NC Pelev Brijega. Neophodno je ugraditi mehanički ventil na postojećem dolaznom cjevovodu postavljenim ispred novog sistema za navodnjavanje. Za kontrolu procesa za navodnjavanje predviđena je ugradnja: programatora sa minimalno 2 nezavisne zone sa mogućnošću višestrukih startova tokom dana i trajnom memorijom, elektromagnetnih ventila, odgovarajućeg tipa, rasporeda i broja rasprskivača... Potrebna je ugradnja cjevovoda koji se sastoji od glavnog voda, priključnih crijeva i svih pratećih djelova sistema (fiting). U sklopu ove stavke uključeni su svi propratni građevinski radovi radi formiranja sistema za navodnjavanje. U prilogu se nalazi situacija terena na kojoj se može sagledati oblik i raspored zelenih površina radi preciznog definisanja tehničkog rješenja sistema za navodnjavanje.	1.00	kpl

12395.00	13	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE NA NC VERUŠA	Nabavka i ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje 2 zelena ostrva površina 80 m2 i 105 m2. Priključno mjesto za sistem za navodnjavanje je na postojećoj vodovodnoj mreži u okviru hlorne stanice, koja je smještena u jednom od zelenih ostrva. Neophodno je ugraditi mehanički ventil na postojećem dolaznom cjevovodu postavljenim ispred novog sistema za navodnjavanje. Za kontrolu procesa za navodnjavanje predviđena je ugradnja: programatora sa minimalno 2 nezavisne zone sa mogućnošću višestrukih startova tokom dana i trajnom memorijom, elektromagnetnih ventila, odgovarajućeg tipa, rasporeda i broja rasprskivača... Potrebna je ugradnja cjevovoda koji se sastoji od glavnog voda, priključnih crijeva i svih pratećih djelova sistema (fiting). U sklopu ove stavke uključeni su svi propratni građevinski radovi radi formiranja sistema za navodnjavanje. U prilogu se nalazi situacija terena na kojoj se može sagledati oblik i raspored zelenih površina radi preciznog definisanja tehničkog rješenja sistema za navodnjavanje.	1.00	kpl
	14	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG PROGRAMATORA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i ugradnja automatskog programatora namjenjenog za precizno upravljanje sistemom navodnjavanja na cijevima promjera 1/2", sa odgovarajućom redukcijom. Uređaj treba da posjeduje integrisani elektromagnetni ventil i kontrole za podešavanje intervala i trajanja zalivanja. Treba da je otporan na UV zraćenja i atmosferske uticaje. Montaža se vrši direktno na postojeći navojni priključak od 1/2".	3.00	komad
	15	NABAVKA I UGRADNjA SENZORA ZA KIŠU	Nabavka i ugradnja sa povezivanjem sa programatorom senzora za kišu. Montaža se vrši na postojećim sistemima za navodnjavanje na NC Smokovac i Mateševo i na novim sistemima za navodnjavanje na NC Pelev Brijeg i Veruša.	5.00	komad

12395.00	16	NABAVKA I UGRADNjA AUTOMATSKOG PROGRAMATORA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i ugradnja automatskog programatora namijenjenog za precizno upravljanje sistemom navodnjavanja, sa ulaznim priključkom promjera 5/4" i tri izlaza promjera 1". Uređaj treba da posjeduje integrisane elektromagnetne ventile za svaki izlaz posebno, kao i mogućnost nezavisnog podešavanja intervala i trajanja zalivanja po zonama. Programator mora biti izrađen od materijala otpornog na UV zračenje i atmosferske uticaje. Montaža se vrši direktno na postojeći navojni priključak odgovarajućeg promjera, uz obezbjeđenje potrebnih redukcija i spojnih elemenata.	1.00	komada
	17	NABAVKA I UGRADNjA ŠAHTA ZA SISTEM NAVODNJAVANJA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Šahta za sistem navodnjavanja (ventil šahta), izrađena od polietilena visoke gustine (HDPE) ili polipropilena (PP), otporna na UV zračenje, vlagu i atmosferske uticaje. Predviđena za ugradnju u zemlju radi smještaja programatora sa elektromagnetnim ventilima i spojnih elemenata sistema za navodnjavanje. Šahta mora imati ojačano tijelo sa rebrastom konstrukcijom, nosivosti prilagođene pješačkom opterećenju. Dimenzije šahte treba da budu minimalno 50×50×40 cm ili približno, radi obezbjeđenja dovoljnog prostora za montažu, manipulaciju i održavanje. Šahta treba da ima mogućnost formiranja otvora za prolaz cijevi (predviđene zone za perforaciju), kao i stabilnu podlogu za postavljanje opreme.	1.00	komada
	18	MAGISTRALNI VOD SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE U OKVIRU BAZE NA PELEVOM BRIJEGU	Nabavka i isporuka cjevovodnog materijala za magistralni vod sistema za navodnjavanje, ukupne dužine cca 100 m, izrađenog od polietilena visoke gustine, nazivnog spoljašnjeg prečnika Ø40 mm, u skladu sa standardom, radnog pritiska minimalno PN10, kao i nabavka i isporuka fazonskih komada i armature za priključenje na postojeći cjevovod Ø40 mm (DN40), uključujući priključni T-komad ili elektrofuzionu/kompresionu obujmicu odgovarajućeg prečnika, zaporni kuglasti ventil 5/4", te pripadajuće spojne i redukcione fitinge kompatibilne sa PE cijevima, pri čemu svi elementi moraju biti izrađeni od materijala pogodnih za rad u sistemima pod pritiskom, kompatibilni sa HDPE cjevovodima i predviđeni za radni pritisak PN10.	1.00	kpl

12395.00	19	NABAVKA I UGRADNJA POP-UP ROTACIONOG RASPRSKIVAČA NA POSTOJEĆEM SISTEMU ZA NAVODNjAVANjE NA NC SMOKOVAC	Nabavka i zamjena pop-up rotacionog rasprskivača sa zupčastim prenosom. Radne karakteristike: radius (od 5 do 11m), protok od 3 do 11l/min, radni pritisak od 2 do 3 bara, mogućnost podešavanja ugla od 40° do 360°.	8.00	komad
	20	NABAVKA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA	Nabavka kombinovsnog vještačkog đubriva NPK151515 za održavanje postojećih sadnica. U cijenu uračunati nabavku i isporuku na bazi za održavanje autoputa na Pelevom Brijegu.	100.00	kg

Izvještaj generisan 24.04.2026 11:45