



Ugovor o izvođenju radova

***Adaptacija poslovnog prostora u vlasništvu EPCG za potrebe OJ Kotor -
Građevinski radovi i klimatizacija
T 191-25***

Ugovorne strane:

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
(ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1);
koju zastupa
Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke
Mr. Andrija Lazović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Kupac)**

i

**AQUA ENGINEERING D.O.O, Podgorica
(ž. r. 520-39275-08 kod Hipotekarne banke AD
Podgorica)
PIB 03207030 koga zastupa
izvršni direktor
Obren Bakrač
(u daljem tekstu: Prodavac)**

Nikšić, april 2026. godine

Nakon sprovedenog otvorenog postupka (šifra postupka 106704), po tenderskoj dokumentaciji broj 191/25 od 31.12.2025. godine za nabavku radova Adaptacija poslovnog prostora u vlasništvu EPCG za potrebe OJ Kotor - Građevinski radovi i klimatizacija, na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. IN-13/6667-25/GFDI01 od 27.02.2026. godine, dostavljene Ponude AQUA ENGINEERING D.O.O Podgorica, šifra ponude 151254 od 19.1.2026. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je adaptacija poslovnog prostora u vlasništvu EPCG za potrebe OJ Kotor - Građevinski radovi i klimatizacija, prema uslovima definisanim Ugovorom, dostavljenoj ponudi i zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

Izvođač će dio predmetnih radova ustupiti podizvođaču kako slijedi:

-**3AI PROJECT Podgorica**, u procentualnom iznosu od 10 % ukupne ugovorene vrijednosti, a koji se odnose na izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu, elektrotehnička vrsta radova, s tim što je za nabavku kompletnog materijala potrebnog za izvođenje svih vrsta radova zadužen ponuđač AQUA ENGINEERING D.O.O Podgorica.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi **40.888,80 €** (četrdesethiljadaosamstotinaosamdesetosam 80/100 Eura).

PDV po obračunskoj stopi 21% iznosi **8.586,65 €**.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora sa PDV-om iznosi **49.475,45 €** (četrdesetdevethiljadačetiristotinesedamdesetpet 45/100 Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvedene radove iz člana 1 Ugovora izvršiti 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

Izvođač je dužan da original privremenu mjesečnu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude, dostavi Nadzoru naručioca, na ovjeru i verifikaciju najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Nadzor naručioca će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

U slučaju da Nadzor naručioca ima primjedbi na podnesenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Nadzor naručioca će staviti svoje primjedbe i nesporni dio situacije ovjeriti.

Privremenu mjesečnu/okončanu situaciju Izvođač je dužan dostaviti na adresu Direkcija za nabavke za nabavku, ul. Vuka Karadžića br.2 u Nikšiću, n/r Andrije Lazovića.

Način plaćanja je virmanski. Uplate će se vršiti na žiro račun Izvođača br. **520-39275-08** kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

III ROKOVI, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ugovora završiti u roku od **33 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.**

Mjesto izvršenja ugovora je opština Kotor.

Naručilac i Izvođač će se na dan potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja gradilišta Izvođaču na način da Naručilac :

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Nadzora naručioca;

Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao i otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac će uvesti Izvođača posao nakon ispunjenja svih uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu odnosno najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzora naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IV NADZOR NARUČIOCA

Član 6.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će na dan uvođenja Izvođača u posao pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzor naručioca).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzora naručioca, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzor naručioca ovlašćen je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Nadzor naručioca nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Nadzora naručioca i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegovih obaveza i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i dostavljenom ponudom.

Član 7.

Nadzor naručioca ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzora naručioca, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom i obimom definisanim tehničkom specifikacijom, Nadzor naručioca će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzora naručioca i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Nadzora naručioca.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvede u skladu dostavljenom Ponudom (šifra ponude 151254) od 19.1.2026. godine i Tehničkom specifikacijom Tenderske dokumentacije br. 191-25 od 31.12.2025. godine;
- radove izvede kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, normativa i standarda koji važe za ovu vrstu radova i da za to obezbijedi prateću dokumentaciju;
- radove izvedu stručna lica koja su navedena u dostavljenoj Ponudi;
- prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju;
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- o svom trošku obezbijedi gradilište;

- da o svom trošku obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za radnike koji će biti angažovani za potrebe realizacije Ugovora;
- odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti mjesto izvođenja radova;
- da prisustvuje primopredaji radova;

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- Izvođača uvede u posao nakon ispunjenja svih uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu odnosno najkasnije 10 dana od dana potpisivanja ugovora;
- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Nadzora naručioca;
- obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- izvrši plaćanja prema Izvođaču na način i prema uslovima Ugovora;

VI PRIMOPREDAJA

Član 10.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzor naručioca.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok je **24 mjeseca** od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su

nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da ukloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IX SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda **Garanciju za dobro izvršenje ugovora** na iznos od **2.473,77** (dvijehiljadečetiristotinesedamdesettriurasedamdesetsedamcenti), za slučaj povrede ugovorenih obaveza što čini 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

U slučaju potrebe Naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođač.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv **Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku** na iznos od **4.947,54** (četirihiljadedevetstotinačetridesetsedameurapedesetčetiricenta), što čini 10% vrijednosti

Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog garantnog roka definisanog u članu 11 Ugovora.

Član 15.

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao, Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od 30 dana dužim od završetka predmetnih radova. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti se odnosi na štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 16.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču Garancije.

X NAČIN KOMUNICIRANJA

Član 17.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga i putem elektronske pošte (e-mail). Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Obren Bakrač
Telefon : +382 69 622 500
e-mail : office@aquaengineering.me

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Ivan Đurišić
Telefon +382 67 247 265
e-mail : ivan.djurisic@epcg.com

Zvanična komunikacija u vezi faktura, ostvarivaće se putem elektronske pošte, odnosno e-mail-a ili putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga. Osobe zadužene za komunikaciju su:

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Obren Bakrač
Telefon : +382 69 622 500
e-mail : office@aquaengineering.me

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nina Nikolić
Telefon +382 40 204 169
e-mail : nina.nikolic@epcg.com

XI RASKID UGOVORA

Član 18.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj;

- nastupe okolnosti iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;

Nakon raskida Ugovora, Naručilac ima pravo da :

- obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima;
- obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi odštete u slučaju kašnjenja, te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili iznose svih gubitaka i štetu koju je Naručilac pretrpio, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvršiocu. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvršiocu.

XII OSTALE ODREDBE

Član 19.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 20.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 21.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 22.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke

Mr Andrija Lazović dipl.ing.



IZVOĐAČ

AQUA ENGINEERING D.O.O, Podgorica
Izvršni direktor

Obren Bakrač



FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV:

40.888,80 EUR

	<i>Opis</i>	<i>Bitne karakteristike predmeta nabavke</i>	<i>Odgovor</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena po jedinici</i>
1	<i>Građevinski radovi I klimatizacija</i>	<i>Pažljiva demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu vrata.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Pažljiva demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu vrata.</i>	3 kom	40 EUR
2	<i>Građevinski radovi I klimatizacija</i>	<i>Pažljiva demontaža prozora u mini kuhinji. Demontirani prozor sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu vrata.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Pažljiva demontaža prozora u mini kuhinji. Demontirani prozor sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu vrata.</i>	1 kom	30 EUR
3	<i>Građevinski radovi I klimatizacija</i>	<i>Rušenje i demontaža postojećih pregrada i dijelova koji su označeni u osnovi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku de-poniju. Obračun vršiti po m² demontiranog materijala.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Rušenje i demontaža postojećih pregrada i dijelova koji su označeni u osnovi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku de-poniju. Obračun vršiti po m² demontiranog materijala.</i>	1 m2	100 EUR

4	Građevinski radovi I klimatizacija	Demontaža postojećeg spušenog pla- fona od gips kartonskih ploča. Ova pozi- cija obuhvata i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	Građevinski radovi I klimatizacija Demontaža postojećeg spušenog pla- fona od gips kartonskih ploča. Ova pozi- cija obuhvata i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	1 paušalno	900 EUR
5	Građevinski radovi I klimatizacija	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica u mini kuhinji, zajedno sa malt- erom. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na 6kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine.	Građevinski radovi I klimatizacija Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica u mini kuhinji, zajedno sa malt- erom. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na 6kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine.	30 m2	15 EUR
6	Građevinski radovi I klimatizacija	Demontaža vodovodne mreže u pro- storiji koja je namijenjena open-space prostoru. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	Građevinski radovi I klimatizacija Demontaža vodovodne mreže u pro- storiji koja je namijenjena open-space prostoru. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	1 paušalno	50 EUR
7	Građevinski radovi I klimatizacija	Čišćenje i bojenje podnih keramičkih pločica u boji prema izboru investitora u prostoru predviđenom za rad sa strankama. Obračun vršiti po m ² ugra- đenog materijala.	Građevinski radovi I klimatizacija Čišćenje i bojenje podnih keramičkih pločica u boji prema izboru investitora u prostoru predviđenom za rad sa strankama. Obračun vršiti po m ² ugra- đenog materijala.	26 m2	20 EUR

8	Građevinski radovi I klimatizacija	Izvršiti nabavku i postavljanje laminata klasa 33 u boji prema izboru investitora na pozicijama koje su predviđene pro- jektom. Obračun vršiti po m2.	Građevinski radovi I klimatizacija Izvršiti nabavku i postavljanje laminata klasa 33 u boji prema izboru investitora na pozicijama koje su predviđene pro- jektom. Obračun vršiti po m2.	60 m2	29 EUR
9	Građevinski radovi I klimatizacija	Izvršiti nabavku i ugradnju podnih i zid- nih keramičkih pločica I klase u mini kuhinji u boji prema izboru investitora. Obračun vršiti po m2.	Građevinski radovi I klimatizacija Izvršiti nabavku i ugradnju podnih i zid- nih keramičkih pločica I klase u mini kuhinji u boji prema izboru investitora. Obračun vršiti po m2.	30 m2	47 EUR
10	Građevinski radovi I klimatizacija	Nabavka materijala i montaža gipsane zidne obloge s odgovarajućom metal- nom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (EN 14195) i UW (EN 14195) odgovarajućih profila. Visinu obloge postavljati do spuštenog pla- fona 2,86 m (prema DIN 18183; osni razmak CW profila 60,00cm). Ukupna debljina zidne obloge 320 mm, obložena dvostrukim pločama: 2 x obična 12,5mm. Ispuna spojeva: masom tipa SINIAT NIDA Profesional sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Zbog sprječavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nalijepiti sa- moljepivu dihtung traku. Obračun po m2.	Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala i montaža gipsane zidne obloge s odgovarajućom metal- nom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (EN 14195) i UW (EN 14195) odgovarajućih profila. Visinu obloge postavljati do spuštenog pla- fona 2,86 m (prema DIN 18183; osni razmak CW profila 60,00cm). Ukupna debljina zidne obloge 320 mm, obložena dvostrukim pločama: 2 x obična 12,5mm. Ispuna spojeva: masom tipa SINIAT NIDA Profesional sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Zbog sprječavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nalijepiti sa- moljepivu dihtung traku. Obračun po m2.	85 m2	30 EUR

11	Građevinski radovi I klimatizacija	Nabavka materijala i montaža gipsane zidne obloge s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinko- vanih CW (EN 14195) i UW (EN 14195) odgovarajućih profila. Visinu obloge postavljati do spušenog plafona 2,86 m (prema DIN 18183; osni razmak CW profila 60,00cm). Ukupna debljina zidne obloge 100 mm, obložena dvostrukim pločama: 2 x obična 12,5mm. Ispuna spojeva: masom tipa SINIAT NIDA Profesional ili ekvivalentno sa upotre- bom bandaž trake od staklenih vlakana. Zbog sprječavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nalijepiti sa- moljepivu dihtung traku. Obračun po m2.	Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala i montaža gipsane zidne obloge s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinko- vanih CW (EN 14195) i UW (EN 14195) odgovarajućih profila. Visinu obloge postavljati do spušenog plafona 2,86 m (prema DIN 18183; osni razmak CW profila 60,00cm). Ukupna debljina zidne obloge 100 mm, obložena dvostrukim pločama: 2 x obična 12,5mm. Ispuna spojeva: masom tipa SINIAT NIDA Profesional sa upotre- bom bandaž trake od staklenih vlakana. Zbog sprječavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nalijepiti sa- moljepivu dihtung traku. Obračun po m2.	43 m2	30 EUR
12	Građevinski radovi I klimatizacija	Izvršiti nabavku materijala i ugradnju modularnog spušenog plafona od gips- kartonskih tabli na potkonstrukciji. Obračun po m2.	Građevinski radovi I klimatizacija Izvršiti nabavku materijala i ugradnju modularnog spušenog plafona od gips- kartonskih tabli na potkonstrukciji. Obračun po m2.	98 m2	28 EUR

13	<i>Građevinski radovi I klimatizacija</i>	<i>Nabavka materijala i molerska obrada zidova, poludisperzivnim perivim bojama. Obrada podrazumijeva -naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Boja u svijetloj nijansi po izboru Investitora Obračun se radi po m² obrađene površine molerska obrada postojećih zidova i novih zidova otvori preko 3m² se oduzimaju.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala i molerska obrada zidova, poludisperzivnim perivim bojama. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Boja u svijetloj nijansi po izboru Investitora Obračun se radi po m² obrađene površine molerska obrada postojećih zidova i novih zidova otvori preko 3m² se oduzimaju.</i>	260 m ²	5,5 EUR
14	<i>Građevinski radovi I klimatizacija</i>	<i>Nabavka materijala i molerska obrada fasade fasadexom u bijeloj boji uz prethodno nanošenje odgovarajuće podloge. Otvori preko 3m² se odbijaju. Obračun po kvadratu fasade.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala i molerska obrada fasade fasadexom u bijeloj boji uz prethodno nanošenje odgovarajuće podloge. Otvori preko 3m² se odbijaju. Obračun po kvadratu fasade.</i>	82 m ²	12 EUR

15	Građevinski radovi I klimatizacija	Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrlnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana ili šperovanog laminata. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 90/220 Obračun po komadu.	Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrlnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 90/220 Obračun po komadu.	1 kom	780 EUR
----	------------------------------------	---	--	-------	---------

16	Građevinski radovi I klimatizacija	<i>Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrlnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana ili šperovanog laminata. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 80/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrlnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 80/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	1 kom	850 EUR
----	------------------------------------	---	--	-------	---------

17	Građevinski radovi I klimatizacija	<i>Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana ili šperovanog laminata. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 80/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 80/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	4 kom	800 EUR
----	------------------------------------	--	---	-------	---------

18	Građevinski radovi I klimatizacija	<i>Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana ili šperovanog laminata. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 70/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	<i>Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz pro- jekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinarara , obloga od medijapana. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačan- jima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 70/220</i> <i>Obračun po komadu.</i>	1 kom	750 EUR
----	------------------------------------	--	---	-------	---------

19	Građevinski radovi I klimatizacija	Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz projekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četina, obloga od medijapana ili šperovanog laminata. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 60/220 Obračun po komadu.	Građevinski radovi I klimatizacija Nabavka materijala, isporuka i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Radi se po opštem opisu, šemi i detaljima iz projekta. Ugrađuju se u pregradne zidove suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četina, obloga od medijapana. Otvaranje krila po vertikalnoj osi, u svemu prema šemi. Dimenzije krila u svemu prema šemi. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu. Klizna vrata dim 60/220 Obračun po komadu.	1 kom	650 EUR
20	Građevinski radovi I klimatizacija	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: - krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka - čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	Građevinski radovi I klimatizacija Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: - krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka - čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1 paušalno	400 EUR

21	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža 19" samostojećeg rack ormara 42U dim. 600x600x2000mm (ŠxDxV). Ormar treba da ima staklena vrata sa bravom. Ili ekvivalentno	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža 19" samostojećeg rack ormara 42U dim. 600x600x2000mm (ŠxDxV). Ormar treba da ima staklena vrata sa bravom.	1 kom	980 EUR
22	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka , montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 mod- ula RJ45 FTP cat. 6 ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka , montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 mod- ula RJ45 FTP cat. 6.	2 kom	160 EUR
23	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova.	1 kom	17 EUR
24	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža 19" napojnog pan- ela sa 7 šuko priključnica ili ekviva- lentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža 19" napojnog pan- ela sa 7 šuko priključnica.	1 kom	33 EUR
25	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža fiksne police 19" ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža fiksne police 19"	1 kom	16 EUR
26	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža 4-modularnog in- stalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača mod- ula i dekorativne maske ili ekviva- lentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža 4-modularnog in- stalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača mod- ula i dekorativne maske.	7 kom	5,5 EUR

27	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i montaža 4-modularnog in- stalacionog pribora za ugradnju u para- petni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske ili ekvivalentno.. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i montaža 4-modularnog in- stalacionog pribora za ugradnju u para- petni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	3 kom	6,5 EUR
28	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6. ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6.	40 kom	12 EUR
29	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF.	920 m	1,35 EUR
30	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø30 mm ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø30 mm.	40 m	0,5 EUR
31	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm ili ekvivalentno.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm.	250 m	0,4 EUR
32	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Sitni potrošni i nespecificirani materijal	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Sitni potrošni i nespecificirani materijal	1 paušalno	50 EUR
33	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM	Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6. Obračun po liniji.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6. Obračun po liniji.	40 m	3 EUR

34	VIDEO NADZOR	Nabavka, montaža, povezivanje i po- dešavanje Dahua kamere 2MP HDCVI kamera u dome kućištu , motorizovani varifokal 2.7 - 13.5 mm, nivo zaštite IP67, 12V napajanje, HAC- HDBW2231RP-Z sa doznom PFA138 ili ekvivalentno	VIDEO NADZOR Nabavka, montaža, povezivanje i po- dešavanje Dahua kamere 2MP HDCVI kamera u dome kućištu , motorizovani varifokal 2.7 - 13.5 mm, nivo zaštite IP67, 12V napajanje, HAC- HDBW2231RP-Z sa doznom PFA138	4 kom	200 EUR
35	VIDEO NADZOR	Nabavka i montaža monitor Dahua ili ekvivalent 22inča	VIDEO NADZOR Nabavka i montaža monitor Dahua 22inča	1 kom	170 EUR
36	VIDEO NADZOR	Nabavka, montaža, povezivanje i po- dešavanje Dahua snimač sa 4 analogna kanala ili ekvivalentno, uključeno hard disk 2tb	VIDEO NADZOR Nabavka, montaža, povezivanje i po- dešavanje Dahua snimač sa 4 analogna kanala, uključeno hard disk 2tb	1 kom	300 EUR
37	VIDEO NADZOR	Nabavka, montaža i povezivanje napa- janja PFM344D-8CH-EN 8x 12V 1A ili ekvivalentno	VIDEO NADZOR Nabavka, montaža i povezivanje napa- janja PFM344D-8CH-EN 8x 12V 1A	1 kom	50 EUR
38	VIDEO NADZOR	Nabavka i polaganje kabla RG59 ili ekvivalentno.	VIDEO NADZOR Nabavka i polaganje kabla RG59.	60 m	1,5 EUR
39	VIDEO NADZOR	Nabavka i polaganje kabla LIHCH 2x0.5mm2 ili ekvivalentno.	VIDEO NADZOR Nabavka i polaganje kabla LIHCH 2x0.5mm2.	60 m	1,5 EUR
40	VIDEO NADZOR	Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm ili ekvivalentno.	VIDEO NADZOR Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm.	55 m	0,4 EUR
41	VIDEO NADZOR	Sitni potrošni i nespecificirani materijal.	VIDEO NADZOR Sitni potrošni i nespecificirani materijal.	1 paušaln o	50 EUR
42	VIDEO NADZOR	Puštanje u rad i programiranje sistema, predaja korisničke dokumentacije i obuka korisnika	VIDEO NADZOR Puštanje u rad i programiranje sistema, predaja korisničke dokumentacije i obuka korisnika	1 paušaln o	100 EUR

43	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje kon- vencionalne alarmne centrale dojave požara S-SmartLine020/4, Inim, četiri dojavne zone ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje kon- vencionalne alarmne centrale dojave požara S-SmartLine020/4, Inim, četiri dojavne zone.	1 kom	400 EUR
44	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje bat- erije 12V/7Ah ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje bat- erije 12V/7Ah.	2 kom	20 EUR
45	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i obilježavanje kon- vencionalnog plafonskog optičkog de- tektora dima S-ID100, Inim ili ekviva- lentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i obilježavanje kon- vencionalnog plafonskog optičkog de- tektora dima S-ID100, Inim.	8 kom	30 EUR
46	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i obilježavanje kon- vencionalnog plafonskog termičkog de- tektora dima S-ID200, Inimili ekviva- lentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i obilježavanje kon- vencionalnog plafonskog termičkog de- tektora dima S-ID200, Inim.	1 kom	20 EUR
47	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje baze za detektore S-EB0010, Inim ili ekviva- lentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje baze za detektore S-EB0010, Inim.	9 kom	5 EUR
48	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje ručnog javljača požara S-IC0020, Inim ili ekviva- lentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje ručnog javljača požara S-IC0020, Inim.	2 kom	20 EUR
49	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje kon- vencionalne sirene S-Smarty/GFR ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje kon- vencionalne sirene S-Smarty/GFR.	2 kom	30 EUR
50	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka, montaža i povezivanje GSM komunikatora ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka, montaža i povezivanje GSM komunikatora.	1 kom	150 EUR
51	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8mm e30 ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8mm e30 .	120 m	1,5 EUR

52	SISTEM DOJAVE POŽARA	Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm ili ekvivalentno.	SISTEM DOJAVE POŽARA Nabavka i postavljanje fleksibilnih in- stalacionih HF crijeva Ø16 mm.	100 m	0,4 EUR
53	SISTEM DOJAVE POŽARA	Sitni montažni i potrošni materijal	SISTEM DOJAVE POŽARA Sitni montažni i potrošni materijal	1 paušalno	50 EUR
54	SISTEM DOJAVE POŽARA	Puštanje u rad, programiranje sistema i obuka korisnika	SISTEM DOJAVE POŽARA Puštanje u rad, programiranje sistema i obuka korisnika	1 paušalno	100 EUR
55	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme i skladištenje na mjesto koje odredi investitor.	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme i skladištenje na mjesto koje odredi investitor.	1 paušalno	300 EUR
56	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE	Isporuca materijala i izvođenje mon- ofaznog priključnog mjesta provodni-kom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje pri- ključnica i drugih priključnih mjesta. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE Isporuca materijala i izvođenje mon- ofaznog priključnog mjesta provodni-kom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje pri- ključnica i drugih priključnih mjesta. Ukupno za materijal i rad:	410 m	2,5 EUR
57	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE	Isporuca materijala i izvođenje mon- ofaznog priključnog mjesta provodni- kom N2XH 3x1,5mm ² za napajanje pri- ključnica i drugih priključnih mjesta. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE Isporuca materijala i izvođenje mon- ofaznog priključnog mjesta provodni- kom N2XH 3x1,5mm ² za napajanje pri- ključnica i drugih priključnih mjesta. Ukupno za materijal i rad:	10 m	3,7 EUR

58	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE	Štemanje potrebnih šliceva u zidu za polaganje novih kablova. Ukupno za rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE Štemanje potrebnih šliceva u zidu za polaganje novih kablova. Ukupno za rad:	45 m	5 EUR
59	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE	Isporučka i ugradnja razvodne table na crtežima označene kao RT. Tabla je fab-ričke proizvodnje, tipa stanska, nad-gradna, predviđena za ugradnju 36(2x18) modula. Tablu opremiti sa sabir-nicama, rednim stezaljkama, i drugim potrebnim materijalom. U tablu ugra-diti sljedeću opemu: zaštitni uređaj diferencijalne struje 32A / 30mA, 3P+N - kom 1; jednopolni automatski prekidač MCB-B/16A, 6kA - 21 kom; jednopolni automatski prekidač MCB- B/10A, 6kA - 5 kom; jednopolni automatski prekidač MCB-B/6A, 6kA - 1 kom; kontaktor CT16A, 1p - 1 kom; izborni prekidač iSW 1-0-2 16A tajmer sa astronomskim vremenom za ugradnju na DIN šinu - 1 kom; tajmer sa astronomskim vremenom za ugradnju na DIN šinu - 1 kom;	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE Isporučka i ugradnja razvodne table na crtežima označene kao RT. Tabla je fab-ričke proizvodnje, tipa stanska, nad-gradna, predviđena za ugradnju 36(2x18) modula. Tablu opremiti sa sabir-nicama, rednim stezaljkama, i drugim potrebnim materijalom. U tablu ugra-diti sljedeću opemu: zaštitni uređaj diferencijalne struje 32A / 30mA, 3P+N - kom 1; jewnopolni automatski prekidač MCB-B/16A, 6kA - 21 kom; jednopolni automatski prekidač MCB- B/10A, 6kA - 5 kom; jednopolni automatski prekidač MCB-B/6A, 6kA - 1 kom; kontaktor CT16A, 1p - 1 kom; izborni prekidač iSW 1-0-2 16A tajmer sa astronomskim vremenom za ugradnju na DIN šinu - 1 kom; tajmer sa astronomskim vremenom za ugradnju na DIN šinu - 1 kom;	1 kom	430 EUR

60	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja pre- kidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polag- anje kabla. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja pre- kidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polag- anje kabla. Ukupno za materijal i rad:	394 m	2,1 EUR
61	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	S2 - Viseća plafonska svjetiljka bijele boje, sa LED izvorom svijetla; 22.4W; Ra>80; 3000K;1660lm; 74lm/W, L90 50000h; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 1000x45x64mm; Svjetiljka slična tipu SLOIN Slim K L1000WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor, završne kape, opalni difuzor i sav mate- rijal potreban za pravilan rad svjetiljke. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA S2 - Viseća plafonska svjetiljka bijele boje, sa LED izvorom svijetla; 22.4W; Ra>80; 3000K;1660lm; 74lm/W, L90 50000h; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 1000x45x64mm; Svjetiljka slična tipu SLOIN Slim K L1000WH, Zumtobel Lighting Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor, završne kape, opalni difuzor i sav mate- rijal potreban za pravilan rad svjetiljke. Ukupno za materijal i rad:	3 kom	165 EUR

62	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	S3 - Ugradna plafonska svjetiljka, LED panel sa opalnim difuzorom VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40,podesive snage (FLEX1 - 4400 lm (35W), FLEX2 -4000 lm (31W), FLEX3 - 3750 lm (29W), FLEX4 - 3000 lm (23W), CCT-3000K/3500K/4000K, svjetlosne efi- kasnosti 126lm/W, stepena mehaničke zaštite IP40, stepena otpornosti na udar IK05, dimenzija 596x596x35mm. Radni vijek izvora svjetlosti 50.000hL80. Svjetiljka slična tipu ANNA VARIOFLEX 3 Thorn Eco ili ekvivalent. Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Kom- plet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA S3 - Ugradna plafonska svjetiljka, LED panel sa opalnim difuzorom VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40,podesive snage (FLEX1 - 4400 lm (35W), FLEX2 -4000 lm (31W), FLEX3 - 3750 lm (29W), FLEX4 - 3000 lm (23W), CCT- 3000K/3500K/4000K, svjetlosne efi- kasnosti 126lm/W, stepena mekaničke zaštite IP40, stepena otpornosti na udar IK05, dimenzija 596x596x35mm. Radni vijek izvora svjetlosti 50.000hL80. Svjetiljka slična tipu ANNA VARIOFLEX 3 Thorn Eco. Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Kom- plet za materijal i rad:	19 kom	60 EUR
63	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	S5 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla; 6W, LED 830; 60°; Ra>80; 3000K; 700lm; 117lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke Ø117, h=41mm; Svjetiljka slična tipu AMY VARIOFLEX 100 750 830/35/40,Thorn Eco ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA S5 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla; 6W, LED 830; 60°; Ra>80; 3000K; 700lm; 117lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke Ø117, h=41mm; Svjetiljka slična tipu AMY VARIOFLEX 100 750 830/35/40,Thorn Eco. Ukupno za materijal i rad:	5 kom	50 EUR

64	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	S6 -Nadgradna zidna/plafonska svjetiljka sa LED izvorom svjetla; 1500lm; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, ili ekvivalentno IP54. Ukupno za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA S6 - Nadgradna zidna/plafonska svjetiljka sa LED izvorom svjetla; 1500lm; sa integrisanim drajverom, bi- jele boje, IP54. Ukupno za materijal i rad:	4 kom	40 EUR
65	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom au- tonomije 1h, stepena mehanicke zas- tite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje ili ekvivalent. Svjetiljka se isporučuje sa pik- togramima, strelica pravo i strelica dolje. Komplet za materijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom au- tonomije 1h, stepena mehanicke zas- tite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje . Svjetiljka se isporučuje sa pik- togramima, strelica pravo i strelica dolje. Komplet za materijal i rad:	2 kom	50 EUR
66	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	Isporučka i ugradnja ugradnog senzora pokreta 180 stepeni. Komplet za mate- rijal i rad:	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA Isporučka i ugradnja ugradnog senzora pokreta 180 stepeni. Komplet za mate- rijal i rad:	3 kom	50 EUR
67	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA ili ekviva- lent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 2M- kom 1	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 2M- kom 1	6 komplet	7,5 EUR

68	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA ili ekviva- lent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2	2 komplet	9,2 EUR
69	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA ili ekviva- lent PVC kutija 7M	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA PVC kutija 7M	1 komplet	35 EUR
70	INSTALACION A OPREMA	PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 5 slijepi modul 1M- kom 2	INSTALACIONA OPREMA PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 5 slijepi modul 1M- kom 2	12 komplet	10 EUR
71	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA ili ekvivalent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela	4 komplet	13 EUR
72	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA ili ekvivalent PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora sličan tipu BITICINO CLASSIA PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	7 komplet	27 EUR
73	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora sličan tipu MOSAIC LEGRAND ili ekvivalent za ugradnju u parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora sličan tipu MOSAIC LEGRAND za ugradnju u parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	6 komplet	34 EUR

74	INSTALACION A OPREMA	Isporučka i montaža dvodjelnog para- petnog razvoda tipa DLP Legrand ili ekvivalent, sa bazom, pregradama i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	INSTALACIONA OPREMA Isporučka i montaža dvodjelnog para- petnog razvoda tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	4,5 m	70 EUR
75	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provod- nika za izjednačenje potencijala sa izda- vanjem atesta.	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provod- nika za izjednačenje potencijala sa izda- vanjem atesta.	1 paušaln o	50 EUR
76	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA	Ispitivanje otpornosti izolacije el- ektrične instalacije sa izdavanjem atesta.	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA Ispitivanje otpornosti izolacije el- ektrične instalacije sa izdavanjem atesta.	1 paušaln o	50 EUR
77	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA	Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta.	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta.	1 paušaln o	50 EUR
78	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA	Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta.	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta.	1 paušaln o	50 EUR
79	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA	Pregled i ispitivanje el. instalacija sa iz- davanjem atesta	RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA Pregled i ispitivanje el. instalacija sa iz- davanjem atesta	1 paušaln o	50 EUR
80	KLIMATIZACIJ A	Isporučka spoljašnje jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: MV-E36BI "Sinclair" ili ekvivalent	KLIMATIZACIJA Isporučka spoljašnje jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: MV-E36BI "Sinclair"	1 kom	1.800 EUR

81	KLIMATIZACIJA	Isporučka spoljašnje jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: MV-E28BI "Sinclair" ili ekvivalent	KLIMATIZACIJA Isporučka spoljašnje jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: MV-E28BI "Sinclair"	1 kom	1.550 EUR
82	KLIMATIZACIJA	Isporučka unutrašnje zidne jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: SIH-9BIK "Sinclair" ili ekvivalent	KLIMATIZACIJA Isporučka unutrašnje zidne jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: SIH-9BIK "Sinclair"	3 kom	350 EUR
83	KLIMATIZACIJA	Isporučka unutrašnje zidne jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: SIH-12BIK "Sinclair" ili ekvivalent	KLIMATIZACIJA Isporučka unutrašnje zidne jedinice Multi uređaja, sljedećih karakteristika: TIP: SIH-12BIK "Sinclair"	2 kom	420 EUR
84	KLIMATIZACIJA	Isporučka i montaža bakarnih izolovanih cijevi marke Armacell ili ekvivalent za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih Jedinica Cu fi 6x1mm	KLIMATIZACIJA Isporučka i montaža bakarnih izolovanih cijevi marke Armacell za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih Jedinica Cu fi 6x1mm	60 m	2,2 EUR
85	KLIMATIZACIJA	Isporučka i montaža bakarnih izolovanih cijevi marke Armacell ili ekvivalent za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih Jedinica Cu fi 10x1mm	KLIMATIZACIJA Isporučka i montaža bakarnih izolovanih cijevi marke Armacell za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih Jedinica Cu fi 10x1mm	60 m	3,3 EUR
86	KLIMATIZACIJA	Razvod kondez mreže sa vodovodnom Alu/pex marke Aquaterm ili ekvivalent.	KLIMATIZACIJA Razvod kondez mreže sa vodovodnom Alu/pex marke Aquaterm.	30 m	5 EUR
87	KLIMATIZACIJA	Spojnik i zaptivni materijal, koljena, konzole, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozerne, zidne čaure i sličan materijal potreban za montažu, uzima se 40% od vrijednosti cijevi	KLIMATIZACIJA Spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozerne, zidne čaure i sličan materijal potreban za montažu, uzima se 40% od vrijednosti cijevi	0,4 %	480 EUR
88	KLIMATIZACIJA	Kabal PPR za povezivanje spoljnih i unutrašnjih jedinica	KLIMATIZACIJA Kabal PPR za povezivanje spoljnih i unutrašnjih jedinica	80 m	2,1 EUR

89	KLIMATIZACIJA	Buržir crrijevo 25/19 za zaštitu međuveznog kabla	KLIMATIZACIJA Buržir crrijevo 25/19 za zaštitu međuveznog kabla	80 m	0,5 EUR
90	KLIMATIZACIJA	Razvod cijevoda, pravljenje građevin- skih šliceva	KLIMATIZACIJA Razvod cijevoda, pravljenje građevin- skih šliceva	7 kom	90 EUR
91	KLIMATIZACIJA	Postavka pocinčanog nosača za multi sistem dužine 615mm	KLIMATIZACIJA Postavka pocinčanog nosača za multi sistem dužine 615mm	2 komplet	50 EUR
92	KLIMATIZACIJA	Montaža unutrašnjih jedinica, vakumi- ranje , ispuna rashladnim fluidom i provjera rada uređaja	KLIMATIZACIJA Montaža unutrašnjih jedinica, vakumi- ranje , ispuna rashladnim fluidom i provjera rada uređaja	5 kom	50 EUR