

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija pristupnih mostova i radovi na odvodnom kanalu mHE Mušovića Rijeka

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: u roku od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Rijeka Mušovića	Mjesto izvršenja ugovora
Ponudlač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2). Izjava mora biti elektronski potpisana	Obrazac 2
Garantni rok: je 24 mjeseca od završetka radova.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponudlači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponudlači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz ponošenje dokaza o ekvivalentnosti koji je izdat od strane Akreditacionog tijela CG.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: u roku od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Rijeka Mušovića	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2). Izjava mora biti elektronski potpisana	Obrazac 2
Garantni rok: je 24 mjeseca od završetka radova.	Garantni rok
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije. Za sve stavke u kojima se pominje ispunjenost određenog standarda, ponuđači su u mogućnosti da ponude robu koja ispunjava ekvivalentne standarde, uz ponošenje dokaza o ekvivalentnosti koji je izdat od strane Akreditacionog tijela CG.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	Izvođenje radova na izgradnji novog mosta	"Izgradnja armirano-betonskog mosta (širine kolovoza cca 3.50 m i raspona cca 6,00 m) preko odvodnog kanala. Radovi podrazumijevaju sledeće: 1. Rušenje i uklanjanje postojeće drvene konstrukcije mosta sa odvozom materijala i čišćenjem terena u zoni oslonaca. 2. Iskop zemlje za temelje novih armirano-betonskih upornjaka do nosivog sloja tla, sa planiranjem i zbijanjem temeljne podloge. 3. Izrada dva masivna armirano-betonska oporca. Dubina temeljenja i dimenzije oporaca moraju obezbijediti stabilnost konstrukcije u skladu sa stvarnim geotehničkim uslovima na lokaciji. 4. Izrada monolitne armirano-betonske ploče debljine 30 cm. Armatura B500C. Ploču armirati u dvije zone (gornja i donja). Glavna armatura u pravcu raspona: Ø14/15 cm (donja zona u polju), uz pojačanje u gornjoj zoni iznad oslonaca u dužini 0,25L, takođe Ø14/15 cm. Poprečna (distribuciona) armatura: Ø10/15–20 cm u obje zone. Zaštitni sloj armature: 4 cm. 5. Izrada i zbijanje nasipa iza oporaca, sa formiranjem prilaznih rampi. 6. Izrada, nabavka i montaža klasične čelične cijevne mostovske ograde sa obje strane mosta, visine 1,10 m mjereno od završne kote kolovoza. Ograda se izvodi od čeličnih stubova i horizontalnih cijevi odgovarajućeg presjeka, sa sidrenjem u	1.00	komplet

			armirano-betonsku ploču mosta putem anker vijaka ili ugradnih ploča (stubovi Ø76 mm, horizontalne cijevi Ø48–60 mm, razmak stubova 1,50 m). Svi čelični elementi moraju biti zaštićeni od korozije postupkom toplog cinčanja, sa mogućim završnim zaštitnim premazom. Napomena: • Slobodni hidraulički profil mora ostati minimalno jednak postojećem. • Konstrukcija mora biti dimenzionisana za saobraćajno opterećenje teretnih vozila. • Izvođač je dužan garantovati stabilnost i nosivost konstrukcije. • Minimalna klasa betona: C30/37 (u skladu sa EN 206) ili ekvivalent. • Armatura: B500C. • U cijenu radova uključena je kompletna nabavka materijala, transport, ugradnja, potrebna oplata, mehanizacija, montaža i demontaža opreme.		
	2	Mašinsko čišćenje i uređenje odvodnog kanala (L = 200 m)	Mašinsko čišćenje i profilisanje postojećeg odvodnog kanala u dužini od cca 200 m. Radovi obuhvataju: - uklanjanje nanosa, rastinja i drugog materijala iz korita kanala, - formiranje projektovanog poprečnog profila kanala, - planiranje i stabilizacija kosina, - utovar i odvoz iskopanog materijala na odgovarajuću deponiju.	1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	Izvođenje radova na izgradnji novog mosta	"Izgradnja armirano-betonskog mosta (širine kolovoza cca 3.50 m i raspona cca 6,00 m) preko odvodnog kanala. Radovi podrazumijevaju sledeće: 1. Rušenje i uklanjanje postojeće drvene konstrukcije mosta sa odvozom materijala i čišćenjem terena u zoni oslonaca.	1.00	komplet

2. Iskop zemlje za temelje novih armirano-betonskih upornjaka do nosivog sloja tla, sa planiranjem i zbijanjem temeljne podloge.

3. Izrada dva masivna armirano-betonska oporca. Dubina temeljenja i dimenzije oporaca moraju obezbijediti stabilnost konstrukcije u skladu sa stvarnim geotehničkim uslovima na lokaciji.

4. Izrada monolitne armirano-betonske ploče debljine 30 cm.

Armatura B500C. Ploču armirati u dvije zone (gornja i donja).

Glavna armatura u pravcu raspona: Ø14/15 cm (donja zona u polju), uz pojačanje u gornjoj zoni iznad oslonaca u dužini 0,25L, takođe Ø14/15 cm.

Poprečna (distribuciona) armatura: Ø10/15–20 cm u obje zone.

Zaštitni sloj armature: 4 cm.

5. Izrada i zbijanje nasipa iza oporaca, sa formiranjem prilaznih rampi.

6. Izrada, nabavka i montaža klasične čelične cijevne mostovske ograde sa obje strane mosta, visine 1,10 m mjereno od završne kote kolovoza. Ograda se izvodi od čeličnih stubova i horizontalnih cijevi odgovarajućeg presjeka, sa sidrenjem u armirano-betonsku ploču mosta putem anker vijaka ili ugradnih ploča (stubovi Ø76 mm, horizontalne cijevi Ø48–60 mm, razmak stubova 1,50 m). Svi čelični elementi moraju biti zaštićeni od korozije postupkom toplog cinčanja, sa mogućim završnim zaštitnim premazom.

Napomena:

- Slobodni hidraulički profil mora ostati minimalno jednak postojećem.
- Konstrukcija mora biti dimenzionisana za saobraćajno opterećenje teretnih vozila.
- Izvođač je dužan garantovati stabilnost i nosivost konstrukcije.
- Minimalna klasa betona: C30/37 (u skladu sa EN 206) ili ekvivalent.
- Armatura: B500C.
- U cijenu radova uključena je kompletna nabavka materijala, transport, ugradnja, potrebna oplata, mehanizacija, montaža i demontaža opreme.

2 Mašinsko čišćenje i uređenje odvodnog kanala (L = 200 m)

1. Mašinsko čišćenje i profilisanje postojećeg odvodnog kanala u dužini od cca 200 m. Radovi obuhvataju:

1.00 komplet

			- uklanjanje nanosa, rastinja i drugog materijala iz korita kanala, - formiranje projektovanog poprečnog profila kanala, - planiranje i stabilizacija kosina, - utovar i odvoz iskopanog materijala na odgovarajuću deponiju. 2. Izrada kamene obloge dna i kosina kanala u dužini od 5 m od ulaza u kanal preko cijelog poprečnog profila (dno i kosine). Radovi obuhvataju pripremu podloge i ugradnju krupnog kamena dsr = 50 cm uz mehaničko uklapanje i zbijanje radi formiranja stabilne obloge		
--	--	--	--	--	--