

PREGLED POSTUPKA #113831

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija igrališta kod OŠ "Njegoš" Novo selo faza II (ponovljeni postupak)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Popović
Kontakt	+382 20 812 101
Datum objave	28.04.2026. 15:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija igrališta kod OŠ "Njegoš" Novo selo faza II (ponovljeni postupak)	28.04.2026 15:30	05.05.2026 10:00	05.05.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA DANILOVGRAD Izgradnja igrališta u Novom selu - faza II 45112720 - Radovi na pejzažnom uređenju sportskih terena i prostora za odmor i zabavu 45236210 - Radovi na betoniranju za dječja igrališta	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja privremenih situacija, odnosno okončane situacije, ovjerenih od strane nadzornog organa i naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane naručioca za privremene situacije i okončanu situaciju, ovjereni od strane nadzornog organa i naručioca, kao i potpisan zapisnik o primopredaji radova za okončanu situaciju.	Uslovi plaćanja
Garantni rok iznosi minimum 24 mjeseca od dana završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: neposredna kontrola u toku izvođenja radova od strane nadzornog organa, u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora i to: 1 licenciranog inženjera građevinske djelatnosti, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi građenjem; 1 licenciranog inženjera građevinske djelatnosti, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova. Ponuđač je u okviru ponude dužan da dostavi: dokaz o načinu angažovanja rukovodioca građenja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); dokaz o načinu angažovanja odgovornog inženjera građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); važeću licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25, 92/25 i 160/25) – licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata. Rukovodilac građenja može istovremeno biti i odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,16 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - PRIPREMNI RADOVI	Obeležavanje i iskoličavanje objekta na parceli. Geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka na parceli, postavljanje oznaka i njihovo čuvanje od oštećenja i obnavljanje tokom izgradnje.Obeležavanje regulacionih,nivelacionih i gradjevinske linije i svi ostali radovi na obeležavanju tačaka tokom izgradnje.	1,00 pauš.
2	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - PRIPREMNI RADOVI	Uklanjanje busenja i divljeg žbunovitog rastinja sa terena. Busenje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cijena obuhvata uklanjanje, utovar i prevoz iskopanog materijala na deponuju udaljenu do 15km.	197,09 m2
3	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za pristupnu stazu i površinu dječijeg igrališta. Prosječna dubina iskopa 30cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	59,13 m3
4	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=20cm ispod planiranih pošljunčanih staza i površina oko igrališta. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala.	26,05 m3

5	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine d=15cm ispod betonske ploče na koju se postavlja antistres podloga. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala.	10,03 m3
6	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje, razastiranje i nabijanje podloge od pijeska/riječnog oblutka debljine 8cm, granulacije 4-8mm. Podloga od riječnog oblutka planirana je na dijelovima igrališta označenim u grafičkoj dokumentaciji- Ispod sloja pijeska se ugrađuje geotekstil specifične težine 400g/m2. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala.	10,42 m3
7	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Razastiranje kvalitetnije zemlje iz iskopa na lokaciji za potrebe bašte.	10,00 m3
8	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Odvoz viška zemljanog materijala na gradsku deponiju, udaljenu najviše 15km od gradilišne lokacije. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	49,13 m3
9	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljnu soklu betonskih lakoarmiranih stepenica na tlu kojima se pristupa igralištu na visočijoj koti dvorišta, gde je visinska razlika na mjestu penjanja 55-60cm. Prosječna dubina iskopa odgovara dubini fundiranja i iznosi približno 60cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilište i služi za nasipanje. Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	0,90 m3

10	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja ocijednog šljunkovitog materijala debljine d=20cm ispod temeljnog sokla stepeništa, i ispod planirane kose ploče stepeništa. Nabijanje tampona vršiti uz kvašenje do postizanja zbijenosti od 40MPa. Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i kontrolu zbijenog materijala.	1,00 m3
11	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada lako armirane betonske ploče ispod projektom planiranih gumenih površina na igralištu debljine d=10cm preko tampon sloja šljunka. Betoniranje izvršiti betonom marke C30/37. Ploča se armira konstruktivnom mrežom Q188. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal za izradu betona, ugradnja konstruktivne armaturne mreže, i negovanje betona.	66,87 m2
12	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podloge od nearmiranog betona marke C16/20 debljine d=10cm ispod i oko ivičnjaka, koji treba da budu utopljeni u beton sa bočnih strana u visini od 10 cm. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i negovanje betona.	3,46 m3
13	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja betonskih prefabrikovanih ivičnjaka dimenzija 7x21x50cm, koji se ugrađuje u sloj nearmiranog betona marke MB20. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal, i ugradnja.	127,12 m'

14	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada armirano-betonskog stepeništa za prilaz dječijem igralištu na visočijoj koti dvorišta. Ukupna visina stepeništa na mjestu penjanja iznosi 55-60cm od konačno zaravnjenog terena. Stepenište izvesti sa temeljnom soklom debljine d=20cm, i izlivati preko pripremljene posteljice. Betoniranje izvršiti betonom marke C30/37. Kosa ploča se armira konstruktivnom mrežom Q131. U cijenu je uračunat sav rad, alat, materijal za izradu betona, izrada i postavljanje oplata, ugradnja konstruktivne armaturne mreže, i negovanje betona.	1,20 m3
15	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armaturne mreže Q188 za izradu betonske ploče igrališta.	267,48 kg
16	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armaturne mreže Q131 za izradu betonske kose ploče stepeništa.	40,00 kg
17	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZAVRŠNI POVRŠINSKI RADOVI	Nabavka materijala i postavljanje zaštitnog sloja od geotekstila specifične težine 400g/m2, ispod površine od riječnog oblutka / pijeska na projektom planiranom dijelu igrališta.	130,23 m2
18	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - ZAVRŠNI POVRŠINSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja antistress gumenih ploča dimenzija 50x50x4cm na prethodno pripremljenu betonsku podlogu, na projektom planiranom dijelu igrališta. Ploče se ugrađuju na dobro očišćenoj i poravnatoj podlozi. Širenje gumenih ploča prilikom djelovanja toplote može biti do 1%, što se mora imati u vidu prilikom njihovog postavljanja.	66,87 m2
19	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja elementa - kombinovane sprave za igru sa kućicom, ljuljaškama, toboganom i penjalicama.	1,00 kom
20	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja elementa - klackalica.	2,00 kom

21	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja elementa - njihalica na spiralnoj opruzi.	2,00 kom
22	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja elementa - vrteška.	1,00 kom
23	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja elementa - sto za stoni tenis.	1,00 kom
24	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja klupa za sedenje oko igrališta i u okolini košarkaškog terena.	11,00 kom
25	FAZA 2 - Izgradnja dječijeg igrališta - RAZNI MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja korpi za otpatke u okolini dječijeg igrališta i košarkaškog terena.	5,00 kom