

PREGLED POSTUPKA #113908

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	29.04.2026. 14:00

Napomena

Kontakt osoba u Sportskim objektima DOO je Dimitrije Bojović br tel. 067 005-766 Prije podnošenja ponude, poželjno je da ponuđač izvrši obilazak predmetne lokacije radi upoznavanja sa postojećim stanjem.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova	29.04.2026 14:00	06.05.2026 10:00	06.05.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na stadionu malih sportova 45232400 - Radovi na izgradnji odvodnih kanala	7.933,88 EUR	1.666,12 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Stadion malih sportova, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Rok plaćanja
Rok izvršetka radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanje fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Uslovi plaćanja
Sva eventualna oštećenja nastala tokom izvođenja radova padaju u potpunosti na teret izvođača radova. Izvođač je dužan da o svom trošku sanira sva nastala oštećenja i vrati prostor u prvobitno stanje.	Drugi uslovi
Garantni rok na ugrađene rešetke, slivne kanale, i osteli materijal ugrađen prilikom izvođenja radova kao i na same radove je minimum 12 mjeseci . Ponuđač je dužan da u ponudi naglasi koliki garantni rok nudi	Garantni rok
Obaveza izvođača radova je da vodi evidenciju o radu i utrošenom materijalu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.933,88 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Štemovanje oštećene ivice i ispučalog dijela kanala sa jedne strane (lijeva strana do terena) 10cm (širine) x (2-3)cm (dubine) u dužini 196 m, početak kanala od glavne ulazne kapije.Vidjeti priložene skice.	Štemovanje oštećene ivice i ispučalog dijela kanala sa jedne strane (lijeva strana do terena) 10cm (širine) x (2-3)cm (dubine) u dužini 196 m, početak kanala od glavne ulazne kapije.Vidjeti priložene skice.	196,00 m
2	Ravnanje i priprema kanala sa desne strane do tribina za postavljanje metalnog L-profila 40x40x3mm u dužini 180m.Vidjeti priložene skice.	Ravnanje i priprema kanala sa desne strane do tribina za postavljanje metalnog L-profila 40x40x3mm u dužini 180m.Vidjeti priložene skice.	180,00 m
3	Čišćenje smeća iz kanala cijelom dužinom 196 m, i odvoz smeća do kontejnera.	Čišćenje smeća iz kanala cijelom dužinom 196 m, i odvoz smeća do kontejnera.	196,00 m
4	Sanacija ivice kanala sa desne strane i postavljanje metalnog L-profila 40x40x3mm cijelom dužinom 180m, Profile postaviti pomoću ankera Ø8mmx100mm zavarenih na 1m raspona ,a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212 i ispod profila, voditi računa o slivnoj nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.Vidjeti priložene skice.	Sanacija ivice kanala sa desne strane i postavljanje metalnog L-profila 40x40x3mm cijelom dužinom 180m, Profile postaviti pomoću ankera Ø8mmx100mm zavarenih na 1m raspona ,a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212 i ispod profila, voditi računa o slivnoj nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.Vidjeti priložene skice.	180,00 m

5	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane i postavljanje metalnog L- profila 40x40x3mm dužine 16m, Profile postaviti pomoću ankera Ø8mmx100mm zavarenih na 1m raspona ,a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212 i ispod profila, voditi računa o slivnoj nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.Vidjeti priložene skice.	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane i postavljanje metalnog L- profila 40x40x3mm dužine 16m, Profile postaviti pomoću ankera Ø8mmx100mm zavarenih na 1m raspona ,a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212 i ispod profila, voditi računa o slivnoj nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.Vidjeti priložene skice.	16,00 m
6	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane (strana do terena) i postavljanje metalne kutije 30x30x2mm cijelom dužinom 180m, Kutije postaviti pomoću ankera na 1m raspona, a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212, voditi računa o nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.	Sanacija ivice kanala sa lijeve strane (strana do terena) i postavljanje metalne kutije 30x30x2mm cijelom dužinom 180m, Kutije postaviti pomoću ankera na 1m raspona, a podlogu zaliti zalivnim malterom SikaGrout 212, voditi računa o nivelaciji i ugradnji postojećih rešetki.	180,00 m
7	Nabavka metalnih kutija 30 x 30 x 2 mm dužine 6 m	Nabavka metalnih kutija 30 x 30 x 2 mm dužine 6 m	33,00 Kom.
8	Nabavka metalnog L-profila 40 x 40 x 3 mm dužine 6 m	Nabavka metalnog L-profila 40 x 40 x 3 mm dužine 6 m	30,00 Kom.
9	Farbanje metalnih kutija 30x30x2mm i L-profila 40x40x3mm, Vlagootpornom farbom u dva premaza.Boja SIVA	Farbanje metalnih kutija 30x30x2mm i L-profila 40x40x3mm, Vlagootpornom farbom u dva premaza.Boja SIVA	63,00 Kom.
10	Izrada, zavarivanje ankera na kutije 30x30x2mm.Raspon ankera 1m. Metalni ankeri Ø8mm dužine 10cm.	Izrada, zavarivanje ankera na kutije 30x30x2mm.Raspon ankera 1m. Metalni ankeri Ø8mm dužine 10cm.	196,00 Kom.
11	Ankerisanje L-profila 40x40x3mm na rastojanju 1m cijelom dužinom. Metalni ankeri Ø8mm dužine 10cm.	Ankerisanje L-profila 40x40x3mm na rastojanju 1m cijelom dužinom. Metalni ankeri Ø8mm dužine 10cm.	180,00 Kom.
12	Farbanje metalnih ankera i mjesta varenja vlagootpornom farbom SIVE boje.	Farbanje metalnih ankera i mjesta varenja vlagootpornom farbom SIVE boje.	2,00 kg

13	Nalivanje oštećivanog dijela i popuna pukotina cijelom dužinom kanala sa obadvije strane vodeći računa o nivelaciji i nagibima da se voda nebi zadržavala.	Nalivanje oštećivanog dijela i popuna pukotina cijelom dužinom kanala sa obadvije strane vodeći računa o nivelaciji i nagibima da se voda nebi zadržavala.	2,00 m
14	Nalivanje oštećivanog dijela i popuna pukotina cijelom dužinom kanala sa lijeve strane vodeći računa o nivelaciji i nagibima da se voda nebi zadržavala.	Nalivanje oštećivanog dijela i popuna pukotina cijelom dužinom kanala sa lijeve strane vodeći računa o nivelaciji i nagibima da se voda nebi zadržavala.	180,00 m
15	Nabavka i ugradnja NOVIH pocinčanih metalnih rešetki, prema postojećim radi zamjene oštećenih i polomljenih.	Nabavka i ugradnja NOVIH pocinčanih metalnih rešetki, prema postojećim radi zamjene oštećenih i polomljenih.	16,00 Kom.
16	Sanacija postojećih pocinčanih rešetki-ispravljanje i dovođenje na ugradbene mjere.	Sanacija postojećih pocinčanih rešetki-ispravljanje i dovođenje na ugradbene mjere.	30,00 Kom.
17	Montaža pocinčanih metalnih rešetki, potrebno je da rešetke budu ravne sa betonskom podlogom, oslonjene na ugrađene L- profile i metalne kutoje tako da ne dolazi do zadržavanja vode na betonskoj površini.	Montaža pocinčanih metalnih rešetki, potrebno je da rešetke budu ravne sa betonskom podlogom, oslonjene na ugrađene L- profile i metalne kutoje tako da ne dolazi do zadržavanja vode na betonskoj površini.	70,00 Kom.
18	Smještaj ostatka rešetki u magacin "SPORTSKI OBJEKTI" d.o.o PG.	Smještaj ostatka rešetki u magacin "SPORTSKI OBJEKTI" d.o.o PG.	196,00 Kom.