

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-1180/4
Podgorica, 29. 04. 2026

POJAŠNJENJE

**Tenderske dokumentacije broj 05-20/26 od 02.04.2026. godine
(šifra postupka #101745) za izvođenje radova na izgradnji vrtića u Beranama**

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1. Molimo vas za pojašnjenje pozicije br. 143 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke odnosno dopunu kiste u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u dijelu koji se odnosi na „priključak za ložište od 90°, adapter za priključak na dimnjaču Prima-UNI 250/250 mm“, na način da se iza naziva 'Prima-UNI 250/250 mm' doda formulacija 'ili ekvivalent'.

Odgovor 1. Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 2: Pitanje 1: Stavka 287. Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja materijala do apsolutne kote objekta u slojevima u visini od 30cm. Nabijanje vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Zbijen materijal u treba da zadovolji da najmanji modul stišljivosti $M_s=35-40$ MPa. Broj, način i mesta terensko – laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tampona određuje nadzorni organ, a obračun je je obuhvaćen ovom pozicijom. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m^3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. U opisu predmeta nabavke: „Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja materijala do apsolutne kote objekta“ navedena je količina od 12.642,65 m^3 . Imajući u vidu da je projektovana površina urbanističke parcele 4.000 m^2 , navedena količina implicira ukupnu prosječnu debljinu tamponskog sloja od približno 3,16 m, što odstupa od uobičajenih količina za ovu vrstu radova. Molimo da se potvrdi da li je navedena količina tačna ili se radi o eventualnoj tehničkoj/računskoj grešci u predmjeru, s obzirom na to da ova stavka značajno utiče na ukupnu vrijednost ponude.

Odgovor 2. Tehničkom specifikacijom koja je pripremljena u svemu prema revidovanom Glavnom projektu predviđena je i navedena stavka koja u skladu sa istim.

Pitanje 3: Stavka 292 Nabavka, nasipanje i zamjena podtla - razastiranjem i nabijanje sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala do d (cm) na dijelu planiranom ispod igrališta, kamene staze, toplotne pumpe i agregata i trotoara, granulacije 0-31. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje šljunkovitog tampona na dijelu planiranom ispod ploča i stopa. Zbijen materijal u treba da zadovolji da najmanji modul stišljivosti $M_s=35-40$ MPa. Broj, način i mesta terensko – laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tampona određuje nadzorni organ, a obračun je je obuhvaćen ovom pozicijom. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m^3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. U opisu predmeta nabavke navedeno je: „Obračun po m^3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.“ Međutim, u predmjeru je količina iskazana kao 259,36 m^3 . S obzirom na to da se radi o radovima nasipanja i zbijanja tamponskog sloja, molimo da se izvrši usaglašavanje jedinice mjere, odnosno potvrdi da li je ispravna obračunska jedinica m^3 ili m^2 .

Odgovor 3. Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije

Milića Vukčević