

PREGLED POSTUPKA #113669

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI
PIB	02892677
E-mail	drustvo.vikhn@gmail.com
Telefon	067/253-907
Internet adresa	www.drustvoivikhn.com
Fax	--
Adresa	Put partizanskih majki 4
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i montaža prečištača vazduha na pumpnoj stanici Zmijice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	04.05.2026. 09:30

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i montaža prečistača vazduha na pumpnoj stanici Zmijice	04.05.2026 09:30	08.05.2026 09:00	08.05.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI Nabavka i montaža prečistača vazduha na pumpnoj stanici Zmijice 39300000 - Razna oprema	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana od uplate avansa	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: Izvršilac posla je dužan da dostavi avansnu garanciju i avansni račun na iznos avansa u roku od 7 kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora. Naričilac će u roku od 3 kalendarska dana od dostavljanja avansne garancije i avansnog racuna od strane izvršioca posla, naručiocu, istom uplatiti iznos u visini 60% vrijednosti ugovora, a ostatak 40% vrijednosti ugovora će biti uplaćeno 3 kalendarska dana od dana ovjerenog Zapisnika o primopredaji posla i uredno dostavljene fakture za predmetnu nabavku.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun ponuđača _____ (upisati broj žiro računa i instrukcije za plaćanje ukoliko je sjedište ponuđača van Crne Gore)	Način plaćanja
Rok važnosti ponude: 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Garantni rok: za predmet nabavke je 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji posla	Garantni rok
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Usisni cjevovod	Usisni cjevovod NO250 (ili prema postojećem priključku iz vodozahvatne komore) od UV stabilizovanog HDPE materijala (polietilen), cijevi SDR26 ili SDR17 sa potrebnim fittingom (kolena 90º i 45º, reducirati, nastavci, slobodno leteće prirubnice, zaptivke, vijci i sl.) za povezivanje vodozahvata pumpne stanice i usisne strane filterskog uređaja. Količine potrebnog materijala za vezu filterskog uređaja i vodozahvata pumpne stanice variraju zavisno od položaja uređaja u odnosu na pumpnu stanicu.	1,00 kom

2	Karbonski filter	Karbonski filter (filterska kolona) je prizmatičnog oblika (aero-boks), unutar koga su smješteni patroni-ulošci sa ispunom od aktivnog uglja. Patroni su smješteni u zvučno izolovani aero-boks, a njihova konstrukcija i potreban broj moraju obezbjediti protok od 6000 m³/h vazduha, ili više. Dimenzije aero-boksa definiše ponuđač, ali iste ne smiju u osnovi biti veće od 1000x1000 mm. Aero-boks mora biti izrađen od koroziorno otpornog materijala (plastika, nerđajući čelik ili sl.) i obojen u mediteransko plavo ili mimoza žuto. Patronske ulošci moraju ukupno da imaju 80-100 kg aktivnog uglja koji je deklarisan za apsorpciju prisutnih zagađujućih gasova neprijatnog mirisa. Količina aktivnog uglja je obavezujuća, radi intervala njegove regeneracije. Sastavni dio ove pozicije je i uređaj za obavljanje automatskog, kontinualnog procesa odorizacije prečišćenog vazduha, a prije njegovog ispuštanja u okolnu atmosferu.	1,00 kom
---	------------------	--	----------

3	Radijalni (centrifugalni) visokopritisni ventilator	Radijalni (centrifugalni) visokopritisni ventilator, čije su tehničke karakteristike: -Kapacitet: Q=7000 m³/h, ili više, -Snaga el. motora: P=4 KW, Napor ventilatora, zavisi od konstrukcije filtera i mora obezbediti potreban protok vazduha sa gubitkom podpritiska, ne većim od 30%. Ventilator je izrađen od koroziono otpornih materijala. Ventilator je smešten u odgovarajući aero-boks, koji je zvučno izolovan, tako da zadovoljava kriterijume iz Pravilnika o graničnim vrednostima buke u životnoj sredini. Aero-boks je izrađen od koroziono otpornih materijala, premazan plavom ili žutom bojom, kao i filter. Aero-boks sa centrifugalnim ventilatorom i aero-boks sa filterom, moraju se smestiti u rednoj vezi na osnovu (postolje) dužine od 2100 mm i širine od 1100 mm.	1,00 kom
4	Izlazni (potisni) cjevovod	Izlazni (potisni) cjevovod za odvod prečišćenog vazduha NO300 (D315), sa prelaznim komadom za ventilator, dužine 2000 mm od UV stabilizovanog HDPE materijala (cev PE SDR26) na čijem se izlaznom – gornjem kraju ugrađuje završna zaštitna kapa (deflektor) prečnika D315, tipa "BLASBERG" – SR Nemačka ili slična, premazan u plavu ili žutu boju, kao i ostali dijelovi filterskog uređaja. Ovaj vertikalno postavljeni odvodni cjevovod prečišćenog vazduha je potrebno da bude pričvršćen zategama (min. 3 kom.) od nerđajućeg materijala, a time i zaštićen od uticaja vjetra.	1,00 kom

5	Vezni (usisni) cjevovod	Vezni (usisni) cjevovod za vezu filterske komore i centrifugalnog ventilatora, zahtjevanog prečnika prema prečniku usisa ventilatora, koji je izveden od UV stabilizovanog polietilena visoke gustine (HDPE-a). Sastavni dio pozicije su i fleksibilne spojnice od PWU cijevi za neutralizaciju vibracija koje nastaju radom ventilatora, premazane u plavu ili žutu boju, kao i ostali dijelovi filterskog uređaja. Fleksibilne spojnice se učvršćuju pomoću odgovarajućih šelni izvedenih od nerđajućeg čelika.	1,00 kom
6	Čelična noseća konstrukcija	Čelična noseća konstrukcija na koju se ugrađuju aero-boks sa filterom i aero-boks sa ventilatorom. Dimenzije skida ili noseće konstrukcije za postavljanje mašinske i elektro opreme (dužina x širina) su 2300x1100 mm. Konstrukcija se izrađuje od profila od nerđajućeg čelika i preko nje se vezuje HDPE ploča debljine s=25 mm, za koju se vezuju ostali delovi uređaja. Kako noseća konstrukcija filterskog uređaja, tako i pomoćni elementi (vijci, navrtke, podmetači i sl.) potrebno je da budu izvedeni od nerđajućeg čelika AISI316L. Noseća konstrukcija zajedno sa platformom se premazuje u plavu ili žutu boju, kao i ostali delovi filterskog uređaja.	1,00 kom

7	Elektro-komandni (razvodni) orman za upravljanje radom uređaja	Elektro-komandni (razvodni) orman za upravljanje radom uređaja, izveden od plastificiranog ili nerđajućeg lima, čije dimenzije zavise od dimenzija opreme koja se u njega montira. Dimenzije elektro-ormana, pored toga, moraju biti takve, da se orman može smjestiti u aero-boks centrifugalnog ventilatora. Potrebna zaštita elektro-komandnog ormana je IP65. U elektro-komandni orman se ugrađuju svi potrebni zaštitni elementi (termo zaštita, zaštita od iskakanja faza, padajući osigurači i sl.), kao i elektro-energetske komponente (kontaktori, relei i sl.). Pored toga se u elektro-komandni orman ugrađuje i upravljački vremenski relej sa programatorom. Preko njega se mogu podešavati vrijeme rada i mirovanja uređaja tokom dana (željeni vremenski periodi tokom svih 24h), kao i obezbediti automatsko uključenje uređaja u rad, odnosno automatsko isključenje uređaja iz rada. Na vratima elektro-ormana se postavlja glavni prekidač, kao i signalne sijalice-diode za indikaciju rada/kvara elektro-motora ventilatora i indikaciju prisustva napona.	1,00 komplet
8	Frekventni regulator	Frekventni regulator TIP YASKAWA GA-500 ili sličan za pokretanje i regulaciju broja obrtaja elektro-motora ventilatora snage od 4 KW, a time i regulaciju kapaciteta filterskog uređaja	1,00 komplet
9	Napojni elektro-energetski kabl za napajanje uređaja za prečišćavanje	Napojni elektro-energetski kabl za napajanje uređaja za prečišćavanje zagađenog vazduha električnom energijom. Kabl se polaža od RO pumpne stanice do RO uređaja za filtriranje vazduha iz vodozahvata pumpnih stanica. Elektro kabl se polaže u zaštitnu PVC ili pocinkovanu čeličnu cev prečnika 2". Tip kabla je petožilni PP 00 – Y5x2,5 mm ² . Potrebna dužina kabla po jednom uređaju je 30 m.	30,00 m

10	Prateći materijal	Prateći materijal: bakarne (Cu) sabirnice, provodnici P/F odgovarajućeg preseka, kablovske stopice, pleksiglas, pertinaks, nalepnice za obeležavanje, vijčana roba i ostali sitan montažni materijal	1,00 komplet
11	Zaštitno-dekorativni premaz filterskog uređaja	Zaštitno-dekorativni premaz filterskog uređaja. Kompletan premaz se predviđa u četiri sloja: -I Premaz: prajmer-podloga, -II Premaz: Špric-Git, -III Premaz: Boja plava mediteran ili žuta mimoza, -IV Premaz: Auto-lak.	1,00 komplet
12	Isporuka i montaža uređaja za prečišćavanje vazduha	Isporuka i montaža uređaja za prečišćavanje vazduha na lokaciji pumpne stanice koju odredi Investitor.	1,00 komplet
13	Puštanje filterskog uređaja u rad	Puštanje filterskog uređaja u rad i podešavanje vremena rada/mirovanja uređaja preko vremenskog relea, tj. automatsko uključenje/isključenje prema uslovima koji vladaju na pumpnoj stanici ili prema zahtjevu Investitora.	1,00 komplet