

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Rekonstrukcija starog puta Risan - Ledenice (II faza)

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA KOTOR

PIB:

02012936

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li su privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivani za navedena krivična djela.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li je ponuđač upisan u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, utvrditi da li ponuđač posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova – projektant i izvođač radova, u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, u skladu sa članom 85, 86 i 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25), i to: • jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera ili licenciranog građevinskog inženjera smjera menadžment, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li navedena stručna lica: • posjeduju odgovarajuću licencu u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25); • posjeduju potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenih stručnih lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Stari grad 317, Kotor ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Stari grad 317, Kotor, u skladu sa rokovima iz tenderske dokumentacije.	Garancija ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski, na osnovu uredno dostavljene i ovjerene fakture, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana dostavljanja potpisane mjesečne privremene situacije ili okončane situacije i uredno dostavljene fakture, ovjerene od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to „Rekonstrukcija starog puta Risan - Ledenice (II faza)".	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova	Garantni rok

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: – odgovornog inženjera geodetske struke, koji će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova, a koji je licencirani inženjer geodezije ili ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, provjeriti da li ponuđač posjeduje stručno lice koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu inženjera geodezije u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25, 160/25) ili važeće ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 1 potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim ili sličnim poslovima se podrazumijeva izgradnja rekonstrukcija ili adaptacija saobraćajnica minimalne ugovorne vrijednosti 330600 bez PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li su privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivani za navedena krivična djela.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, izvršiti provjeru da li je ponuđač upisan u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, utvrditi da li ponuđač posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova – projektant i izvođač radova, u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, u skladu sa članom 85, 86 i 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25), i to: • jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera ili licenciranog građevinskog inženjera smjera menadžment, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li navedena stručna lica: • posjeduju odgovarajuću licencu u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 19/25, 92/25 i 160/25); • posjeduju potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenih stručnih lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Stari grad 317, Kotor ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Stari grad 317, Kotor, u skladu sa rokovima iz tenderske dokumentacije.	Garancija ponude
Plaćanje će se vršiti virmentski, na osnovu uredno dostavljene i ovjerene fakture, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana dostavljanja potpisane mjesečne privremene situacije ili okončane situacije i uredno dostavljene fakture, ovjerene od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to „Rekonstrukcija starog puta Risan - Ledenice (II faza)".	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova	Garantni rok

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: – odgovornog inženjera geodetske struke, koji će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova, a koji je licencirani inženjer geodezije ili ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, provjeriti da li ponuđač posjeduje stručno lice koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu inženjera geodezije u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25, 160/25) ili važeće ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 1 potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim ili sličnim poslovima se podrazumijeva izgradnja rekonstrukcija ili adaptacija saobraćajnica minimalne ugovorne vrijednosti 330600 bez PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač je dužan u odgovoru navesti garantni rok, izražen u mjesecima.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni rok - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač je dužan u odgovoru navesti garantni rok, izražen u mjesecima.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
330578.51	1	Geodetski radovi. Pod ovom pozicijom se podrazumijeva geodetsko praćenje svih radova tokom izvođenja. Obračun po kilometru dužnom.	Geodetski radovi. Pod ovom pozicijom se podrazumijeva geodetsko praćenje svih radova tokom izvođenja. Obračun po kilometru dužnom.	1.30	km
	2	Odstranjivanje korjena, grmlja i drveća. Obračun paušal za kompletnu dionicu.	Odstranjivanje korjena, grmlja i drveća. Obračun paušal za kompletnu dionicu.	1.30	paušal
	3	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije. Obračun po metru dužnom zasiječenog kolovoza.	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije. Obračun po metru dužnom zasiječenog kolovoza.	7.00	m

330578.51	4	Iskop na trasi u materijalu svih kategorija sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. U količinu iskopa je uračunat iskop za propuste, iskop za zamjenu materijala i za skidanje postojećeg asfalta. Obračun po m3 iskopa u uraslom stanju.	Iskop na trasi u materijalu svih kategorija sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. U količinu iskopa je uračunat iskop za propuste, iskop za zamjenu materijala i za skidanje postojećeg asfalta. Obračun po m3 iskopa u uraslom stanju.	2714.54	m3
	5	Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije iz iskopa. Obračun po m3 u nabijenom stanju.	Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije iz iskopa. Obračun po m3 u nabijenom stanju.	120.00	m3
	6	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera. Obračun po m2 obrađene posteljice.	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera. Obračun po m2 obrađene posteljice.	5000.00	m2
	7	Nabavka i ugradnja kamenog materijala za zamjenu podtla. Kamen treba pravilno ređati i nabijati do 40MPa po Prokotrovom opitu. Zamjena se vrši u debljini od cca 1,0m. Kamen ugrađivati u slojevima ne većim od 30cm sa valjanjem. U cijenu uračunata i obrada podtla (valjanje).	Nabavka i ugradnja kamenog materijala za zamjenu podtla. Kamen treba pravilno ređati i nabijati do 40MPa po Prokotrovom opitu. Zamjena se vrši u debljini od cca 1,0m. Kamen ugrađivati u slojevima ne većim od 30cm sa valjanjem. U cijenu uračunata i obrada podtla (valjanje).	460.00	m3
	8	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta a) granulacija 0-31.5 mm. (d=30 cm) Obračun po m3 u nabijenom stanju.	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta a) granulacija 0-31.5 mm. (d=30 cm) Obračun po m3 u nabijenom stanju.	1103.51	m3
	9	Izrada filterskog kamena granulacije 31.5-63mm za podrigolsku drenažu. Obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala.	Izrada filterskog kamena granulacije 31.5-63mm za podrigolsku drenažu. Obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala.	567.90	m3
	10	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS22s debljine 6 cm. Obračun po m2 ugrađenog asfalta.	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS22s debljine 6 cm. Obračun po m2 ugrađenog asfalta.	3850.00	m2
	11	Izrada betonske rigole sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80 cm, MB50. Obračun po metru dužnom.	Izrada betonske rigole sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80 cm, MB50. Obračun po metru dužnom.	1299.07	m
	12	Izrada krovaste betonske rigole širine 100cm. Obračun po metru dužnom izvedene krovaste rigole.	Izrada krovaste betonske rigole širine 100cm. Obračun po metru dužnom izvedene krovaste rigole.	7.64	m
	13	Izrada ispusta iz betonske rigole širine 50cm sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80cm, MB50. Obračun po metru dužnom izvedenog ispusta.	Izrada ispusta iz betonske rigole širine 50cm sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80cm, MB50. Obračun po metru dužnom izvedenog ispusta.	15.50	m
	14	Nabavka, transport i ugradnja korugovane drenažne cijevi ϕ 160 omotane u netkani geotekstil 400g/m2 sa izradom podložnog betona.	Nabavka, transport i ugradnja korugovane drenažne cijevi ϕ 160 omotane u netkani geotekstil 400g/m2 sa izradom podložnog betona.	873.69	m

330578.51	15	Izrada betonskih ivičnih traka širine 25 x 25 cm, MB 30. Obračun po metru dužnom.	Izrada betonskih ivičnih traka širine 25 x 25 cm, MB 30. Obračun po metru dužnom.	1064.22	m
	16	Betoniranje libažnog betona, sloja u dijelu ispod kanala, d=10. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja betona C12/15. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom.	Betoniranje libažnog betona, sloja u dijelu ispod kanala, d=10. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja betona C12/15. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom.	1.05	m3
	17	Izrada tampon sloja od krupnozrnog materijala - 31.5 do 63mm. U cijenu uključiti nabavku, utovar, transport i ugradnju materijala do postizanja potrebnog modula stišljivosti od Ms=50MPa.	Izrada tampon sloja od krupnozrnog materijala - 31.5 do 63mm. U cijenu uključiti nabavku, utovar, transport i ugradnju materijala do postizanja potrebnog modula stišljivosti od Ms=50MPa.	2.10	m3
	18	Betoniranje armirano betonskog kanala betonom C 25/30 (MB30) V8 MM100, prema profilima iz projekta. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom.	Betoniranje armirano betonskog kanala betonom C 25/30 (MB30) V8 MM100, prema profilima iz projekta. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom.	3.83	m3
	19	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature. Obračun po kg ugrađene armature (Šipke B500B Ø8-Ø10) i mreže Q257	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature. Obračun po kg ugrađene armature (Šipke B500B Ø8-Ø10) i mreže Q257	317.73	kg
	20	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30, XC2, Cl 0.20, Dmax16, S3 za izradu betonske ploče kod postojećeg vodoizvorišta, debljine d=12cm. Beton se armira armaturnom mrežom Q188 u 2/3 zone, na prethodno pripremljenoj podlozi od kamenog agregata (granulacije od 0-31.5mm) debljine 10cm.	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30, XC2, Cl 0.20, Dmax16, S3 za izradu betonske ploče kod postojećeg vodoizvorišta, debljine d=12cm. Beton se armira armaturnom mrežom Q188 u 2/3 zone, na prethodno pripremljenoj podlozi od kamenog agregata (granulacije od 0-31.5mm) debljine 10cm.	9.00	m2
	21	Izrada AB cokli dimenzija 30x15cm, armiranih obostranom mrežom Q188. Obračun po m3 ugrađenog betona i armaturne mreže.	Izrada AB cokli dimenzija 30x15cm, armiranih obostranom mrežom Q188. Obračun po m3 ugrađenog betona i armaturne mreže.	0.50	m3

330578.51	22	Izrada ulivnih i izlivnih glava kod postojećih propusta i dovođenje u funkciju, po potrebi zamjena cijevi propusta. Rad obuhvata iskop i odvoz tla, zasipanje materijalom, nabavka i ugradnja armature, betoniranje ulivnih i izlivnih "glava" propusta. Obračun po komadu obrađenog propusta.	Izrada ulivnih i izlivnih glava kod postojećih propusta i dovođenje u funkciju, po potrebi zamjena cijevi propusta. Rad obuhvata iskop i odvoz tla, zasipanje materijalom, nabavka i ugradnja armature, betoniranje ulivnih i izlivnih "glava" propusta. Obračun po komadu obrađenog propusta.	4.00	kom
	23	Demontaža postojećeg kamena sa postojećeg položaja, pažljivo skidanje radi ponovne upotrebe, uključujući čišćenje i privremeno deponovanje kamena na gradilištu. Izrada libažnog sloja, debljine 10cm, ponovna ugradnja (preslaganje) deponovanog kamena prema uputstvu nadzora, uključujući svo potrebno prilagođavanje, obradu spojeva i eventualne dopune manjim količinama novog kamena istih ili sličnih karakteristika. Slaganje lomljenog prirodnog kamena u vizuelno usklađenom uzorku uz upotrebu veziva (cementni malter), uključujući: nabavku i dopremu dodatnog kamena, selekciju, obradu, pripremu podloge, nivelaciju, ugradnju, fugiranje i završnu obradu. U cijenu su uključeni svi troškovi rada, materijala (uključujući novi kamen ukoliko je potreban), transport unutar gradilišta, te sva pomoćna sredstva i osiguranje stabilnosti konstrukcije. Visina novog kamenog zida je 1m. Obračun po metru dužnom ugrađenog zida.	Demontaža postojećeg kamena sa postojećeg položaja, pažljivo skidanje radi ponovne upotrebe, uključujući čišćenje i privremeno deponovanje kamena na gradilištu. Izrada libažnog sloja, debljine 10cm, ponovna ugradnja (preslaganje) deponovanog kamena prema uputstvu nadzora, uključujući svo potrebno prilagođavanje, obradu spojeva i eventualne dopune manjim količinama novog kamena istih ili sličnih karakteristika. Slaganje lomljenog prirodnog kamena u vizuelno usklađenom uzorku uz upotrebu veziva (cementni malter), uključujući: nabavku i dopremu dodatnog kamena, selekciju, obradu, pripremu podloge, nivelaciju, ugradnju, fugiranje i završnu obradu. U cijenu su uključeni svi troškovi rada, materijala (uključujući novi kamen ukoliko je potreban), transport unutar gradilišta, te sva pomoćna sredstva i osiguranje stabilnosti konstrukcije. Visina novog kamenog zida je 1m. Obračun po metru dužnom ugrađenog zida.	200.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
330578.51	1	Geodetski radovi. Pod ovom pozicijom se podrazumijeva geodetsko praćenje svih radova tokom izvođenja. Obračun po kilometru dužnom.	Geodetski radovi. Pod ovom pozicijom se podrazumijeva geodetsko praćenje svih radova tokom izvođenja. Obračun po kilometru dužnom.	1.30	km
	2	Odstranjivanje korjena, grmlja i drveća. Obračun po kilometru dužnom.	Odstranjivanje korjena, grmlja i drveća. Obračun po kilometru dužnom.	1.30	km

330578.51	3	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije. Obračun po metru dužnom zasiječenog kolovoza.	Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi planirane i postojeće konstrukcije. Obračun po metru dužnom zasiječenog kolovoza.	7.00	m
	4	Iskop na trasi u materijalu svih kategorija sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. U količinu iskopa je uračunat iskop za propuste, iskop za zamjenu materijala i za skidanje postojećeg asfalta. Obračun po m3 iskopa u uraslom stanju.	Iskop na trasi u materijalu svih kategorija sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. U količinu iskopa je uračunat iskop za propuste, iskop za zamjenu materijala i za skidanje postojećeg asfalta. Obračun po m3 iskopa u uraslom stanju.	2714.54	m3
	5	Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije iz iskopa. Obračun po m3 u nabijenom stanju.	Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije iz iskopa. Obračun po m3 u nabijenom stanju.	120.00	m3
	6	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera. Obračun po m2 obrađene posteljice.	Uređenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera. Obračun po m2 obrađene posteljice.	5000.00	m2
	7	Nabavka i ugradnja kamenog materijala za zamjenu podtla. Kamen treba pravilno ređati i nabijati do 40MPa po Prokotrovom opitu. Zamjena se vrši u debljini od cca 1,0m. Kamen ugrađivati u slojevima ne većim od 30cm sa valjanjem. U cijenu uračunata i obrada podtla (valjanje).	Nabavka i ugradnja kamenog materijala za zamjenu podtla. Kamen treba pravilno ređati i nabijati do 40MPa po Prokotrovom opitu. Zamjena se vrši u debljini od cca 1,0m. Kamen ugrađivati u slojevima ne većim od 30cm sa valjanjem. U cijenu uračunata i obrada podtla (valjanje).	460.00	m3
	8	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta a) granulacija 0-31.5 mm. (d=30 cm) Obračun po m3 u nabijenom stanju.	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta a) granulacija 0-31.5 mm. (d=30 cm) Obračun po m3 u nabijenom stanju.	1103.51	m3
	9	Izrada filterskog kamena granulacije 31.5-63mm za podrigolsku drenažu. Obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala.	Izrada filterskog kamena granulacije 31.5-63mm za podrigolsku drenažu. Obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala.	567.90	m3
	10	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS22s debljine 6 cm. Obračun po m2 ugrađenog asfalta.	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog drobljenog agregata BNS22s debljine 6 cm. Obračun po m2 ugrađenog asfalta.	3850.00	m2
	11	Izrada betonske rigole sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80 cm, MB50. Obračun po metru dužnom.	Izrada betonske rigole sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80 cm, MB50. Obračun po metru dužnom.	1299.07	m
	12	Izrada krovaste betonske rigole širine 100cm. Obračun po metru dužnom izvedene krovaste rigole.	Izrada krovaste betonske rigole širine 100cm. Obračun po metru dužnom izvedene krovaste rigole.	7.64	m
	13	Izrada ispusta iz betonske rigole širine 50cm sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80cm, MB50. Obračun po metru dužnom izvedenog ispusta.	Izrada ispusta iz betonske rigole širine 50cm sa nabavkom, transportom i ugradnjom betonskih ivičnjaka 24/18/80cm, MB50. Obračun po metru dužnom izvedenog ispusta.	15.50	m

330578.51	14	Nabavka, transport i ugradnja korugovane drenažne cijevi $\phi 160$ omotane u netkani geotekstil 400g/m ² sa izradom podložnog betona.	Nabavka, transport i ugradnja korugovane drenažne cijevi $\phi 160$ omotane u netkani geotekstil 400g/m ² sa izradom podložnog betona.	873.69	m
	15	Izrada betonskih ivičnih traka širine 25 x 25 cm, MB 30. Obračun po metru dužnom.	Izrada betonskih ivičnih traka širine 25 x 25 cm, MB 30. Obračun po metru dužnom.	1064.22	m
	16	Betoniranje libažnog betona, sloja u dijelu ispod kanala, d=10. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja betona C12/15. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. Obračun po m ³ betona sa uračunatom oplatom.	Betoniranje libažnog betona, sloja u dijelu ispod kanala, d=10. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja betona C12/15. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. Obračun po m ³ betona sa uračunatom oplatom.	1.05	m ³
	17	Izrada tampon sloja od krupnozrnog materijala - 31.5 do 63mm. U cijenu uključiti nabavku, utovar, transport i ugradnju materijala do postizanja potrebnog modula stišljivosti od Ms=50MPa.	Izrada tampon sloja od krupnozrnog materijala - 31.5 do 63mm. U cijenu uključiti nabavku, utovar, transport i ugradnju materijala do postizanja potrebnog modula stišljivosti od Ms=50MPa.	2.10	m ³
	18	Betoniranje armirano betonskog kanala betonom C 25/30 (MB30) V8 MM100, prema profilima iz projekta. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ betona sa uračunatom oplatom.	Betoniranje armirano betonskog kanala betonom C 25/30 (MB30) V8 MM100, prema profilima iz projekta. Beton spravljeti i ugrađivati prema MEST EN 13670. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ betona sa uračunatom oplatom.	3.83	m ³
	19	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature. Obračun po kg ugrađene armature (Šipke B500B Ø8-Ø10) i mreže Q257	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature. Obračun po kg ugrađene armature (Šipke B500B Ø8-Ø10) i mreže Q257	317.73	kg
	20	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30, XC2, CI 0.20, Dmax16, S3 za izradu betonske ploče kod postojećeg vodoizvorišta, debljine d=12cm. Beton se armira armaturnom mrežom Q188 u 2/3 zone, na prethodno pripremljenoj podlozi od kamenog agregata (granulacije od 0-31.5mm) debljine 10cm.	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30, XC2, CI 0.20, Dmax16, S3 za izradu betonske ploče kod postojećeg vodoizvorišta, debljine d=12cm. Beton se armira armaturnom mrežom Q188 u 2/3 zone, na prethodno pripremljenoj podlozi od kamenog agregata (granulacije od 0-31.5mm) debljine 10cm.	9.00	m ²
	21	Izrada AB cokli dimenzija 30x15cm, armiranih obostranom mrežom Q188. Obračun po m ³ ugrađenog betona i armaturne mreže.	Izrada AB cokli dimenzija 30x15cm, armiranih obostranom mrežom Q188. Obračun po m ³ ugrađenog betona i armaturne mreže.	0.50	m ³

330578.51	22	Izrada ulivnih i izlivnih glava kod postojećih propusta i dovođenje u funkciju, po potrebi zamjena cijevi propusta. Rad obuhvata iskop i odvoz tla, zasipanje materijalom, nabavka i ugradnja armature, betoniranje ulivnih i izlivnih "glava" propusta. Obračun po komadu obrađenog propusta.	Izrada ulivnih i izlivnih glava kod postojećih propusta i dovođenje u funkciju, po potrebi zamjena cijevi propusta. Rad obuhvata iskop i odvoz tla, zasipanje materijalom, nabavka i ugradnja armature, betoniranje ulivnih i izlivnih "glava" propusta. Obračun po komadu obrađenog propusta.	4.00	kom
	23	Demontaža postojećeg kamena sa postojećeg položaja, pažljivo skidanje radi ponovne upotrebe, uključujući čišćenje i privremeno deponovanje kamena na gradilištu. Izrada libažnog sloja, debljine 10cm, ponovna ugradnja (preslaganje) deponovanog kamena prema uputstvu nadzora, uključujući svo potrebno prilagođavanje, obradu spojeva i eventualne dopune manjim količinama novog kamena istih ili sličnih karakteristika. Slaganje lomljenog prirodnog kamena u vizuelno usklađenom uzorku uz upotrebu veziva (cementni malter), uključujući: nabavku i dopremu dodatnog kamena, selekciju, obradu, pripremu podloge, nivelaciju, ugradnju, fugiranje i završnu obradu. U cijenu su uključeni svi troškovi rada, materijala (uključujući novi kamen ukoliko je potreban), transport unutar gradilišta, te sva pomoćna sredstva i osiguranje stabilnosti konstrukcije. Visina novog kamenog zida je 1m. Obračun po metru dužnom ugrađenog zida.	Demontaža postojećeg kamena sa postojećeg položaja, pažljivo skidanje radi ponovne upotrebe, uključujući čišćenje i privremeno deponovanje kamena na gradilištu. Izrada libažnog sloja, debljine 10cm, ponovna ugradnja (preslaganje) deponovanog kamena prema uputstvu nadzora, uključujući svo potrebno prilagođavanje, obradu spojeva i eventualne dopune manjim količinama novog kamena istih ili sličnih karakteristika. Slaganje lomljenog prirodnog kamena u vizuelno usklađenom uzorku uz upotrebu veziva (cementni malter), uključujući: nabavku i dopremu dodatnog kamena, selekciju, obradu, pripremu podloge, nivelaciju, ugradnju, fugiranje i završnu obradu. U cijenu su uključeni svi troškovi rada, materijala (uključujući novi kamen ukoliko je potreban), transport unutar gradilišta, te sva pomoćna sredstva i osiguranje stabilnosti konstrukcije. Visina novog kamenog zida je 1m. Obračun po metru dužnom ugrađenog zida.	200.00	m