

PREGLED POSTUPKA #114095

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ŽABLIJAK
PIB	02018535
E-mail	tatjana_vojinovic@yahoo.com
Telefon	052/360-102
Internet adresa	opstinazabljak.me
Fax	052/360-102
Adresa	Trg Durmitorskih ratnika 2
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja dodatnih parking mjesta (kod zgrade "Sindikat")
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Tatjana Vojinović 069 339 897
Datum objave	05.05.2026. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja dodatnih parking mjesta (kod zgrade "Sindikat")	05.05.2026 14:00	11.05.2026 11:00	11.05.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA ŽABLJAK Izgradnja dodatnih parking mjesta (kod zgrade "Sindikat") 45000000 - Građevinski radovi 45223300 - Radovi na izgradnji parkinga	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine i 092/2025 od 07.08.2025. godine), u postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće, zahtijevati dostavljanje sljedećih licenci: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dostavljanja privremenih i okončane situacije	Rok plaćanja
Rok za završetak radova je 20 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Ponuda važi 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Izjava	Obrazac 2
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje: a) rukovodioca građenja licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera ili licenciranog građevinskog inženjera smjera menadžment, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem i b) odgovornog inženjera građenja-licencirani inženjer geodezije koji rukovodi izvođenjem geodetskih radova. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: licence iz člana 107 i dokaz o upisu u registar iz člana 76a Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 019/25, 092/25). Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 019/25, 092/25), rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da se u toku građenja objekta pridržavaju tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u sklopu Idejnog projekta urađen od strane "SUN INVEST" doo Budva Tehnički uslovi su dati u baneru DOKUMENTI	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PARKING PROSTOR KOD ZGRADE SINDIKATA PRIPREMNI RADOVI	Geodetsko obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom rada.Obračun po paušalno	1,00 paus
2	PRIPREMNI RADOVI	Čišćenje terena - Odstranjivanje korijenja, šiblja i žbunja. Odvoz viška materijala na deponiju Obračun po paušalno	1,00 paus
3	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećih ivičnjaka i odvoz viška materijala na deponiju Obračun po m ¹	22,00 m
4	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećeg trotoara i odvoz viška materijala na deponiju Obračun po m2	31,00 m2
5	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop humusa i ostalog površinskog materijala u debljini od 20cm sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Obračun po m ³	30,00 m3

6	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop. Iskop materijala svih kategorija terena u skladu sa projektnom dokumentacijom. Pozicija obuhvata utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju je obezbjedio Izvođač radova. Obračun po m ³	54,00 m3
7	ZEMLJANI RADOVI	Mašinsko uređenje posteljice - planuma donjeg stroja, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz eventualno kvašenje Obračun po m ²	154,00 m2
8	ZEMLJANI RADOVI	Zamjena materijala. Pozicija obuhvata iskop materijala lošeg kaliteta u debljini predviđenoj grafičkom dokumentacijom, uređenje podtla, nabavka, transport, ugradnja i planiranje sa zbijanjem, kamenog materijala odgovarajućeg kvaliteta Obračun po m ³	77,00 m3
9	ZEMLJANI RADOVI	Izrada nasipa. Izrada nasipa od selektovanog materijala iz iskopa, uz postizanje min Ms=50MN/m ² . Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, nasipanje, razastiranje, grubo i fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu Obračun po m ³	54,00 m3
10	ZEMLJANI RADOVI	Izrada bankina posutih humusom širine 1.0 m, d=10cm. Cijenom je obračunata izrada bankina sa valjanjem Obračun po m ²	25,00 m2

11	GORNJI STROJ	Izrada donjeg nosećeg sloja (tampona) od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-31.5mm, debljine d=30 cm. (U poziciju uključeni nabavka, transport, ugradnja i zbijanje do postizanje $M_s=80MN/m^2$). Obračun po m^3	40,00 m ³
12	GORNJI STROJ	Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine 6 cm. Sloj je potrebno uraditi u svemu prema važećem standardu. Sve karakteristike ugrađivanja i kvalitet ugrađene mešavine moraju odgovarati standardu za BNS 22. (Pozicijom obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja) Obračun po m^2	100,00 m ²
13	GORNJI STROJ	Izrada kolovoznog zastora od asfalt-betona AB 11s debljine 4 cm. Sloj je potrebno uraditi u svemu prema važećem standardu. Sve karakteristike ugrađivanja i kvalitet ugrađene mešavine moraju odgovarati standardu za AB11s. (Pozicijom obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja) Obračun po m^2	100,00 m ²
14	GORNJI STROJ	Ugradnja betonskih ivičnjaka 20/24. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona C16/20. Ivičnjaci od betona C40/50. (Pozicijom obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka) Obračun po m^1	31,00 m

15	GORNJI STROJ	Ugradnja betonskih oborenih ivičnjaka 18/24 na mjestu uklapanja na postojeću saobraćajnicu. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona C16/20. Ivičnjaci od betona C40/50. (Pozicijom obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka) Obračun po m ¹	21,00 m
16	GORNJI STROJ	Ugradnja prelaznih betonskih ivičnjaka 18/24 na mjestu uklapanja na postojeću saobraćajnicu. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona C16/20. Ivičnjaci od betona C40/50. (Pozicijom obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka) Obračun po kom	2,00 kom
17	BETONSKI RADOVI	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA. Mašinski iskop zemljišta svih kategorija za trakaste temelje dimenzija 1.20 x 0.40 x 18m. Iskopano zemljište odvesti na deponiju koju je obezbijedio Izvođač radova. Obračun po m ³	18,00 m3
18	BETONSKI RADOVI	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA. Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja ispod temelja zida od šljukovitog materijala granulacije 0-32mm do potrebne zbijenosti u skladu sa propisima za ovu vrstu radova, debljine 30cm u zbijenom stanju Obračun po m ³	7,50 m3
19	BETONSKI RADOVI	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA. Nabavka, transport i ugradnja betona marke C 25/30 za potrebe betoniranja trakastog temelja. Trakasti temelj je dimenzija 1.2 x 0,4 x 18m. Širina nožice je 0,6m (prema nasipu) + 0,3m (zid) + 0,3m. Obračun po m ³	17,00 m3

20	BETONSKI RADOVI	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA. Nabavka, transport i ugradnja betona marke C 25/30 za potrebe betoniranja zida. Zid je dimenzija 0,3m x 1,0m x 18m. U zidu ostaviti barbakane $\varnothing 100/2m^1$ u 1 red. Obračun po m ³	9,00 m3
21	BETONSKI RADOVI	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA. Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja ČBR željeza $\varnothing$ 8 mm, 12mm, armaturnih mreža Q 524 za potrebe armiranja trakastog temelja, zidnih stubova, zidnih greda i zida. Obračun po kg	2600,00 kg
22	OSTALI RADOVI	Betoniranje trotoara na dijelu uklapanja na postojeću saobraćajnicu od betona C 25/30 d=12cm prema detaljima iz projekta. U cijenu uračunata i prirema podloge Obračun po m ²	31,00 m2
23	OSTALI RADOVI	Horizontalna signalizacija Obilježavanje kolovoza bojom reflektujućih osobina. Bijela boja Obračun paušalno	1,00 paus