

PREGLED POSTUPKA #114933

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija mosta na rijeci u mjestu Zagorak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Popović
Kontakt	+382 20 812 101
Datum objave	14.05.2026. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija mosta na rijeci u mjestu Zagorak	14.05.2026 13:30	19.05.2026 12:00	19.05.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji u mjestu Zagorak.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 10 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije i fakture za izvedene radove, ovjerenih od strane nadzornog organa i naručioca.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: neposredna kontrola u toku izvođenja radova od strane nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25, 92/25 i 160/25). U postupku provjere naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata – za projektanta i izvođača radova, u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25, 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora i to: licenciranog inženjera građevinske djelatnosti – konstruktivnog smjera, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi građenjem; kao i licenciranog inženjera građevinske djelatnosti – saobraćajnog smjera, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova iz oblasti saobraćaja; kao i licenciranog inženjera građevinske djelatnosti – hidrotehničkog smjera, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova iz oblasti hidrotehnike. Ponuđač je u okviru ponude dužan da dostavi: dokaz o načinu angažovanja rukovodioca građenja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); dokaz o načinu angažovanja odgovornih inženjera građenja, za radove iz njihove stručne oblasti (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); važeće licence u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25, 92/25 i 160/25) – licence ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata. Rukovodilac građenja može istovremeno biti i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok za izvedene radove iznosi minimum 24 mjeseca. Ponuđeni garantni rok izražava se u mjesecima i računa se od dana primopredaje radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i obavezuje se da, u garantnom roku, o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.350,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija postojećeg mosta	Priprema gradilišta i čišćenje terena sa uklanjanjem sitnog rastinja i sloja humusa do d= 20cm	1,00 pauš.
2	Sanacija postojećeg mosta	Ručni iskop kanala u koritu potoka gdje je potkopan temelj mosta $2*0.5*0.6*6=3.6m^3$	3,60 m3
3	Sanacija postojećeg mosta	Ugradnja betona u kanal kao osiguranje stopa armiramo mrežom Q188 $(0.5*0.6+0.5*0.2)*2*6=4.8$	4,80 m3
4	Sanacija postojećeg mosta	Planiranje materijala u korito i odvoz viška materijaladvoz viška materijala na deponiju kod vlasnika $3.6*1.25=4.5$	4,50 m3
5	Izrada propusta 2*fi 1000	Rezanje asfalta $2*5=10m$	10,00 m
6	Izrada propusta 2*fi 1000	Razbijanje asfalta $2*5=10m^2$	10,00 m2
7	Izrada propusta 2*fi 1000	Rušenje potpornog zida sa lijeve strane $2m*105*1.0=3m^3$	3,00 m3
8	Izrada propusta 2*fi 1000	Iskop roova $6*2*2=24kub$	24,00 m3
9	Izrada propusta 2*fi 1000	Izrada nasipa oko cijevi sa mat iz iskopa $24- 2*0.5^2*\pi*7-2*0.2*6=18.1kub$	18,10 m3
10	Izrada propusta 2*fi 1000	Odvoz viška materijala na deponiju $(24-18)*1.25=7.5kub$	7,50 m3
11	Izrada propusta 2*fi 1000	Šalovanje i bet. traka ispod cijevi na koti potoka i malo niže $2*7*0.2=2.8kub$	2,80 m3
12	Izrada propusta 2*fi 1000	Nabavka i montaza ab cijevi fi 1000 $2*7=14kom$	14,00 kom

13	Izrada propusta 2*fi 1000	Šalovanje i bet. AB ulazne šahte	1,00 kom
14	Izrada propusta 2*fi 1000	Bet. Lako armirane ploče iznad propusta $0.2*2*6=2.4\text{kub}$	2,40 m ³
15	Izrada propusta 2*fi 1000	Šalovanje i bet. Kosih AB ploča na prilazima propustu da bi se izbjeglo odnošenje materijala	2,00 kom
16	Podizanje postojeće ulice	Priprema gradilišta i čišćenje terena sa uklanjanjem sitnog rastinja i sloja humusa do postojećeg kamenog zida	40,00 m
17	Podizanje postojeće ulice	Nabavka i ugradnja tampona $3.3*0.6*40=79.2\text{m}^3$	79,20 m ³
18	Podizanje postojeće ulice	Ugradnja betona u zidić kao osiguranje desne strane budućeg nasipa $0.3*0.8*40=9.6$	9,60 m ³
19	Podizanje postojeće ulice	Rušenje postojećeg asfalta i odvoz materijala na deponiju do 5 km $3.0*40=120$	120,00 m ²