

PREGLED POSTUPKA #115272

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova i administrativne usluge za priključak na ED mrežu javne rasvjete magistralnog puta Bar – Sutomore
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	18.05.2026. 13:00

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova i administativne usluge za priključak na ED mrežu javne rasvjete magistralnog puta Bar – Sutomore	18.05.2026 13:00	25.05.2026 11:00	25.05.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 i 160/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač mora da ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: Rukovodilac građenja u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025 i 92/2025 i 160/25) 1 licencirani inženjer elektrotehnike –energetika Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: Za inženjere potrebno je u ponudi dostaviti: - Licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata - ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 i 160/2025) i potvrda da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora

Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će izvršiti u roku od 30 dana završenog posla i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Obilježavanje trase kablovskog rova	26,00 m
2	Građevinski radovi	Siječenje asfaltnih površina debljine 10 cm. Obračun po metru kvadratnom isiječenog i na deponiju koju obezbjeđuje izvođač, odnešenog asfalta .	52,00 m2
3	Građevinski radovi	Probni ručni iskopi u zemljištu prosječno III i IV kategorije, radi otkivanja postijećih podzemnih instalacija. Otkop se vrši uz oprez od oštećenja instalacija i povede radnika.	3,00 kom
4	Građevinski radovi	Mašinski iskop uz ručnu obradu kablovskog rova prosječne širine 0,40 m i prosječne dubine 1,00 m u zemljištu prosječno II i III kategorije. Obračun po metru kubnom iskopa.	6,00 m3
5	Građevinski radovi	Ručni iskopi kablovskog rova u zemljištu prosječno III i IV kategorije, u blizini postijećih podzemnih instalacija. Otkop se vrši uz oprez od oštećenja instalacija i povede radnika.	3,00 m3
6	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov crvene rebraste dvoslojne cijevi tip PEHD Ø 63/50 mm	30,00 m
7	Građevinski radovi	Isporuka pijeska granulacije 0 - 4 mm i njegovo razastiranje duž kablovskog rova u dva sloja od po 10 cm; jedan prije, a drugi poslije polaganja kabla i cijevi kablovske kanalizacije. Pozicija podrazumijeva i punjenje slijepih kablovskih okana pijekom	6,00 m3

8	Građevinski radovi	Nabavka, isporuka i polaganje u kablovski rov crvenih, plastičnih GAL štitnika kabla dužine po 1 m. Štitnici se u rov polažu iznad kabla, poslije drugog sloja pijeska, uz međusobni preklap od 0,10 m.	30,00 kom
9	Građevinski radovi	Isporuka i polaganje u kablovski rov pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm. Traka se u rov polaže nasatice na dubinu od 0,5 m. Na početku voda traka se ukrsnim komadom povezuje na zaštitno uzemljenje trafostanice.	32,00 m
10	Građevinski radovi	Nabavka i postavljanje u kablovski rov crvene PVC trake za upozorenje sa natpisom tipa T - E/80. Traka se postavlja na 0,20 cm ispod površine zemlje iznad kabla i svake cijevi kablovske kanalizacije pojedinačno.	26,00 m
11	Građevinski radovi	Zatrpavanje kablovskog rova kamenom jalovinom granulata do 32 mm, uz mašinsko nabijanje do zbijenosti pod 92%. Zatrpavanje jalovinom se vrši na dijelu trase rova ispod trotoara i kolovoza	6,00 m3
12	Građevinski radovi	Uređenje terena nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije koju obezbjeđuje izvođač.	6,00 m3
13	Građevinski radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina postavljanjem novog asfalta debljine 10 cm.	52,00 m2
14	Građevinski radovi	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka pravca položenog kabla i naponskog nivoa kabla.	3,00 kom
15	Građevinski radovi	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.)	2,00 kom

16	Elektromontažni radovi	Nabavka i uvlačenje u cijevi kablovske kanalizacije, prethodno položene u kablovski rov, kabla XP00-A 4x35 mm ²	35,00 m
17	Elektromontažni radovi	Isporučka i postavljanje termoskupljajućih kablovskih završetaka i kablovskih stopica na karajevima kabla XP00-A 4x240 mm ² i povezivanje kabla u TS Žukotrljica A-2 i OJR	2,00 kom
18	Elektromontažni radovi	Nabavka i ugradnja u TS 10/0,4 kV topljivih umetaka osigurača NVO II 40 A	3,00 kom
19	Elektromontažni radovi	Izrada i postavljanje na krajeve kabla tablica sa oznakama tipa i presjeka kabla, godine ugradnje i adrese drugog kraja kabla.	2,00 kom
20	Logistika	Izrada geodetskog elaborata planiranog kablovskog voda dužine 26 m	1,00 paušal
21	Logistika	Geodetsko obilježavanje trase kablovskih vodova, radi iskopa kablovskih rovova	26,00 m
22	Logistika	Izrada saobraćajnog elaborata	1,00 kom
23	Logistika	Ispitivanje otpora izolacije i neprekidnosti provodnika položenog kabla i izdavanje stručnog nalaza	1,00 kom
24	Logistika	Izrada geodetskog snimka trase položenog kabla dužine 26 m	1,00 paušal
25	Logistika	Administrativne usluge kod CEDIS-a za priključak javne rasvjete	1,00 paušal