PREGLED POSTUPKA #115337

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija razvodnih ormara pored Dvorca kralja Nikole u Baru
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	19.05.2026. 09:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija razvodnih ormara pored Dvorca kralja Nikole u Baru	19.05.2026 09:10	27.05.2026 11:00	27.05.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, što se dokazuje dostavljanjem: - Privredni subjekat treba da posjeduje Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, ("Sl. list CG", br. 19/25, izmjene i dopune 92/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora rukovodilac građenja minimum 1 odgovorni inženjeri građenja -licencirani inženjer građevinarstva minimum 1 licencirani inženjer elektrotehnike – oblast energetika Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: - Licenca za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o izgradnji objekata, i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore . - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora je 30 radnih dana od dana zaključenja ugovora. U radne dane se ne uračunava nedelja, vjerski i državni praznici, kao i dani tokom kojih je izvođenje radova bilo onemogućeno usljed nepovoljnih vremenskih prilika (kiša, ekstremno visoke temperature). Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče. Izvođač je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka radova dostavi Naručiocu okončanu situaciju, ovjerenu od strane ovlašćenih lica kako ponuđača tako i Stručnog nadzora.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Kontakt osoba je Bogdan Fatić br. telefona 067/821-069	Drugi uslovi
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od najkasnije 30 dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
prihvatanje dostavljene okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja
2 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Drugi uslovi
Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi
Izvođač je uz ugovor dužan da dostavi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje radova; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Obilježavanje lokacija razvodnih ormara na terenu	4,00 kom
2	Građevinski radovi	Vršenje probnih iskopa radi utvrđivanja položaja podzemniih infrastrukturnih objekata i instalacija Otkop se vrši uz pojačan oprez od oštećanja objekta, koji se traži	4,00 kom
3	Građevinski radovi	Lomljenje i odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač betonskih postolja razvodnih ormara, koji se demontiraju.	2,00 kom
4	Građevinski radovi	Ručni iskop kablovskog rova na dijelu trase oko postojećih i planiranih lokacija razvodnih ormara. Iskop se vrši uz pojačan oprez zbog prisustva podzemnih infrastukturnih instalacijai korijenja drveća, (koje se ne smije sjeći), na tom dijelu trase. Obračun po metru kubnom iskopanog rova.	4,00 m3
5	Građevinski radovi	Nabavka i polaganja u kablovski rov pijeska ili kamenog agregata 0 do 4 mm. Pijesak se u rov postavlja u tri sloja: prvi sloj od 10 cm prije polaganja, drugi sloj oko i treći sloj debljine 10 cm iznad položenih cijevi kablovske kanalizacije	2,00 m3
6	Građevinski radovi	Nabavka, isporuika i polaganje u kablovski rov cije4vi kablovske kanalizacijer tip PEHD Ø 63/50 mm	10,00 m
7	Građevinski radovi	Nabavka, isporuka i polaganje u kablovski rov cije4vi kablovske kanalizacijer tip PEHD Ø 160/138 mm	5,00 m

8	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov na 0,50 m ispod površine zemlje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm. Pozicija podrazumijeve i ukrsne komade JUS N.B4.936 kojima se traka povezuje međusobno i sa uzemljivačima iz trafostanice i objekata na trasi kabla.	10,00 kg
9	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov plastičnih štitnika kabla pojednanačne dužine 1 m. Štitnici se u rov polažu iznad kabla, nakon drugog sloja pijeska uz međusobni preklopod po 10 cm.	20,00 kom
10	Građevinski radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov crvene plastične POZOR trake sa natpisom ENERGETSKI KABAL. Traka se u rov postavlja na 25 cm ispod površine zemlje.	40,00 m
11	Građevinski radovi	Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa na dijelu trase sa neregulisanim površinama. Zatrpavanje se vrši zemljom iz iskopa, a nakon polaganja drugog sloja pijeska od 10 cm. Rov se zatrpava u slojevima debljine cca 20 sm uz nabijanje do zbijenosti od 92%. Rov zatrpavati sitnijim materijalom iz iskopa, a krupnije komade odnijeti na deponiju kou obezbjeđuje izvođač.	4,00 m3
12	Građevinski radovi	Uređenje gradilišta i odvoz viška materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Zbog rastresitosti količina iz iskopa uvećana za 25%	4,00 m3
13	Građevinski radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja natpisnuh pločica na početku u ormarima sa oznakom tipa kabla, naponskog nivoa, adrese drugog kraja kabla i godine polaganja.	10,00 kom
14	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu.	5,00 kom
15	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu.	5,00 kom

16	Elektromontažni radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja slobodno stojećeg razvodnog ormara NKRO4-250 spoljašnjih dimenzija 0,80x1,10x0,26 m. Ormar je izrađen od tvrde samogasive plastike, otporne na UV zračenja u zaštiti IP 54 i IK 07. Uz ormar se isporučuje sidreno plastično postolje, koje se ukopava u zemlju. Ormar je opremljen sa četiri izolovane tropolne rastavne osiguračkie pruge 250 A, sabirnicom za neutralne i sabirnicom za zaštitne provodnike.	1,00 kom
17	Elektromontažni radovi	Demontaža postojećeg limenog razvodnog ormara i njegov odvoz na deponiju koju obezbjeđuje izvođač	1,00 kom
18	Elektromontažni radovi	Demontaža postojećeg MRO-4MM (mjerno razvodnog ormara broj sa četiri mjerna mjesta) i na njegovo mjesto isporuka i montaža slobodnostojećeg razvodnog ormara izrađenog od tvrde samogasive plastike, otporne na UV zračenja u zaštiti IP 54 i IK 07, spoljašnjih dimenzija 0,53x1,10x0,26 m. Uz ormar se isporučuje i plastično sidreno postolje, koje se ukopava u zemlju. U ormar se ugrađuje montažna ploča sa svom opremom iz demontiranog ormara. - drišer 125/63 A, sa izlazima za četiri priključka kom 1; - škaro kleme do 10 mm2, u setu od tri sive i jedna plava kom 4; razdjelnik za neutralni provodnik (1x35)/(4x10) kom 1; sabirnica za PE provodnike kom1. Ormar šemiran i isporučen	1,00 kom

19	Elektromontažni radovi	Demontaža postojećeg MRO-1MMPM (mjerno razvodnog ormara za jedno mjerno mjestgo sa poluindirektnim mjerenjem i na njegovo mjesto isporuka i montaža praznog slobodnostojećeg razvodnog ormara izrađenog od tvrde samogasive plastike, otporne na UV zračenja u zažtiti IP 54 i IK 07, spoljašnjih dimenzija 0,40x1,10x0,26 m. Uz ormar se isporučuje i plastično sidreno postolje, koje se ukopava u zemlju.. U ormar se ugrađuje montažna ploča sa svom opremom iz demontiranog razvodnog ormara	1,00 kom
20	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla XP00 4x25mm2	5,00 m
21	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov kablaXP00 4x35 mm2	8,00 m
22	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla XP00 4x95 mm2	5,00 m
23	Elektromontažni radovi	Nabavka i polaganje u kablovski rov kabla XP00-A 1x300 mm2	20,00 m
24	Elektromontažni radovi	Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovima XP00 4x25 mm2	1,00 kom
25	Elektromontažni radovi	Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovimaXP00 4x35 mm2	2,00 kom
26	Elektromontažni radovi	Obrada krajeva žila kabla i navlačenje univerzalnih kablovskih stopica sa zavrtnjima na kidanje .Pozicija podrazumijeva i izolaciju kablovskih stopica plastičnom termo skupljajućom cijevi i povezivanje kabla u razvodni ormar. Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovima XP00 4x25 mm2	1,00 kom

27	Elektromontažni radovi	Obrada krajeva žila kabla i navlačenje univerzalnih kablovskih stopica sa zavrtnjima na kidanje .Pozicija podrazumijeva i izolaciju kablovskih stopica plastičnom termo skupljajućom cijevi i povezivanje kabla u razvodni ormar. Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovimaXP00 4x35 mm2	1,00 kom
28	Elektromontažni radovi	Obrada krajeva žila kabla i navlačenje univerzalnih kablovskih stopica sa zavrtnjima na kidanje .Pozicija podrazumijeva i izolaciju kablovskih stopica plastičnom termo skupljajućom cijevi i povezivanje kabla u razvodni ormar Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovima XP00 4x95 mm2	1,00 kom
29	Elektromontažni radovi	Obrada krajeva žila kabla i navlačenje univerzalnih kablovskih stopica sa zavrtnjima na kidanje .Pozicija podrazumijeva i izolaciju kablovskih stopica plastičnom termo skupljajućom cijevi i povezivanje kabla u razvodni ormar Nabavka i postavljanje termoskupljaućih kablovskih završetaka na kablovima XP00-A 1x300 mm2	4,00 kom
30	Logistika	Uzimanje tačnih podataka sa lica mjesta	1,00 paušal
31	Logistika	Priprema i podnošenje potrebne dokumentacije za obezbjeđenje beznaponskog stanja	1,00 paušal
32	Logistika	Snimanje postojećeg stanja nakon završetka radova i izrada jednopolnih šema	1,00 paušal
33	Logistika	Ispitivanje položenih kablova i puštanje ormara pod napon	1,00 paušal