

PREGLED POSTUPKA #115823

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Niskonaponski priključak za objekat socijalnog stanovanja u Nemiloj u Herceg Novom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	031323781
Datum objave	26.05.2026. 12:30

Napomena

Radovi se izvode prema Projektu niskonaponskog priključka za objekat socijalnog stanovanja u Nemiljoj u Herceg Novom, koji je izradila Agencija za izgradnju Herceg Novog doo i koji je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Niskonaponski priključak za objekat socijalnog stanovanja u Nemiloj u Herceg Novom	26.05.2026 12:30	29.05.2026 12:30	29.05.2026 12:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za radove 45000000 - Građevinski radovi	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora sa odabranim ponuđačem	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: UP koju čini kat.parcela 1947/65 ko Topla, u zahvatu PUP-a OHN - Nemila	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: virmanski, u roku od 15 dana od završetka predmetne nabavke i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Garantni rok: 24 mjeseca od izvršene primopredaje radova	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i to:minimum jedno lice koje posjeduje licencu za obavljanje geodetskih poslova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 092/25 i 160/25).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: -Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 092/25 i 160/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKI RADOVI	Mašinsko sječenje postojećih asfaltno / betonskih zastora. Obračun po m ¹ zasiječenog zastora.	900,00 m ¹
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	Mašinsko rušenje asfaltnog zastora postojećeg puta. Debljina asfalta je do 12cm. Polomljeni materijal utovariti na vozilo i transportovati na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2 porušene površine.	40,00 m2
3	GRAĐEVINSKI RADOVI	Mašinsko rušenje arm.betonskog zastora postojećeg puta. Debljina betona je do 15cm. Polomljeni materijal utovariti na vozilo i transportovati na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2 porušene površine.	140,00 m2
4	GRAĐEVINSKI RADOVI	Ručno rušenje arm.betonskog zastora postojećih stepenica. Debljina betona je do 25cm. Polomljeni materijal utovariti na kolica i odvesti do kamiona na udaljenosti cca.60m, utovariti na vozilo i transportovati na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2 porušene površine.	55,00 m2

5	GRAĐEVINSKI RADOVI	Mašinski iskop zemlje pretpostavljene III i IV kategorije za potrebe polaganja elektro kabla. Pozicija obuhvata i neophodnu ručnu doradu iskopa zbog postojećih instalacija. Iskopani materijal utovariti na vozilo i transportovati na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopa računato u zbijenom stanju.	122,00 m3
6	GRAĐEVINSKI RADOVI	Ručni iskop zemlje pretpostavljene III i IV kategorije za potrebe polaganja elektro kabla. Pozicija obuhvata i utovar materijala na kolica i odvoz do kamiona na udaljenosti cca.60m, utovar na vozilo i transport na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopa računato u zbijenom stanju.	36,00 m3
7	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-32mm u rov u sloju debljine d=30cm. Sabijanje vršiti pomoću vibro papuče do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	55,00 m3
8	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-32mm u rov u sloju debljine d=30cm. Sabijanje vršiti pomoću vibro papuče do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata i utovar materijala na kolica i odvoz do mjesta ugradnje na udaljenosti cca 60m. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	15,00 m3
9	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko kablova, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad kablova iznosi d= 10cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	50,00 m3

10	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko kablova, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad kablova iznosi d= 10cm. Pozicija obuhvata i utovar materijala na kolica i odvoz do mjesta ugradnje na udaljenosti cca.60m. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	13,00 m3
11	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB rova, betonom MB30, debljine d=12cm na dijelu trase puta . U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 odrađene površine.	140,00 m2
12	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB stepeništa, betonom MB30, debljine d=25cm. U cijenu uračunati sav materijal, oplatu, šalovanje, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Pozicija obuhvata i utovar materijala na kolica i odvoz do mjesta ugradnje na udaljenosti cca 60m. Obračun po m2 odrađene površine.	55,00 m2
13	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB temelja za ormar KRO-1 i KRO-2, betonom MB30, po uputstvu nadzornog organa . U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun paušalno.	1,00 paušal
14	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka,transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB-11, debljine d = 5 cm. Obračun se vrši po m ² asfaltirane površine.	40,00 m ²
15	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armature B500B i MA500/560. Obračun po kg ugrađene armature.	1000,00 kg
16	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i položiti u već iskopanom rovu plastičnu traku za upozorenje sa odgovarajućim natpisom; postavlja se na istom potezu kao u prethodnoj poziciji.	575,00 m

17	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i ugraditi „GAL“ štitnike (l=1m).	575,00 kom
18	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i u već pripremljenom rovu i položenim položiti energetski kabel tipa PP00-A,4×185mm ² od KRO-1 do KRO-2 i spajanje u ormarima.	550,00 m
19	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i u već pripremljenom rovu položenim položiti energetski kabel tipa PP00-A,4×50mm ² od KRO-2 do MRO i spajanje u ormarima.	30,00 m
20	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i pored energetskog kabla iz prethodne pozicije položiti pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zu 25×4mm, zajedno sa spajanjem trake u svakom stubu. Spoj traka – traka izvesti preko ukrasnog komada za prolazne trake JUS N. B4. 936.	580,00 m
21	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i ugraditi ukrasni komad za prolazne trake JUS. B4. 936.	15,00 kom
22	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablova, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama. Oznaka se nalazi na mesinganoj ploči, ugrađenoj na betonskoj kocki.	30,00 kom
23	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporuka, ugradnja i povezivanje razvodnih ormara KRO-1 i KRO-2 sa svom potrebnom opremom	2,00 kom
24	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Izvršiti geodetski snimak trase položenih kablova	1,00 kom
25	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja	1,00 kom
26	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Troškovi tehničkog prijema.	1,00 paušal