

PREGLED POSTUPKA #116174

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR
PIB	02003040
E-mail	skola@gim-br.edu.me
Telefon	030/312-244
Internet adresa	gimnazijabar.me
Fax	030/312-244
Adresa	M.Boškovića 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji školske laboratorije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	27.05.2026. 12:00

Napomena	Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkoj specifikaciji za određenu stavku naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku „ili ekvivalentno“, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi i da u ponudi dostavi dokaz o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	27.05.2026 12:00	09.06.2026 13:00	09.06.2026 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Važeća Licenca projektanta i izvođača radova, za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) i - Važeća licenca za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025) za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da dostavi безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti jednostavne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja u elektronskom obliku putem ESJN-a. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu: - neposredno na arhivi naručioca na adresi: JU Gimnazija "Niko Rolović", Ulica Mila Boškovića br.1 , 85000 Bar, radnim danima od 08:00 do 13:00 sati zaključno sa danom 09.05.2026. godine do 13:00 sati ili - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: JU Gimnazija "Niko Rolović", Ulica Mila Boškovića br.1 , 85000 Bar, s tim što garancija ponude mora biti uručena naručiocu od strane poštanskog operatera najkasnije do dana 09.05.2026. godine do 13:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je najduže 30 radnih dana, od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Objekat JU Gimnazija "Niko Rolović", Ulica Mila Boškovića br.1 , 85000 Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uplata će biti izvršena po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, na žiro račun Izvođača.	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Od strane privrednog društva, angažovanog za vršenje nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti od 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač-izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u vrijednosti od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove. Izvođač ima obavezu da garanciju za dobro izvršenje ugovora obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu navedenu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.	Drugi uslovi
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi ugovorene radove u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu na ime kazne plati penale u iznosu od 5‰ (pet promila) od ugovorene cijene radova, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.910,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih vrata i štokova sa utovarom i odvozom šuta na deponiju, dim. 90/210	1,00 komad
2	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih vrata i štokova sa utovarom i odvozom šuta na deponiju, dim. 70/210	5,00 komad
3	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža plafonske metalne konstrukcije sa utovarom i odvozom na deponiju	34,00 m2
4	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojećih pregradnih zidova d=15 i 20 cm	55,00 m2
5	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža zidne keramike	60,00 m2
6	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža podne keramike	34,00 m2
7	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža stare cementne košuljice debljine 5 cm sa svim slojevima do betonske ploče	34,00 m2
8	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Ručni utovar kompletnog šuta sa odvozom na deponiju	16,50 m3
9	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Malterisanje zidnih površina produžnim cementnim malterom. Omalterisane površine moraju biti ravne bez talasa i udubljenja	78,00 m2
10	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada nove cementne košuljice ojačane mikro vlaknima i šulc pletivom, debljine 5cm. Umjesto cementa zbog bržeg sušenja koristiti specijalni top cem. Nakon mašinskog glačanja izvući dilatacije	34,00 m2

11	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i montaža zidne keramike I klase h=1,30 m, po izboru Investitora. Kermika se polaže na keramičkom ljepilu sa fugom 2mm. Fuga je vodootporna. Površine prethodno premazati prajmerom.U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja al lajsni	37,00 m2
12	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada kaskade - nastavak zida od gipskartonskih ploča na prelasku iz svlačionice u laboratoriju (razlika u visini plafona) H svlačionice=2,35 m, H laboratorije =3,00 m. Spojeve ploča propisno izbandažirati i zapuniti fugen filerom. Cijenom obuhvaćeno gletovanje i farbanje kaskade	2,00 m2
13	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada novog spuštenog kasetiranog plafona na metalnoj potkonstrukciji, mineralne ploče 60x60cm	37,00 m2
14	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i montaža podne protivklizne keramike I klase, Boja po izboru Investitora. Keramika se polaže na keramičkom ljepilu sa fugom 2mm. Fuga je vodootporna. Padove svesti na podne slivnike	34,00 m2
15	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada zidnih površina glet masom h=1,70 m. Gletovanje zidova se izvodi u dva radna postupka sa smirglanjem svakog sloja. Površine moraju biti ravne, glatke i bez talasa	44,00 m2
16	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada masne farbe (vodoperive) h=1,70 m, u dva sloja, u tonu po izboru Investitora	44,00 m2
17	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	Razni radovi (popravka dva prozora, nabavka i zamjena plafonjerke u svlačionici, farbanje plafona u svlačionici, štelovanje i popravka ulaznih vrata kao i ostali neplanirani troškovi 5% od ukupne sume građevinskih radova (pripremni i demontažni radovi i građevinsko-zanatski radovi), od pozicije 1 do pozicije 16 tehničke specifikacije	1,00 paušal

18	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Demontaža postojeće instalacije sa utovarom i odvozom šuta na deponiju	2,00 paušal
19	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih priključnih mjesta kablom tipa PP-Y 3x2,5 mm ² uz ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija. Kabal se po zidu polaže ispod maltera, a u ravnajući sloj poda uvlači se u rebraste RBC instalacione cijevi Ø 20/14 mm. Prosječna dužina kabla za jedno priključno mjesto iznosi 12 m	9,00 komad
20	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Isporuka materijala i ugradnja: Crijevo rebrasto RBC Ø 20/14 mm	95,00 m
21	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Kutija 2M Ø60 . Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	3,00 komad
22	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Kutija 4M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	4,00 komad
23	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Kutija 6/7M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	3,00 komad
24	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Nosač mehanizma 2M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	3,00 komad

25	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Nosač mehanizma 4M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	4,00 komad
26	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Nosač mehanizma 6/7M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	2,00 komad
27	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Dekorativni okvir 2M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	2,00 komad
28	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Dekorativni okvir 4M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	4,00 komad
29	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Dekorativni okvir 6/7M. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	3,00 komad
30	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Priključnica L+N (1M). Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	3,00 komad
31	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Priključnica L+N+PE - (2M). Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	22,00 komad

32	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Ugradnja i povezivanje modularne instalacione opreme: Pop up set sa priključnicama. Oprema je proizvod jednog od renomiranih proizvođača modularne opreme TEM, Ave, Avling connel ili ekvivalentno	2,00 komad
33	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Demontaža umivaonika sa utovarom i odvozom na deponiju	4,00 komad
34	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Demontaža česmi sa utovarom i odvozom na deponiju	4,00 komad
35	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Demontaža wc šolja i vodokotlića sa utovarom i odvozom na deponiju	5,00 komad
36	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Demontaža galanterija (držači čaša, peškira, toalet papira, ogledalo) sa utovarom i odvozom na deponiju	12,00 komad
37	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Demontaža postojeće vodovodne i kanalizacione mreže i čepiranje	1,00 paušal
38	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije za dvije sudopere (topla-hladna voda) sa nabavkom i ugradnjom potrebnog materijala	2,00 komad
39	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Nabavka i ugradnja sudopera	2,00 komad
40	VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI	Nabavka i ugradnja česmi (topla-hladna voda)	2,00 komad