JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204-1117/6-1
Budva, 28.05.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23, 084/24), shodno zahtjevu za pojašnjenje od strane zainteresovanog privrednog subjekta, a zbog tehničke greške u navođenju odgovora na pitanje br. 5 u Pojašnjenju broj 1, broj 0204-1117/6 od 27.05.2026. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, daje:

POJAŠNJENJE broj 2
Sanacija pristupnih puteva i navoza u zoni morskog dobra

Pitanje 5: Materijal za stavku 3 — "prirodni tampon (jalovina)" i granulometrijski zahtjevi Stavka 3 zahtijeva nabavku, dovoz, nasipanje, planiranje i valjanje "prirodnog tampona (jalovine)". Pojam "jalovina" u građevinskoj terminologiji označava otpadni materijal iz rudarskih aktivnosti, koji se suštinski razlikuje od drobljenog kamenog agregata ili prirodnog šljunka koji se standardno koristi za tamponske slojeve puteva. Molimo naručioca da pojasni: a) Da li se pod pojmom "jalovina" podrazumijeva rudo-rudarska jalovina iz konkretnog rudnika/kamenoloma, ili se radi o opštem pojmu za neobrađeni kameni materijal? Ukoliko je u pitanju rudo-rudarska jalovina, da li postoji analiza hemijskog sastava koja potvrđuje da materijal zadovoljava ekološke standarde za ugradnju u putne konstrukcije? b) Koji su granulometrijski zahtjevi za tamponski materijal? Tenderska dokumentacija ne precizira frakciju, niti zahtijeva ispunjavanje bilo kojeg tehničkog standarda (npr. EN 13285 za nevezane smješe, ili domaći ekvivalent). Bez granulometrijskih zahtjeva, ponuđač može ponuditi materijal široko različitog kvaliteta. c) Koji je zahtijevani stepen zbijenosti (kompakcije) tamponskog sloja nakon valjanja? Da li se zahtijeva ispitivanje modula stišljivosti ili drugog parametra nosivosti?

Odgovor: Pod pojmom “prirodni tampon (jalovina)” radi se o neobrađenom kamenom materijalu čija granulacija je 0-32 mm. Stepen zbijenosti materijala (kompakcije) tamponskog sloja poslije valjanja treba da bude min. 80 MPa, ali obzirom da ga je teško održati za nevezani kameni materijal i da se radi o lokalnim putevima nismo posebno zahtijevali modul stišljivosti.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Mršulja