

PREGLED POSTUPKA #116587

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA GUSINJE
PIB	03010007
E-mail	opstinagusinje@t-com.me
Telefon	067/000-256
Internet adresa	www.gusinje.me
Fax	051/250-107
Adresa	Čaršijska 28
Grad	Gusinje
Poštanski broj	84326

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sanaciji trotoara u ulici Cetinjskoj u Gusinju
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Amer Demić
Kontakt	068/604070
Datum objave	01.06.2026. 23:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na sanaciji trotoara u ulici Cetinjskoj u Gusinju	01.06.2026 23:00	05.06.2026 10:00	05.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA GUSINJE Radovi na izgradnji trotoara u ulici Cenjskoj u Gusinju- Centar 45233340 - Radovi na izgradnji temelja za pješačke staze	39.000,00 EUR	8.190,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025) i Licencu za izvođenje geodetskih radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog odgovornog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li ponuđač raspolaže stručnim licem koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu odgovornog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • posjeduje važeću licencu odgovornog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025 i 92/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom). - 1 Dipl. inženjer geodezije za izvođenje geodetskih radova. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: - dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke a;	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava o ispunjavanju uslova	Obrazac 2
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi ul. Bosanska b.b., Gusinje 84326, Crna Gora u skladu sa rokovima iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
📍 Mjesto izvršenja ugovora – Gusinje	Mjesto izvršenja ugovora
📅 Rok plaćanja je: do 90 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije.	Rok plaćanja

Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
☐ Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun plaćati po ovjerenim privremenim situacijama, i okončanoj situaciji. Potpisanim I prihvaćenim od strane nadzornog Organa	Uslovi plaćanja
☐ Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta,	Garantni rok
☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta : -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama; - Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca,	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
☐ Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,	Način obračuna troškova izvedenih radova
☐ Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora,	Uslovi za primopredaju
☐ Napomena: Obilazak lokacije je obavezan... - Obilazak je obavezan, Ponuđač obilazak može najaviti od 9 do 14 zaključno sa 05.06.2026 godine do 09h , uz prethodnu najavu kontakt osobi Shaban Prelvukaj 069727013 - Ovaj uslov dokazuje se potvrdom koju izdaje kontakt osoba da je lice ovlašćeno od strane ponuđača koji učestvuje u postupku javne nabavke obišlo predmetnu lokaciju sa licem koje je određeno kao kontakt ili licem koje Shaban Prelvukaj odredi. -Predmetnu potvrdu je obavezno dostaviti u ponudi.	Drugi uslovi
Naručilac će od izabranog ponuđača uz potpisan Ugovor zahtijevati garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 10%.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova, kao i izrada elaborata originalnih terenskih podataka nakon završetka objekta.	Geodetsko obilježavanje terena - svih elemenata potrebnih za izvođenje radova, kao i izrada elaborata originalnih terenskih podataka nakon završetka objekta.	1,00 paušal
2	Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, grmlja i visokog rastinja, odnosno sadnica koje odredi INVESTITOR.	Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, grmlja i visokog rastinja, odnosno sadnica koje odredi INVESTITOR.	1,00 paušal
3	Zasijecanje postojećeg kolovoza maksimalno 10 cm, od postojećeg ivičnjaka, čitavom dužinom saobraćajnice.	Zasijecanje postojećeg kolovoza maksimalno 10 cm, od postojećeg ivičnjaka, čitavom dužinom saobraćajnice.	255,08 m1
4	Uklanjanje postojećeg asfalta, grebalicom maksimalne širine noža 50cm, sa utovarom materijala i predajom Investitoru, za potrebe komunalnog preduzeća, za uređenje i popravku lokalnih puteva.	Uklanjanje postojećeg asfalta, grebalicom maksimalne širine noža 50cm, sa utovarom materijala i predajom Investitoru, za potrebe komunalnog preduzeća, za uređenje i popravku lokalnih puteva.	357,00 m2

5	Rušenje postojećih trotoara, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. Trotoari su armirano bertonski debljine 15cm. Obratiti pažnju da se ne oštete okolne Ab cokle i ograde, koje su djelimično naslonjenje na postojeći trotoar. Eventualno rezanje po kraju trotoara, uračunati u cijenu rušenja.	Rušenje postojećih trotoara, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. Trotoari su armirano bertonski debljine 15cm. Obratiti pažnju da se ne oštete okolne Ab cokle i ograde, koje su djelimično naslonjenje na postojeći trotoar. Eventualno rezanje po kraju trotoara, uračunati u cijenu rušenja.	614,20 m2
6	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km.	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km.	354,00 m1
7	Demontaža postojećih saobraćajnih znakova sa trotoara i predaja Investitoru sa ponovnom ugradnjom. Obračunava se po komadu, uklonjenog, i ponovo montiranog saobraćajnog znaka, sa izradom betonskog temelja dimenzija 60*60*60 cm.	Demontaža postojećih saobraćajnih znakova sa trotoara i predaja Investitoru sa ponovnom ugradnjom. Obračunava se po komadu, uklonjenog, i ponovo montiranog saobraćajnog znaka, sa izradom betonskog temelja dimenzija 60*60*60 cm.	9,00 kom
8	Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu III i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km.	Mašinski iskop u širokom otkopu, u materijalu III i IV kategorije zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km.	108,00 m3
9	Uredjenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera	Uredjenje posteljice (planuma donjeg stroja) dato u dokaznicama mjera	359,00 m2
10	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala granulacije (0-31.5mm), debljine d=30cm ispod kolovozne konstrukcije i d=20cm ispod trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog materijala granulacije (0-31.5mm), debljine d=30cm ispod kolovozne konstrukcije i d=20cm ispod trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja.	108,00 m3

11	Izrada bituminiziranog nosećeg sloja AB11, d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Asfaltni sloj se izvodi ručno i mašinski, u svim kanalima i površinama, sa valjanjem valjkom od minimum 3,0t težine.	Izrada bituminiziranog nosećeg sloja AB11, d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. Asfaltni sloj se izvodi ručno i mašinski, u svim kanalima i površinama, sa valjanjem valjkom od minimum 3,0t težine.	257,00 m2
12	Ugradnja ivičnjaka od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16 - ivičnjak 20/24/80	Ugradnja ivičnjaka od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16 - ivičnjak 20/24/80	239,00 m1
13	Ugradnja oborenih ivičnjaka od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16 - ivičnjak 20/24/80	Ugradnja oborenih ivičnjaka od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16 - ivičnjak 20/24/80	107,00 m1
14	Ugradnja prelaznih ivičnjaka ,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16	Ugradnja prelaznih ivičnjaka ,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16	8,00 m1
15	Ugradnja baštenskih ivičnjaka od od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, ivičnjak 8/20/100	Ugradnja baštenskih ivičnjaka od od vibropresovanog betona,C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax16, ivičnjak 8/20/100	80,00 m1
16	Izrada trotoara od vibropresovanih behaton ploča debljine d=6,00cm sloga i boje po izboru Investitora. Behaton je od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax8, u boji colormix, sivocrna kombinacija, sloga i izgleda Romanico - kaldrma.	Izrada trotoara od vibropresovanih behaton ploča debljine d=6,00cm sloga i boje po izboru Investitora. Behaton je od betona C40/50, XC4, CI 0.20, Dmax8, u boji colormix, sivocrna kombinacija, sloga i izgleda Romanico - kaldrma.	283,00 m2

17	Rušenje postojećih gornjih ploča šahtova, radi nivelacije istih, izrada novih ploča šahtova od armiranog betona debljine 20cm, dimenzija 140*140cm, sa ugradnjom armature 99,5kg po gornjoj ploči, i nabavkom transportom i ugradnjom novog okruglog poklopca, nosivosti 400 KN za teški saobraćaj. Pozicija obuhvata sve potrebne radove, za završetak komplet nove ploče sa poklopcem, i plaća se po komadu gotove pozicije.	Rušenje postojećih gornjih ploča šahtova, radi nivelacije istih, izrada novih ploča šahtova od armiranog betona debljine 20cm, dimenzija 140*140cm, sa ugradnjom armature 99,5kg po gornjoj ploči, i nabavkom transportom i ugradnjom novog okruglog poklopca, nosivosti 400 KN za teški saobraćaj. Pozicija obuhvata sve potrebne radove, za završetak komplet nove ploče sa poklopcem, i plaća se po komadu gotove pozicije.	7,00 kom
18	Izmještanje postojećih PTT ormara i vraćanje u prvobitno stanje	Izmještanje postojećih PTT ormara i vraćanje u prvobitno stanje	3,00 kom
19	Uklanjanje postojećih stubića sa trotoara, odlaganje na deponiju koju odredi Investitor kao i njihova ponovna ugradnja po završetku ostalih radova na trotorima. Ugradnja na dionicama koje odredi Investitor i Nadzorni organ.	Uklanjanje postojećih stubića sa trotoara, odlaganje na deponiju koju odredi Investitor kao i njihova ponovna ugradnja po završetku ostalih radova na trotorima. Ugradnja na dionicama koje odredi Investitor i Nadzorni organ.	35,00 kom