

PREGLED POSTUPKA #12872

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO
PIB	02015676
E-mail	aspg3@t-com.me
Telefon	020/623-337
Internet adresa	www.aspg.me
Fax	020/622-113
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Parkovski mobilijar za šetalište uz Moraču
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milanka Caković
Kontakt	020-623-337
Datum objave	08.12.2021. 14:50

Napomena	Šetalište uz Moraču se nalazi na potezu uz Njegošev park, na Bul. Stanka Dragojevića. Kako je završetak svih radova na uređenju šetališta vezan rokovima koji su relativno kratki, Naručilac je prinuđen da skрати rokove za završetak predmetnih radova (zbog izmjena u dijelu projekta i raspodjeli radova isto nije moglo biti objavljeno ranije). Grafički prikaz se može preuzeti na linku (https://drive.google.com/file/d/1g0E6qTKJN6zh1mircjGZiT7CeMpg3hud/view?usp=sharing).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Parkovski mobilijar za šetalište uz Moraču	08.12.2021 14:50	13.12.2021 08:00	13.12.2021 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponudjača - Obrazac 2	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: Šetalište uz Moraču na potezu uz Njegošev park, na Bul. Stanka Dragojevića.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 3 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Na žiro račun Izvodjača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: Do 30 dana od dana ovjere fakture od strane stručnog nadzora Naručioca.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana završetka radova odnosno ovjere fakture-situacije od strane stručnog nadzora naručioca i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor nad izvođenjem radova Naručilac će vršiti interno preko lica koja su u radnom odnosu kod Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci potpiše ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima obavezama i odgovornostima ugovorenih strana, sa Naručiocem radova, shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (čl.22 stav 2).	Drugi uslovi
Ponudjač je u obavezi dostaviti dokaz o procentu vlažnosti drveta.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	KONSTRUKCIJA KLUPE	Izrada i ugradnja konstrukcije klupe od čeličnih kutija 50x50x3mm i koja se sastoji od dijela za sedenje i dijela za naslon. Konstrukcija klupe se premazuje "3u1" premazom u dva sloja, u tonu po izboru Naručioca. Sve veze čeličnih elemenata se ostvaruju zavarivanjem. Konstrukcija se fiksira za betonsku podlogu šrafovim elementima. Grafički prikaz se može preuzeti na linku (https://drive.google.com/file/d/1g0E6qTKJN6zh1mircjGZiT7CeMpg3hud/view?usp=sharing). POTREBNA KOLIČINA - UKUPNO 8 KONSTRUKCIJA KLUPA.	8,00 kom

2	OBLOGA ZA KLUPU - DRVENA LETVA	Izrada i ugradnja drvene obloge klupe od letava (dim. letve 180x15x4.5cm), ista dim. i za sedenje i za naslon. Letva je od termobora prve klase vlažnosti 10-12%. Formatirana je po navedenim dimenzijama, obradjena sa svih strana, sa oborenim ivicama. Obradjene letve kitovati i šljajfovati prije farbanja. Farbanje izvršiti: u prvom premazu sa impregnatom - blokatorom za sprečavanje pojave smole, u drugom premazu podlogom za lazurnu boju po izboru Naručioca, u trećem premazu lazurnom bojom po izboru Naručioca, i u četvrtom premazu akrilnim mat lakom. Po klupi se ugradjuje 6 letvi, fiksiranjem za pripremljenu čeličnu konstrukciju šrafovskim elementima. Grafički prikaz se može preuzeti na linku (https://drive.google.com/file/d/1g0E6qTKJN6zh1mircjGZiT7CeMpg3hud/view?usp=sharing). POTREBNA KOLIČINA - UKUPNO 50 LETAVA.	50,00 kom
---	--------------------------------	---	-----------

3	OBLOGA ZA LEŽALJKU - DRVENA LETVA	Izrada i ugradnja drvene obloge ležaljke od letava (dim. letve 130x15x4.5cm), ista dim. i za sedenje i za naslon. Letva je od termobora prve klase vlažnosti 10-12%. Formatirana je po navedenim dimenzijama, obradjena sa svih strana, sa oborenim ivicama. Obradjene letve kitovati i šljajfovati prije farbanja. Farbanje izvršiti: u prvom premazu sa impregnatom - blokatorom za sprečavanje pojave smole, u drugom premazu podlogom za lazurnu boju po izboru Naručioca, u trećem premazu lazurnom bojom po izboru Naručioca, i u četvrtom premazu akrilnim mat lakom. Po ležaljci se ugradjuje 11 letvi, fiksiranjem za pripremljenu čeličnu konstrukciju šrafovskim elementima. Grafički prikaz se može preuzeti na linku (https://drive.google.com/file/d/1g0E6qTKJN6zh1mircjGZiT7CeMpg3hud/view?usp=sharing). POTREBNA KOLIČINA - UKUPNO 90 LETAVA.	90,00 kom
---	-----------------------------------	---	-----------

4	OBLOGA ZA KANTU ZA OTPAD - DRVENA LETVA	Izrada i ugradnja drvene obloge kante za otpad od letava (dim. letve 40x7.5x2cm). Letva je od termobora prve klase vlažnosti 10-12%. Formatirana je po navedenim dimenzijama, obradjena sa svih strana, sa oborenim ivicama. Obradjene letve kitovati i šljafovati prije farbanja. Farbanje izvršiti: u prvom premazu sa impregnatom - blokatorom za sprečavanje pojave smole, u drugom premazu podlogom za lazurnu boju po izboru Naručioca, u trećem premazu lazurnom bojom po izboru Naručioca, i u četvrtom premazu akrilnim mat lakom. Po kanti se ugrađuje 14 letvi (na dvije od četiri strane kante), fiksiranjem za pripremljenu čeličnu konstrukciju šrafovim elementima. Grafički prikaz se može preuzeti na linku (https://drive.google.com/file/d/1g0E6qTKJN6zh1mircjGZiT7CeMpg3hud/view?usp=sharing). POTREBNA KOLIČINA - UKUPNO 112 LETAVA.	112,00 kom
---	---	---	------------