# PREGLED POSTUPKA #117063

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | OPŠTINA BIJELO POLJE |
| PIB | 02003554 |
| E-mail | javnenabavke@bijelopolje.co.me |
| Telefon | 050/484-803 |
| Internet adresa | www.bijelopolje.co.me |
| Fax | 050/432-300 |
| Adresa | Sobode 5 |
| Grad | Bijelo Polje |
| Poštanski broj | 84000 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Izgradnja trotoara u Tomaševu (III Faza) |
| Status | U izradi |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Zećo Ćatović |
| Kontakt | 050/484-803 |
| Datum objave | 08.06.2026. 16:00 |
| Napomena | |

## 3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |
| **Nabavka je** | |
| Zelena | Ne |
| Društveno odgovorna | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) | Obrazac 2 |
| Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova (izdatu u skladu sa čl. 102,105 Zakona o uređenju prostora, čl.110,122, 123,124 , Zakona o izgradnji objekata "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 i 92/25). | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Rok izvršenja ugovora |
| Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova. | Rok plaćanja |
| Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja -licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera ili licencirani arhitekta ( u skladu sa članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata Sl.list Crne Gore 19/25 i 92/25) | Stručna i tehnička sposobnost |
| Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o angažovanju radne snage ( za odgovornog inženjera građenja ). Kao dokaz prilaže se jedan od dokaza i to: (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili kopija radne knjižice. | Stručna i tehnička sposobnost |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | Rušenje oštećenih postojećih ivičnjaka, sječenje dijela starog asfalta radi ugradnje novih ivičnjaka. Ova stavka obuhvata i štemanje dijela asfaltne i betonske podloge na pojedinim djelovima predmetne dionice.Ova stavka obuhvata i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m1 | | 10,00 m1 |
| 2 | Pažljivo raščišćavanja terena radi pripreme podloge za AB trotoare. Ova stavka obuhvata i utovar i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m2. | | 150,00 m2 |
| 3 | Mašinski i ručni iskop za AB trotoare od ulaza prema ambulanti pa do prodavnice u dužini od 180m širine 1.20m.Debljina iskopa prosječno 30cm. Ova stavka obuhvata i odvoz viška materijala. Obračun po m3 u samoniklom stanju. | | 81,00 m3 |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja pogodnog materijala za tamponiranje AB trotoara. Prosječna debljina tampona je 15cm.Obračun po m3. | | 32,50 m3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Čišćenje fuga i fugovanje postojećih ivičnjaka.Obračun po m1. | | 133,00 m1 |
| 6 | Nabavka,transport i ugradnja betona marke C25/30 debljine 15cm za AB trotoare na potezu od ulaza prema ambulanti pa sve do prodavnice u dužini od L=180m. Obavezne su razdjelne dilatacije svakih 2.0m. Ova stavka obuhvata i betoniranje rampe prema ulazima stambenih objekata i ambulante. Obračun po m3. | | 35,00 m3 |
| 7 | Nabavka,transport i sječenje armature za AB trotoare. Armatura je kvaliteta B500/560.Trotoare armirati sa Q188 u jednoj zoni. Obračun po kg . | | 1250,00 kg |
| 8 | Nabavka i ugradnja ivičnjaka 20x24x80cm pored trotoara u dužini od 30m. Ova stavka obuhvata i oborene ivačnjake do ulaza prema objektima i prilazima.Ova stavka obuhvata iskop potrebnog kanal, , priprema podloge , i materijala za ugradnju ivičnjaka. Obračun po m1 | | 31,00 m1 |