PREGLED POSTUPKA #117118

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje platoa prema novom šetalištu kod objekta vodovoda “Bistrica” i objekta Službe zaštite I spašavanja
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	09.06.2026. 15:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2)	Obrazac 2
Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova (izdatu u skladu sa čl. 102,105 Zakona o uređenju prostora, čl.110,122, 123,124 , Zakona o izgradnji objekata "Sl.list Crne Gore", br.19/2025 i 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja -licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera ili licencirani arhitekta (u skladu sa članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata Sl.list Crne Gore 19/25 i 92/25)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o angažovanju radne snage (za odgovornog inženjera građenja). Kao dokaz prilaže se jedan od dokaza i to: (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili kopija radne knjižice.	Stručna i tehnička sposobnost
rok izvršenja ugovora je 35 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova.	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.925,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uklanjanje sa odvozom do najbliže deponije(do 15 km) zemljanog materijala ispod objekta Vatrogasne.Obračun po m3.		5,00 m3
2	Skidanje zemljanog materijala do potrebne dubine radi zamjene tla i nivelacije terena , na pozicijama gdje se postavlja behaton.Obračun po m3.		100,00 m3
3	Nabavka, transport i ugradnja pogodnog materijala za tamponiranje platoa za behaton uz odgovarajuće nabijanje vibro žabom. Prosječna debljina tampona je 20cm.Obračun po m3.		49,00 m3
4	Nabavka, transport i ugradnja pijeska za posteljicu ispod behatona. Prosječna debljina tampona je 10cm. Obračun po m3.		49,00 m3
5	Nabavka, transport i ugradnja tampona radi betoniranja površine. Prosječna debljina tampona je 15cm. Obračun po m3.		10,50 m3

6	Nabavka, transport, šalovanje, ugradnja materijala- armiranje i betoniranje AB ploče na dvije pozicije. U cijenu uračunat sav neophodan materijal i alat. Ploče uraditi na prethodno pripremljenoj podlozi.Obračun po m2 .		70,00 m2
7	Nabavka,transport i ugradnja ivicnjaka 8x20x100cm na posteljici od maltera u dijelu površine gdje je behaton. Obračun po m'.		105,00 m1
8	Nabavka,transport i ugradnja behatona oblika i dezena po izboru investitora.Obavezan nultni uzorak. Behaton se ugradjuje na posteljici od pijeska. Ova stavka obuhvata i završnu obradu i fugovanje behatona kvarcnim pijeskom Obracun po m2		460,00 m2
9	Nabavka,transport materijala i ugradnja lima sa potkonstrukcijom radi adaptacije krova na hidrološkoj stanici.Ova stavka obuhvata i prethodno skidanje sa odvozom starog lima i potkonstrukcije.Obračun po m2.		10,00 m2
10	Nabavka,transport materijala i krečenje kućice - hidrološka stanica u boji i toni po želji investirora. Obračun po m2.		30,00 m2
11	Nabavka,transport materijala i ugradnja plastificirane zelene zavjese u dijelu ispod objekta Službe zaštite i spašavanja .Obračun po m2.		20,00 m2
12	Nabavka,transport materijala i montaža klupa.Klupe su u skladu sa postojećim klupama na šetalištu od metalne konstrukcije sa drvenim elementima .Obračun po kom.		9,00 kom

13	"Izrada zelenog ostrva sa sadnjom bresta.Stavka obuhvata kompletnu izradu zelenog ostrva sa pripremom podloge, formiranjem terena, sadnjom drveća vrste brest (Ulmus) i oivičenjem ostrva baštenskim betonskim ivicnjacima, sa svim pratećim radovima. Radovi obuhvataju: - skidanje površinskog sloja zemlje ili šljunka, - iskop i oblikovanje ostrva u projektovanim dimenzijama, - utovar i odvoz viška materijala na deponiju, - dovoz i ugradnju kvalitetnog humusa / plodne zemlje, - nivelaciju i formiranje površine, - iskop sadne jame odgovarajućih dimenzija, - nabavku i sadnju sadnice bresta, - dodavanje supstrata i mineralnog đubriva, - zatrpavanje i sabijanje zemlje oko sadnice, - postavljanje zaštitnih kolaca i vezivanje sadnice, - zalivanje i početno održavanje. Posebno uključuje: - nabavku i ugradnju baštenskih ivicnjaka kao oivičenje ostrva, - pripremu posteljice od betona ili cementnog maltera, - nivelaciju ivicnjaka u pravac i visinu, - fugovanje i završno učvršćivanje, - čišćenje terena i odvoz otpada. "		5,00 kom

14	"Ugradnja rasvjete - metalni stubovi sa LED rasvjetom.Stavka obuhvata kompletnu nabavku, transport, isporuku i ugradnju stubova javne rasvjete sa LED svjetiljkama, uključujući sve pripremne i završne radove potrebne za potpuno funkcionalan sistem rasvjete. Radovi obuhvataju: - iskop temeljnih jama u zemlji ili postojećem tamponu, - izradu armirano-betonskih temelja odgovarajućih dimenzija, - ugradnju ankera / anker-korpe i nivelisanje, - montažu pocinčanih metalnih stubova visine prema projektu, - montažu LED svjetiljki sa odgovarajućim nosačima, - spajanje elektroinstalacija (kablovi, uvodnice, spojni pribor, osigurači), - izradu i povezivanje uzemljenja stubova (FeZn traka, spojnice), - priključenje stubova na elektro mrežu, - podešavanje svjetiljki radi optimalnog osvjetljenja, - ispitivanje instalacije i puštanje u rad. U cijenu uključiti sav potreban materijal, transport, mehanizaciju, radnu snagu, kao i čišćenje i dovođenje terena u prvobitno stanje nakon završetka radova."		5,00 kom