

PREGLED POSTUPKA #117010

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka klima uređaja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Popović
Kontakt	+382 20 812 101
Datum objave	09.06.2026. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka klima uređaja	09.06.2026 13:30	15.06.2026 10:00	15.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 10 dana počev od dana obostarnog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, prostorije sprata zgrade Centra za kulturu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene i potpisivane fakture na arhivi Naručioca i potpisanog Zapisnika o primoredaji robe. U ponuđenu cijenu moraju biti uračunati svi troškovi (transport do mjesta ugradnje, troškovi montaže-ugradnje i dr.).	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je minimum 24 mjeseca i isti počinje da teče od dana ugradnje klima uređaja. Prilikom isporuke robe Dobavljač je dužan da dostavi Garantne listove za svaki klima uređaj pojedinačno.	Garantni rok
Kontrolu kvaliteta isporučene robe vršiće zaposleni iz redova Naručioca, koja će u mjestu ispruke obaviti prijem robe o čemu će se sačiniti Zapisnik koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Isporučena roba mora biti nova, neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Prilikom isporuke klima uređaja dobavljač je obavezan da priloži i Uputstvo za korišćenje klima uređaja koje mora biti prevedeno na službeni jezik u Crnoj Gori.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.800,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Klima uređaj Single -Split (unutrašnja +spoljašnja jedinica)	Nabavka, ugradnja i pustanje u rad parapetnog klima uređaja single -split (unutrašnja +spoljašnja jedinica) sljedećih karakteristika: Kapacitet hlađenja min. 5,2kW; Kapacitet grijanja: min 4,12kW; Energetski razred hlađenja: A++; Energetski razred grijanja: A+; Temperaturni opseg pri gijanju -15°C / 24°C; Temperaturni opseg pri hlađenju 0°C /50°C;; Boja: bijela; Tihi način rada; Tehnologija motora: Inverter; Wi-Fi upravljanje; Tipa "Hyundai" 18.000BTU ili ekvivalent. Uredjaj ugraditi uz sve dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i slično; predviđeno je polaganje cijevi kroz zid). Isporuka i montaža freonske instalacije sa komunikacionim kablom i kondenznim crijevom (instalacija do 3 m).	1,00 kom

2	Klima uređaj Multi-Split spoljnih jedinica,	Nabavka, ugradnja i pustanje u rad Multi-Split spoljnih jedinica,sljedećih karakteristika: Kapacitet hladjenja min. 8,2kW; Kapacitet grijanja: min 7.2kW; Energetski razred hladjenja: A++; Energetski razred grijanja: A+; Temperaturni opseg pri gijanju -15°C /24°C; Temperaturni opseg pri hlađenju 0°C - 50°C;; Boja: bijela; Tihi način rada; Tehnologija motora: Inverter; Wi-Fi upravljanje; Tipa "Hyundai" 27.000BTU ili ekvivalent. Uredjaj ugraditi uz sve dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i slično; predviđeno je polaganje cijevi kroz zid). Isporuka i montaža freonske instalacije sa komunikacionim kablom i kondenznim crijevom (instalacija duža od 3 m). Nosači za spoljnu jedinicu 27000 BTU/h	2,00 komad
3	Klima uređaj Multi-Split zidna jedinica	Nabavka , isporuka i pustanje u rad uređaja sa pratećom opremom i instalacijom cjevovoda 9 000 BTU/h, freon R32 unutrašnja Multi-Split zidna jedinica ; Tihi način rada; Tehnologija motora: Inverter; Wi-Fi upravljanje; Tipa "Hyundai" 9.000BTU ili ekvivalent..Daljinski kontroler. Priključak cjevovoda 9,52/ 6,35 mm Cijev za tečnu fazu fi 6,35 Cijev za gasnu fazu fi 9,52 Izolacija za cijev fi 6,35 Izolacija za cijev fi 9,52, Al plast fi 16 i PPR DN20 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm .Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 8 m . Uredjaj ugraditi uz sve dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i slično; predviđeno je polaganje cijevi kroz zid).	3,00 komad

4	Klima uređaj Multi-Split zidna jedinica	Nabavka , isporuka i pustanje u rad uređaja sa pratećom opremom i instalacijom cjevovoda 18 000 BTU/h, freon R32 unutrašnja Multi-Split zidna jedinica ; Tihi način rada; Tehnologija motora: Inverter; Wi-Fi upravljanje; Tipa "Hyundai" 18.000BTU.Tipa "Hyundai" 18.000BTU ili ekvivalent. priključak cjevovoda 12,7/ 6,35 mm Cijev za tečnu fazu fi 6,35 Cijev za gasnu fazu fi 12,7 Izolacija za cijev fi 6,35 Izolacija za cijev fi 12,7, Al plast fi 16 i PPR DN20, Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm Nosači za spoljnu jedinicu 18 000 BTU/h Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 8 m. Uredjaj ugraditi uz sve dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i slično; predviđeno je polaganje cijevi kroz zid).	1,00 komad
5	Klima uređaj Multi-Split zidna jedinica	Nabavka , isporuka i pustanje u rad uređaja sa pratećom opremom i instalacijom cjevovoda 12 000 BTU/h, freon R32 unutrašnja Multi-Split zidna jedinica ; Tihi način rada; Tehnologija motora: Inverter; Wi-Fi upravljanje; Tipa "Hyundai" 12.000BTU ili ekvivalent..Daljinski kontroler. Priključak cjevovoda 9,52/ 6,35 mm Cijev za tečnu fazu fi 6,35 Cijev za gasnu fazu fi 9,52 Izolacija za cijev fi 6,35 Izolacija za cijev fi 9,52, Al plast fi 16 i PPR DN20 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm .Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 8 m . Uredjaj ugraditi uz sve dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i slično; predviđeno je polaganje cijevi kroz zid).	1,00 komad