

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Spoljno uređenje prilaznog platoa i dvorišnog prostora škole

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ
NIKŠIĆ

PIB:

02047063

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji, zajedno sa svojim izvršnim direktorom, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog obaveznog uslova, propisanog članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), dokazuje se uvjerenjem, potvrdom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno države u kojoj izvršni direktor privrednog subjekta ima prebivalište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta izdatog od strane nadležnog organa na osnovu kaznene evidencije, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost ovog obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine) dokazuje se uvjerenjem, potvrdom ili drugim aktom izdatim od strane organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje odgovarajućeg dokaza radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta zatražiće dokaz o registraciji koji treba da sadrži podatke o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025), u postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće, zahtijevati dostavljanje sljedećih licenci: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje: a) rukovodioca građenja – licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer koji ispunjava uslove definisane članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025); b) licenciranog inženjera za arhitektonsku djelatnost – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova), c) licenciranog inženjera za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – konstrukcija), d)	Stručna i tehnička sposobnost

licenciranog inženjera za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – hidrotehnika), e) licenciranog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (elektrotehnička vrsta radova – energetika), f) licenciranog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer elektronika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (elektrotehnička vrsta radova – elektronika), g) jedno ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova. Rukovodilac građenja i sva lica angažovana kao odgovorni inženjeri građenja, koji rukovode građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, moraju ispunjavati uslove propisane članom 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025), što podrazumijeva da posjeduju važeću licencu, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa članom 107 istog zakona, te da su upisana u registar koji vodi Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 122. Lica moraju imati i status aktivnog člana Inženjerske komore Crne Gore, što se dokazuje dostavljanjem potvrde o članstvu koja mora biti izdata od strane Komore. Ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova mora posjedovati licencu za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018, 084/24 od 06.09.2024, 160/25 od 30.12.2025). Naručilac, u skladu sa predmetom javne nabavke, zahtijeva da privredni subjekat ispunjava uslove stručne i tehničke osposobljenosti u segmentu kadrovskog kapaciteta za svako pojedinačno lice iz traženih struka koje će biti angažovano za izvršenje ugovora. Ovo se dokazuje dostavljanjem dokaza o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), kao i dokaza o načinu angažovanja radne snage, poput prijave na osiguranje

zaposlenog, ugovora o radu, sporazuma o preuzimanju zaposlenog, ugovora o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugog akta u skladu sa zakonom). Jasnije određenje u imenovanju odgovornog inženjera koji će obavljati određenu funkciju u izvršenju ugovora, privredni subjekat je dužan navesti u Izjavi privrednog subjekta (ESPD) koju podnosi u predmetnom postupku nabavke. Napomena: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokaz koji je privredni subjekat dužan dostaviti jeste minimum 1 (slovima: jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijevaju se radovi na uređenju spoljašnjih površina koji se izvode na terenu i obuhvataju izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji platoa, pješačkih komunikacija i drugih uređenih površina na otvorenom prostoru, uključujući pripremne i rušilačke radove, zemljane radove sa formiranjem podloge, izradu tamponskih slojeva, izvođenje betonskih i armiranobetonskih radova, ugradnju ivičnjaka, izradu i ugradnju popločanja, izradu i montažu elemenata urbanog mobilijara i opreme, kao i završno uređenje površina. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se poslovi koji obuhvataju radove na izgradnji, rekonstrukciji ili uređenju vanjskih površina javne ili privatne namjene, uključujući saobraćajnice, pristupne puteve, parkove, trgove, dvorišta, pješačke i rekreativne zone, sportske terene, kao i druge uređene površine na otvorenom prostoru. Vrijednost svakog pojedinačnog posla koji se dostavlja kao relevantan dokaz ne smije biti manja od 150.000,00 EUR (slovima: sto pedeset hiljada evra) bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. DOKAZIVANJE OVOG USLOVA: Potvrde moraju biti potpisane i pečatirane, izdate od strane investitora odnosno korisnika radova, i odnose se na poslove koji su realizovani tokom prethodnih godina, ali ne starijih od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju sadržati najmanje sljedeće podatke: naziv i sjedište investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta ugovora, vrijednost zaključenog ugovora bez poreza na dodatu vrijednost, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor realizovan kvalitetno, u skladu sa ugovorenim obavezama i u predviđenim rokovima, kao i ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona radi provjere vjerodostojnosti potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji je u postupku stečaja ili likvidacije (član 110 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore”, br. 114/24 od 29.11.2024. godine) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: Ponuđači su dužni da se precizno izjasne o ukupnom ponuđenom roku za završetak radova u cjelini, obuhvaćenih tehničkom specifikacijom i predmjerom radova, iskazanom u mjesecima. Maksimalni dozvoljeni rok za završetak ugovorenih radova iznosi 90 dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao, koji će biti formalno dokumentovan zapisnikom. U slučaju kašnjenja u izvođenju radova bez opravdanog razloga, izvođač je dužan da plati penale u iznosu od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, a najviše do ukupnog iznosa od 5% vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Plaćanje penala ne isključuje pravo Naručioca da zahtijeva naknadu štete ukoliko je ona veća od iznosa naplaćenih penala, kao ni pravo na aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora. Izvođač snosi punu odgovornost za svaku štetu koju prouzrokuje tokom izvođenja radova, kao i za štetu nastalu zbog nepoštovanja ugovorenog roka završetka radova, uključujući sve posljedice koje mogu nastati zbog zastoja ili kašnjenja u realizaciji ugovora.	Rok izvršenja ugovora

lokacija Gimnazije „Stojan Cerović“, Partizanski put bb, Nikšić, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno 30 dana od dana ovjere privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Plaćanje se vrši na osnovu mjesečnih privremenih i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Obračun i ovjera situacija vrše se u skladu sa stvarno izvedenim radovima, prema dinamici i uslovima ugovora. Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno 30 dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Način plaćanja

Jedinične cijene svih radova obuhvataju kompletnu nabavku opisanog materijala, njegovu izradu, isporuku i ugradnju, u svemu prema opisima iz predmjera, tehničke dokumentacije i važećih standarda. Opšti opis pozicije smatra se sastavnim dijelom pojedinačnih opisa svake pozicije radova. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju biti kvalitetni, odgovarati tehničkim opisima, važećim propisima, normativima i standardima građenja. Predmjer radova podrazumijeva da su u jedinične cijene uključeni svi troškovi nabavke, transporta, izrade i montaže navedenog materijala, uključujući sav montažni i potrošni materijal, upotrebu skele bez obzira na to da li je eksplicitno naveden, a koji je neophodan za funkcionalnu i tehnički ispravnu izvedbu svake stavke. Troškovi ispitivanja i pribavljanja atestne dokumentacije za sav ugrađeni materijal i opremu padaju isključivo na teret Izvođača, koji je dužan da istu dostavi Naručiocu u toku realizacije ugovora. Jedinične cijene uključuju sve oblike horizontalnog i vertikalnog transporta, sav ručni utovar i istovar, kao i upravljanje otpadom u skladu sa važećom zakonskom regulativom, bez potrebe za dodatnim napomenama u opisu radova. Takođe, uključeni su svi pripremni, pomoćni i završni radovi, razmjeravanja, snimanja, zaštita postojećih objekata, instalacija i okruženja, njegovanje materijala u ekstremnim uslovima, te čišćenje radnog prostora i odvoz šuta van gradilišta. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova vodi računa o zaštiti ljudi i imovine u zoni izvođenja, naročito s obzirom da se radovi izvode oko aktivnog objekta. Obavezan je da obezbijedi siguran i nesmetan pristup učenicima i zaposlenima, kao i da odmah i o svom trošku sanira eventualne štete koje nastanu tokom izvođenja. Posebnu pažnju mora posvetiti zaštiti prethodno izvedenih radova i postojećih instalacija, sve do konačne primopredaje radova. Po završetku ugovora, Izvođač je obavezan da ukloni svu svoju mehanizaciju, opremu i osoblje, kao i da očisti i uredi gradilište i okolinu objekta u skladu sa važećim ekološkim propisima i standardima.	Drugi uslovi
---	---------------------

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, uz zaključenje ugovora o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza proizašlih iz činjenja ili nečinjenja ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om. Garancija mora imati rok važenja najmanje 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana duži od ugovorenog roka za izvođenje radova i mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, čime ponuđač garantuje potpuno i savjesno izvršenje svih ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može nastati Naručiocu i trećim licima usljed vršenja ugovorenih radova, u iznosu od 100.000,00 EUR. Rok važenja polise mora biti 4 mjeseca, računato od dana uvođenja izvođača u posao, uvećan za dodatnih 60 dana, a najkasnije do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu koja obuhvata tjelesne povrede, oboljenje ili smrt trećih lica (povreda lica), oštećenje, uništenje ili nestanak stvari trećih lica (oštećenje stvari), kao i direktne finansijske gubitke i štete koje proizilaze iz povrede lica i oštećenja stvari. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku „Spoljno uređenje prilaznog platoa Gimnazije „Stojan Cerović“. U slučaju da izabrani ponuđač, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, ne dostavi Naručiocu ovu polisu, ili je dostavi sa rokom važenja kraćim od propisanog, biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi

: Izvođač je dužan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi
Imajući u vidu da je tehnička specifikacija, shodno članu 88 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), u pojedinim stavkama definisana navođenjem robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača uz formulaciju „ili ekvivalentno”, ponuđači koji nude proizvode drugog proizvođača dužni su da u ponudi precizno navedu naziv ponuđenog ekvivalentnog proizvoda. U tim slučajevima, ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje tehničke karakteristike koje su iste ili bolje od onih propisanih tehničkom specifikacijom. Kao prihvatljiv dokaz o ekvivalentnosti smatraju se: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrda, izvještaj o kontroli, proizvođačka tehnička dokumentacija ili druga relevantna isprava kojom se potvrđuje ispunjenost minimalno zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno” i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji, zajedno sa svojim izvršnim direktorom, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovog obaveznog uslova, propisanog članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), dokazuje se uvjerenjem, potvrdom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno države u kojoj izvršni direktor privrednog subjekta ima prebivalište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta izdatog od strane nadležnog organa na osnovu kaznene evidencije, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost ovog obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine) dokazuje se uvjerenjem, potvrdom ili drugim aktom izdatim od strane organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje odgovarajućeg dokaza radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u postupku provjere Izjave privrednog subjekta zatražiće dokaz o registraciji koji treba da sadrži podatke o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat obavezan je da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi odgovarajući akt). U skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025), u postupku javne nabavke može učestvovati samo privredni subjekat koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće, zahtijevati dostavljanje sljedećih licenci: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje: a) rukovodioca građenja – licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer koji ispunjava uslove definisane članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025); b) licenciranog inženjera za arhitektonsku djelatnost – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova), c) licenciranog inženjera za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – konstrukcija), d)	Stručna i tehnička sposobnost

licenciranog inženjera za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – hidrotehnika), e) licenciranog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (energetika- jaka struja), f) jedno ovlašćeno stručno lice inženjera geodezije za izvođenje geodetskih radova. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, spora-zum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovara-rajući akt nadležnog organa ili organizacije), za sva lica potrebne licence, ovlašćenja ili druge akte: dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25 i 160/25) je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata i potvrde o članstvu u Inženjerskoj komori odnosno o članstvu u Komori arhitekata i planera Crne Gore shodno navedenom u prethodnom tekstu, a shodno Zakonu o izgradnji objekata odnosno članu 148 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 , 28/25, 49/25).

Jasnije određenje u imenovanju odgovornog inženjera koji će obavljati određenu funkciju u izvršenju ugovora, privredni subjekat je dužan navesti u Izjavi privrednog subjekta (ESPD) koju podnosi u predmetnom postupku nabavke. Napomena: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova, u skladu sa zakonom.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokaz koji je privredni subjekat dužan dostaviti jeste minimum 1 (slovima: jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijevaju se radovi na uređenju spoljašnjih površina koji se izvode na terenu i obuhvataju izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji platoa, pješačkih komunikacija i drugih uređenih površina na otvorenom prostoru, uključujući pripremne i rušilačke radove, zemljane radove sa formiranjem podloge, izradu tamponskih slojeva, izvođenje betonskih i armiranobetonskih radova, ugradnju ivičnjaka, izradu i ugradnju popločanja, izradu i montažu elemenata urbanog mobilijara i opreme, kao i završno uređenje površina. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se poslovi koji obuhvataju radove na izgradnji, rekonstrukciji ili uređenju vanjskih površina javne ili privatne namjene, uključujući saobraćajnice, pristupne puteve, parkove, trgove, dvorišta, pješačke i rekreativne zone, sportske terene, kao i druge uređene površine na otvorenom prostoru. Vrijednost svakog pojedinačnog posla koji se dostavlja kao relevantan dokaz ne smije biti manja od 150.000,00 EUR (slovima: sto pedeset hiljada evra) bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. DOKAZIVANJE OVOG USLOVA: Potvrde moraju biti potpisane i pečatirane, izdate od strane investitora odnosno korisnika radova, i odnose se na poslove koji su realizovani tokom prethodnih godina, ali ne starijih od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Potvrde moraju sadržati najmanje sljedeće podatke: naziv i sjedište investitora odnosno korisnika, broj i datum zaključenog ugovora, opis predmeta ugovora, vrijednost zaključenog ugovora bez poreza na dodatu vrijednost, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor realizovan kvalitetno, u skladu sa ugovorenim obavezama i u predviđenim rokovima, kao i ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona radi provjere vjerodostojnosti potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekat koji je u postupku stečaja ili likvidacije (član 110 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta u elektronskom obliku, koja se sačinjava na obrascu 1 datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija („Službeni list Crne Gore”, br. 114/24 od 29.11.2024. godine) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora: Ponuđači su dužni da se precizno izjasne o ukupnom ponuđenom roku za završetak radova u cjelini, obuhvaćenih tehničkom specifikacijom i predmjerom radova, iskazanom u mjesecima. Maksimalni dozvoljeni rok za završetak ugovorenih radova iznosi 90 dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao, koji će biti formalno dokumentovan zapisnikom. U slučaju kašnjenja u izvođenju radova bez opravdanog razloga, izvođač je dužan da plati penale u iznosu od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, a najviše do ukupnog iznosa od 5% vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Plaćanje penala ne isključuje pravo Naručioca da zahtijeva naknadu štete ukoliko je ona veća od iznosa naplaćenih penala, kao ni pravo na aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora. Izvođač snosi punu odgovornost za svaku štetu koju prouzrokuje tokom izvođenja radova, kao i za štetu nastalu zbog nepoštovanja ugovorenog roka završetka radova, uključujući sve posljedice koje mogu nastati zbog zastoja ili kašnjenja u realizaciji ugovora.	Rok izvršenja ugovora

lokacija Gimnazije „Stojan Cerović“, Partizanski put bb, Nikšić, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno 30 dana od dana ovjere privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Plaćanje se vrši na osnovu mjesečnih privremenih i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Obračun i ovjera situacija vrše se u skladu sa stvarno izvedenim radovima, prema dinamici i uslovima ugovora. Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno 30 dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Način plaćanja

Jedinične cijene svih radova obuhvataju kompletnu nabavku opisanog materijala, njegovu izradu, isporuku i ugradnju, u svemu prema opisima iz predmjera, tehničke dokumentacije i važećih standarda. Opšti opis pozicije smatra se sastavnim dijelom pojedinačnih opisa svake pozicije radova. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju biti kvalitetni, odgovarati tehničkim opisima, važećim propisima, normativima i standardima građenja. Predmjer radova podrazumijeva da su u jedinične cijene uključeni svi troškovi nabavke, transporta, izrade i montaže navedenog materijala, uključujući sav montažni i potrošni materijal, upotrebu skele bez obzira na to da li je eksplicitno naveden, a koji je neophodan za funkcionalnu i tehnički ispravnu izvedbu svake stavke. Troškovi ispitivanja i pribavljanja atestne dokumentacije za sav ugrađeni materijal i opremu padaju isključivo na teret Izvođača, koji je dužan da istu dostavi Naručiocu u toku realizacije ugovora. Jedinične cijene uključuju sve oblike horizontalnog i vertikalnog transporta, sav ručni utovar i istovar, kao i upravljanje otpadom u skladu sa važećom zakonskom regulativom, bez potrebe za dodatnim napomenama u opisu radova. Takođe, uključeni su svi pripremni, pomoćni i završni radovi, razmjeravanja, snimanja, zaštita postojećih objekata, instalacija i okruženja, njegovanje materijala u ekstremnim uslovima, te čišćenje radnog prostora i odvoz šuta van gradilišta. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova vodi računa o zaštiti ljudi i imovine u zoni izvođenja, naročito s obzirom da se radovi izvode oko aktivnog objekta. Obavezan je da obezbijedi siguran i nesmetan pristup učenicima i zaposlenima, kao i da odmah i o svom trošku sanira eventualne štete koje nastanu tokom izvođenja. Posebnu pažnju mora posvetiti zaštiti prethodno izvedenih radova i postojećih instalacija, sve do konačne primopredaje radova. Po završetku ugovora, Izvođač je obavezan da ukloni svu svoju mehanizaciju, opremu i osoblje, kao i da očisti i uredi gradilište i okolinu objekta u skladu sa važećim ekološkim propisima i standardima.	Drugi uslovi
---	---------------------

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, uz zaključenje ugovora o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza proizašlih iz činjenja ili nečinjenja ponuđača, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om. Garancija mora imati rok važenja najmanje 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana duži od ugovorenog roka za izvođenje radova i mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, čime ponuđač garantuje potpuno i savjesno izvršenje svih ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može nastati Naručiocu i trećim licima usljed vršenja ugovorenih radova, u iznosu od 100.000,00 EUR. Rok važenja polise mora biti 4 mjeseca, računato od dana uvođenja izvođača u posao, uvećan za dodatnih 60 dana, a najkasnije do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu koja obuhvata tjelesne povrede, oboljenje ili smrt trećih lica (povreda lica), oštećenje, uništenje ili nestanak stvari trećih lica (oštećenje stvari), kao i direktne finansijske gubitke i štete koje proizilaze iz povrede lica i oštećenja stvari. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku „Spoljno uređenje prilaznog platoa Gimnazije „Stojan Cerović“. U slučaju da izabrani ponuđač, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, ne dostavi Naručiocu ovu polisu, ili je dostavi sa rokom važenja kraćim od propisanog, biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi

: Izvođač je dužan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi
Imajući u vidu da je tehnička specifikacija, shodno članu 88 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), u pojedinim stavkama definisana navođenjem robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača uz formulaciju „ili ekvivalentno“, ponuđači koji nude proizvode drugog proizvođača dužni su da u ponudi precizno navedu naziv ponuđenog ekvivalentnog proizvoda. U tim slučajevima, ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da ponuđeni proizvod posjeduje tehničke karakteristike koje su iste ili bolje od onih propisanih tehničkom specifikacijom. Kao prihvatljiv dokaz o ekvivalentnosti smatraju se: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrda, izvještaj o kontroli, proizvođačka tehnička dokumentacija ili druga relevantna isprava kojom se potvrđuje ispunjenost minimalno zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ukoliko ponuđač nudi proizvod identičan onome koji je naveden u tehničkoj specifikaciji, dužan je iz ponude ukloniti formulaciju „ili ekvivalentno“ i pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za vrednovanje ponuda zasniva se na odnosu cijene i kvaliteta, pri čemu se parametar kvaliteta (K) određuje na osnovu dužine garantnog roka na kompletno izvedene radove. Ponuda sa najdužim ponuđenim garantnim rokom ostvaruje maksimalnih 15 bodova, dok se ostale ponude boduju proporcionalno prema sljedećoj formuli: Broj bodova = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) × 15. Garantni rok koji se uzima u obzir za bodovanje mora iznositi najmanje 24 mjeseca, dok se kao najduži garantni rok priznaje period od najviše 60 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana kada Naručilac, na osnovu završnog izvještaja nadzornog organa, izvrši primopredaju kompletno izvedenih radova. Tokom garantnog roka, Izvođač je obavezan da, o svom trošku i bez odlaganja, otkloni sva oštećenja, nedostatke ili kvarove koji nastanu usljed nesolidne izrade, nepravilne montaže ili upotrebe neadekvatnih materijala, sve u skladu sa ugovornim obavezama i važećim tehničkim standardima kvaliteta.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum za vrednovanje ponuda zasniva se na odnosu cijene i kvaliteta, pri čemu se parametar kvaliteta (K) određuje na osnovu dužine garantnog roka na kompletno izvedene radove. Ponuda sa najdužim ponuđenim garantnim rokom ostvaruje maksimalnih 15 bodova, dok se ostale ponude boduju proporcionalno prema sljedećoj formuli: Broj bodova = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) × 15. Garantni rok koji se uzima u obzir za bodovanje mora iznositi najmanje 24 mjeseca, dok se kao najduži garantni rok priznaje period od najviše 60 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana kada Naručilac, na osnovu završnog izvještaja nadzornog organa, izvrši primopredaju kompletno izvedenih radova. Tokom garantnog roka, Izvođač je obavezan da, o svom trošku i bez odlaganja, otkloni sva oštećenja, nedostatke ili kvarove koji nastanu usljed nesolidne izrade, nepravilne montaže ili upotrebe neadekvatnih materijala, sve u skladu sa ugovornim obavezama i važećim tehničkim standardima kvaliteta.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
250038.00	1	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	PRIPREMNI RADOVI. Geodetsko trasiranje i obilježavanje osovina, ivica, centara i tjemena staza i gabarita platoa na terenu, u skladu sa projektom. Obilježavanje visinskih kota i pravaca, uz korišćenje geodetskih instrumenata. Označavanje granica površina koje se uređuju, kao i elemenata urbanog mobilijara.	1.00	paušalno

250038.00	2	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RADOVI NA RUŠENJU. Rušenje, razbijanje, postojećih staza od behatona, betona, asfalta i slično. Rušenje izvesti zajedno sa skidanjem podloge i pripadajućeg podložnog sloja. Srušeni materijal prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju/ deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 15km. Obračun po m2.	1400.00	m2
	3	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje sa uklanjanjem korjenja debljine 30cm ispod behaton ploča. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, a, iskopani teren sabiti i nivelisati, što ulazi u cijenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3.	420.00	m3
	4	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i razastiranje šljunka 0-32 u sloju debljine 10-20 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka.	1300.00	m2
	5	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i razastiranje rizle 0-16 u sloju debljine 10 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijene rizle.	1300.00	m2
	6	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	"ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i razastiranje kamenog agregata u sloju debljine 10 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj agregata nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog kamenog agregata."	1300.00	m2
	7	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje za žardinjere u debljini od 15cm. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmjera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje.	20.00	m3

250038.00	8	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i izrada travnjaka. Preko fino isplaniranog terena izvršiti sjetvu travne smjese: Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 %. Sjetvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vjetra. Po izvršenoj setvi sjeme utisnuti u zemlju gvozdanim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine.	300.00	m2
	9	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i sadnja žbunastih i ukrasnih sadnica šimšira i ukrasnih pleglih četinarara. Sadnice šimšira su 30-50cm visine, dok su plegli četinari 20 -30cm. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. Šimširi (Buxus sempervirens).	20.00	kom
	10	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i sadnja žbunastih i ukrasnih sadnica šimšira i ukrasnih pleglih četinarara. Sadnice šimšira su 30-50cm visine, dok su plegli četinari 20 -30cm. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. Plegli četinari (Juniperus horizontalis (ležeći klem)).	40.00	kom
	11	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Mašinski iskop materijala za temeljne stope i grede, kao i sloja za tamponiranje za objekat amfiteatra, spomenika, spomen česme, zemljište III i IV kategorije za temelje, a ukupna dubina iskopa je 0.90 m od kote gotovo uredjenog tla oko objekta. Ivice iskopa izvesti pod nagibom. U cijenu iskopa uračunati utovar i transport iskopanog materijala. Cca 70% iskopanog materijala odvesti na lokaciju koju odredi Investitor, a ostali materijal cca 30% deponovati na gradilišnu deponiju radi korišćenja istog za nasipanje oko zidova i temelja objekta. Obračun po m3.	20.00	m3
	12	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20 cm ispod podne ploče amfiteatra, spomenika, spomen česme. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.	10.00	m3

250038.00	13	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nasipanje i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko ukopanih temeljnih greda i traka u slojevima od max.d=30cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.	6.00	m3
	14	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka i ugradnja dekorativnog malča u dijelu drvoreda. Obračun po m2 materijala.	380.00	m2
	15	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Iskop jama i sadnja stabala Liriodendron tulipifera H=500/600, O=20-24. Jame za sadnju kopati kružnog presjeka prečnika 80 cm i dubine 80cm. Mrtvicu i šljunak iz iskopa utovariti i odvesti na deponiju. Kod sadnje ugraditi predviđen stajnjak. Ostalo prema opisu za sadnju stabala. Obračun po komadu.	7.00	kom
	16	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka i postavljanje betonskih ivičnjaka na stazama od behatona, platoima i rekreativnoj stazi, dimenzija 50x20x7 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmjere 1:2., kao na crtežu. Ivičnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. U cijenu uračunat i betonski temelj - betonska podloga i bočni oslonac ivičnjaka dimenzija 20x20. Obračun po m1 ivičnjaka.	500.00	m1
	17	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka materijala i izrada betonskih elemenata urbanog mobilijara - klupa, od betona C25/30 sa dodatkom plastifikatora za poboljšanje obradivosti, a u svemu prema grafičkim crtežima. Beton dobro vibrirati i završno zagladiti. Obračun po m3 ugrađenog materijala. U cijenu uračunata i armatura fi 8 i fi 10, kao i podkonstrukcija od metalnih kutija 40x20 mm, sa obrađenom i zaštićenom daskom, debljine 42mm širine 20 cm, za sjedenje.	4.00	kom
	18	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka materijala i izrada betonskih parapetnih zidova žardinjere. Obračun po m3. U cijenu uračunat sav materijal i armatura.	3.00	m3

250038.00	19	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab temeljne grede.	9.00	m3
	20	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab ploče.	11.00	m3
	21	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab zidovi - sokla.	27.00	m3
	22	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Ulazna kapija: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30 , sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Armirati po detaljima iz projekta. Ab temeljne grede.	10.00	m3
	23	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Ulazna kapija: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30 , sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Armirati po detaljima iz projekta. Ab stubovi 60x60 cm, h=4 metra.	6.00	m3
	24	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada armirano betonskih temeljnih traka ispod spomenika, dimenzija 120x70 marke C25/30. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog libažnog betona debljine sloja 5 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, armatura i libažni beton. Obračun po m3 temelja.	4.00	m3
	25	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada AB "mrtve" ploče u amfiteatru, debljine 10 cm, marke C25/30. Ploču armirati po projektu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivenne ploče.	45.00	m2

250038.00	26	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Izrada cementne košuljice debljine 5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, prije nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabić pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu njegovati dok ne očvrstne. Obračun po m2 košuljice.	45.00	m2
	27	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Izrada štampanog betona debljine 9 cm u amfiteatru, uključujući nabavku i ugradnju betona klase C25/30, dodavanje odgovarajućih dodataka za poboljšanje obradivosti i prionjivosti, ugradnju armature (čelična mreža Q131 odnosno vlakna prema projektu), površinsko posipanje kolor-hardenera, nanošenje i utiskivanje štampe (matrica) u željenom dezinu, pranje i nanošenje završnog laka (sealer) na bazi akrila prema projektu, sa svim pripremnim i završnim radovima, uključujući oplatu ivica. Rad kompletno izveden sa materijalom, alatom i radom. Obračun po m².	45.00	m2
	28	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ARMIRAIKI RADOVI. Nabavka, sijećenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature od rebrastog čelika B500B, prema detaljima iz projekta. Obračun po kg.	4350.00	kg
	29	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	POLAGAIIKI RADOVI. Nabavka materijala i ugradnja betonskih behaton ploča pravougaonog oblika, braon boje (3 nijanse boje), debljine min. 6 cm, na prethodno pripremljenu i nivelisanu podlogu sa slojem peska ili rizle, uključujući precizno slaganje u šablon, sećenje ivica po potrebi, fugovanje kvarcnim peskom i završno vibro nabijanje ploča, kompletno završeno po projektu i tehničkim normama.	1300.00	m2
	30	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža zaštitne krovne platforme iznad betonskih stubova na ulazu. Platforma je od metalnih profila obložena alu bondom u detaljima po uputstvu proizvođača. Metalnim stubovima kružnog presjeka 200x4 mm. Obračun po m2.	17.00	m2

250038.00	31	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža dvokrilne ulazne kapije oko cjevastih čeličnih profila. Ograda je visine 300 cm sa ispunom od stubova kružnog presjeka 42x4 mm postavljenim na svakih 15 cm. Kapija je dvokrilna, širine 420 cm. Metalna konstrukcija mora da bude galvanizovana u cink (potsincana) ofarbana temeljnom bojom za cink i varsnom. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve kutijaste profile zatvoriti plastičnim čepovima nepropusnim za vodu. Obračun po komadu.	1.00	komad
	32	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža jednokrilne ulazne kapije oko cjevastih čeličnih profila. Ograda je visine 300 cm sa ispunom od stubova kružnog presjeka 42x4 mm postavljenim na svakih 15 cm. Kapija je dvokrilna, širine 160 cm. Metalna konstrukcija mora da bude galvanizovana u cink (potsincana) ofarbana temeljnom bojom za cink i varsnom. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve kutijaste profile zatvoriti plastičnim čepovima nepropusnim za vodu. Obračun po komadu.	1.00	komad
	33	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	HIDROTEHNIKA. Iskop zemljišta III-IV kategorije za potrebe polaganja dovodne i odvodne cijevi. Iskop se vrši mašinski. Odvoz viška materijala na deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m3.	72.00	m3
	34	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja posteljice od muline (pijeska) granulacije 0-2cm debljine d = 10 cm u dnu rova za polaganje cjevovoda, uključujući razastiranje, planiranje i zbijanje do potrebne zbijenosti, kao i dovođenje posteljice u projektovani nagib i nivelaciju. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	6.00	m3
	35	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka transport i ugradnja tampona 0-31.5mm za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim cjevovodom. Zatrpavanje rova ručno do max 30 cm iznad tjemena cijevi i cijelom širinom rova uz propisnu stišljivost. Obračun po m3.	66.00	m3

250038.00	36	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka transport i ugradnja kanalizacionih cijevi od PEHD, klase SN8, sa zaptivnim prstenom. Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenu posteljicu od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi od PEHD, a u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. PEHD DN160. Obračun po m.	20.00	m
	37	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja linijskog slivnika (kanalice) tipa ACO ili ekvivalentno, sa rešetkom, klase nosivosti min. A15 (za pješačke površine). Ugradnja obuhvata: iskop rova, izradu betonske podloge (C16/20) debljine min. 10 cm, postavljanje i nivelaciju kanalice u projektovani pad, međusobno spajanje elemenata, ugradnju rešetke, kao i priključenje na odvodnu instalaciju. Završno obraditi spoj sa okolnim platoom (beton/pločice). U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po m ugrađene kanalice.	4.00	m
	38	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i izrada upojne šahte prečnika Ø1000 mm i dubine cca 1,50 m, za prihvati i infiltraciju atmosferskih voda u tlo. Radovi obuhvataju: iskop jame potrebnih dimenzija, izradu šahtnog tijela (betonski prstenovi), oblaganje šahte i okolnog tla geotekstilom, ispunu šahtnog prostora i okolnog pojasa drobljenom kamenom (šljunak) granulacije 16–32 mm, izradu donjeg infiltracionog sloja, kao i ugradnju poklopca nosivosti min B125. Predvidjeti ulaznu cijev sa odgovarajućim spojem i brtvljenjem. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal, transport, odvoz viška materijala i dovođenje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu izvedene šahte.	1.00	komad

250038.00	39	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100. HDPE PE-100 cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cijevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20°C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrijednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Cijevi tipa "Peštan" Arađelovac ili ekvivalentno. HDPE DN32. Obračun po m.	40.00	m
	40	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja kompletne opreme u vodovodnoj šahti za dovod vode, koju čine: zaporni ventil 1", filter za vodu, redukcija 1"–3/4", vodomjer 3/4", ispusni ventil 1"; uključujući sav potreban spojni, zaptivni i montažni materijal, fazonske komade, pričvršćivanje, povezivanje i dovođenje sklopa u potpuno funkcionalno stanje. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal, transport i sredstva rada. Obračun po ugrađenom kompletu.	1.00	komplet
	41	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja zapornog ventila 1" u zidu fontane, za zatvaranje i puštanje vode, uključujući sav potreban spojni i zaptivni materijal, fazonske komade, ugradnju, pričvršćivanje i dovođenje u ispravno funkcionalno stanje. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po komadu ugrađenog ventila.	1.00	komad
	42	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Mašinski iskop bunara prečnika 220 mm koji podrazumijeva sledeće: ispiranje bunara sa kompresorskim vazduhom od 25 bara; ugradnja atestiranih bunarskih cijevi prečnika 140 mm, debljine zida cijevi min 6,5 mm; zasipanje prostora između cijevi i bušotine granulatom 4-8 mm. Obračun po m.	50.00	m

250038.00	43	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Isporuka i ugradnja potopne pumpe sa pratećim materijalima i provjera i puštanje sistema u rad. Isporuka i montaža ekspanzione posude sa pratećim materijalom. Ekspanzioni sud se montira na postojeći pumpni sistem kako bi se isti upodobio za svrhu navodnjavanja. Obračun po kompletu.	1.00	komplet
	44	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Izrada sistema za navodnjavanje po sistemu "kap po kap", kapaciteta 100 sadnica sa pratećim elementima i atestiranim, tvrdim plastičnim crijevom okiten fi 63, 10 bara, dužine 1200 m. Instalacija sistema podrazumijeva sve troškove isporuke i ugradnje materijala i opreme i sve manipulativne troškove materijala sa neophodnim iskopima i polaganjem cijevi na za to predviđena mjesta, komplet 1. Ukupan broj sadnica za nalivanje 100, ukupna površina travnjaka 5000m2. Obračun po kompletu.	1.00	komplet
	45	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje klupa od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016, boja prema projektu), odnosno od inoxa AISI 304/316 prema projektu, sa drvenim elementima od ariša ili iroka premazanim bezbojnim mat lakom, prema projektu. Jedinična cijena podrazumijeva nabavku, transport i postavljanje klupa. Plaćanje po komadu postavljene klupe. Obračun po kom.	6.00	komad
	46	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje korpi za otpatke od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016, boja prema projektu), odnosno od inoxa AISI 304/316 prema projektu, sa drvenim elementima od ariša ili iroka premazanim bezbojnim mat lakom, prema projektu. Plaćanje po komadu postavljene korpe.	5.00	komplet
	47	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje reklamnih info stubova Euro modul - Beograd ili ekvivalentno od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016 boja po izboru) ili inox AISI 304 / 316, pričvršćenih na betonski temelj u skladu sa dokumentacijom proizvođača. Plaćanje po komadu postavljenog stuba.	2.00	komad

250038.00	48	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje stalaka za bicikla Euro modul - Beograd ili ekvivalentno od pocinkovananog čelika u boji antracit (RAL 7016 boja po izboru) ili inox AISI 304 / 316, pričvršćenih na betonski temelj u skladu sa dokumentacijom proizvođača. Plaćanje po komadu postavljenog staka.	2.00	komplet
	49	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja crijeva za provlačenje kablova, tip t-flex ili ekvivalentno crveno, 50/40.	1.00	m
	50	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja napojnog kabla iz elektro ormara do stubova za rasvjetu, tip PP00-AL 4X16 ili ekvivalentno.	1.00	m
	51	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja GAL štitnika.	1.00	komad
	52	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčane čelične trake dimenzija 25x4 mm (Fe/Zn) ili ekvivalentno.	1.00	m
	53	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pozor trake crvene.	1.00	m
	54	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčanog stuba H=9m sa okruglom konzolom i ankerima i farbanjem. Obračun po komadu.	4.00	komad
	55	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja svjetiljke za montažu na metalnom stubu visine 9m, LED snage 132W direktno na stub, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	4.00	komad
	56	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčanog stuba H=4m sa okruglom konzolom i ankerima, i farbanjem. Obračun po komadu.	10.00	komad
	57	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja svjetiljke za montažu na metalnom stubu visine 4m, LED snage 34W, direktno na stub, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	10.00	komad
	58	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja crijeva za provlačenje kablova, tip rbc 16/11 ili ekvivalentno.	1.00	m
	59	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja napojnog kabla iz elektro ormara do ugradnih podnih svjetiljki, tip GG-J 3X1.5 ili ekvivalentno.	1.00	m
	60	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja podnih svjetiljki, tip: Microfloor ili ekvivalentno, led snage 6W, 3000K, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	15.00	komad

250038.00	61	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja priključne ploče RPO4 sa FRA osiguračem. Obračun po komadu.	14.00	komad
	62	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja kabla PPY 3x2,5mm za napajanje reflektora kroz stub. Obračun po m1.	200.00	m1
	63	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja LED trake na metalni profil oko 2 centralne žardinjere. Obračun po metru.	80.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
250038.00	1	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	PRIPREMNI RADOVI. Geodetsko trasiranje i obilježavanje osovina, ivica, centara i tjemena staza i gabarita platoa na terenu, u skladu sa projektom. Obilježavanje visinskih kota i pravaca, uz korišćenje geodetskih instrumenata. Označavanje granica površina koje se uređuju, kao i elemenata urbanog mobilijara.	1.00	paušalno
	2	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	RADOVI NA RUŠENJU. Rušenje, razbijanje, postojećih staza od behatona, betona, asfalta i slično. Rušenje izvesti zajedno sa skidanjem podloge i pripadajućeg podložnog sloja. Srušeni materijal prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju/ deponiju koju odredi Investitor, udaljenu do 15km. Obračun po m2.	1400.00	m2
	3	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje sa uklanjanjem korjenja debljine 30cm ispod behaton ploča. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, a, iskopani teren sabiti i nivelisati, što ulazi u cijenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3.	420.00	m3

250038.00	4	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka i razastiranje šljunka 0-32 u sloju debljine 10-20 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka.	1300.00	m2
	5	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka i razastiranje rizle 0-16 u sloju debljine 10 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijene rizle.	1300.00	m2
	6	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	"ZEMljANI RADOVI. Nabavka i razastiranje kamenog agregata u sloju debljine 10 cm ispod staza od behatona. Tamponski sloj agregata nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog kamenog agregata."	1300.00	m2
	7	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje za žardinjere u debljini od 15cm. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmjera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje.	20.00	m3
	8	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka i izrada travnjaka. Preko fino isplaniranog terena izvršiti sjetvu travne smjese: Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 %. Sjetvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vjetra. Po izvršenoj setvi sjeme utisnuti u zemlju gvozdanim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine.	300.00	m2
	9	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ZEMljANI RADOVI. Nabavka i sadnja žbunastih i ukrasnih sadnica šimšira i ukrasnih poleglih četinarara. Sadnice šimšira su 30-50cm visine, dok su polegli četinari 20-30cm. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. Šimširi (Buxus sempervirens).	20.00	kom

250038.00	10	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i sadnja žbunastih i ukrasnih sadnica šimšira i ukrasnih poleglih četinarara. Sadnice šimšira su 30-50cm visine, dok su polegli četinari 20-30cm. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. Polegli četinari (Juniperus horizontalis (ležeći klek).	40.00	kom
	11	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Mašinski iskop materijala za temeljne stope i grede, kao i sloja za tamponiranje za objekat amfiteatra, spomenika, spomen česme, zemljište III i IV kategorije za temelje, a ukupna dubina iskopa je 0.90 m od kote gotovo uredjenog tla oko objekta. Ivce iskopa izvesti pod nagibom. U cijenu iskopa uračunati utovar i transport iskopanog materijala. Cca 70% iskopanog materijala odvesti na lokaciju koju odredi Investitor, a ostali materijal cca 30% deponovati na gradilišnu deponiju radi korišćenja istog za nasipanje oko zidova i temelja objekta. Obračun po m3.	20.00	m3
	12	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20 cm ispod podne ploče amfiteatra, spomenika, spomen česme. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.	10.00	m3
	13	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nasipanje i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko ukopanih temeljnih greda i traka u slojevima od max.d=30cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.	6.00	m3
	14	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Nabavka i ugradnja dekorativnog malča u dijelu drvoreda. Obračun po m2 materijala.	380.00	m2
	15	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	ZEMLJANI RADOVI. Iskop jama i sadnja stabala Liriodendron tulipifera H=500/600, O=20-24. Jame za sadnju kopati kružnog presjeka prečnika 80 cm i dubine 80cm. Mrtvicu i šljunak iz iskopa utovariti i odvesti na deponiju. Kod sadnje ugraditi predviđen stajnjak. Ostalo prema opisu za sadnju stabala. Obračun po komadu.	7.00	kom

250038.00	16	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka i postavljanje betonskih ivičnjaka na stazama od behatona, platoima i rekreativnoj stazi, dimenzija 50x20x7 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmjere 1:2., kao na crtežu. Ivičnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. U cijenu uračunat i betonski temelj - betonska podloga i bočni oslonac ivičnjaka dimenzija 20x20. Obračun po m1 ivičnjaka.	500.00	m1
	17	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka materijala i izrada betonskih elemenata urbanog mobilijara - klupa, od betona C25/30 sa dodatkom plastifikatora za poboljšanje obradivosti, a u svemu prema grafičkim crtežima. Beton dobro vibrirati i završno zagladiti. Obračun po m3 ugrađenog materijala. U cijenu uračunata i armatura fi 8 i fi 10, kao i podkonstrukcija od metalnih kutija 40x20 mm, sa obrađenom i zaštićenom daskom, debljine 42mm širine 20 cm, za sjedenje.	4.00	kom
	18	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Nabavka materijala i izrada betonskih parapetnih zidova žardinjere. Obračun po m3. U cijenu uračunat sav materijal i armatura.	3.00	m3
	19	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab temeljne grede.	9.00	m3
	20	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab ploče.	11.00	m3
	21	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Kružni amfiteatar: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30, sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Ab zidovi - sokla.	27.00	m3
	22	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BETONSKI RADOVI. Ulazna kapija: betoniranje armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30 , sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Armirati po detaljima iz projekta. Ab temeljne grede.	10.00	m3

250038.00	23	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONIRANJE armirano-betonskih elemenata, betonom C25/30 , sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplata. Armirati po detaljima iz projekta. Ab stubovi 60x60 cm, h=4 metra.	6.00	m3
	24	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada armirano betonskih temeljnih traka ispod spomenika, dimenzija 120x70 marke C25/30. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog libažnog betona debljine sloja 5 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, armatura i libažni beton. Obračun po m3 temelja.	4.00	m3
	25	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada AB "mrtve" ploče u amfiteatru, debljine 10 cm, marke C25/30. Ploču armirati po projektu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivenne ploče.	45.00	m2
	26	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada cementne košuljice debljine 5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, prije nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu njegovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice.	45.00	m2
	27	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	BETONSKI RADOVI. Izrada štampanog betona debljine 9 cm u amfiteatru, uključujući nabavku i ugradnju betona klase C25/30, dodavanje odgovarajućih dodataka za poboljšanje obradivosti i prionjivosti, ugradnju armature (čelična mreža Q131 odnosno vlakna prema projektu), površinsko posipanje kolor-hardenera, nanošenje i utiskivanje štampe (matrica) u željenom dezenu, pranje i nanošenje završnog laka (sealer) na bazi akrila prema projektu, sa svim pripremnim i završnim radovima, uključujući oplatu ivica. Rad kompletno izveden sa materijalom, alatom i radom. Obračun po m².	45.00	m2
	28	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠićU.	ARMIRAČKI RADOVI. Nabavka, siječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature od rebrastog čelika B500B, prema detaljima iz projekta. Obračun po kg.	4350.00	kg

250038.00	29	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	POLAGAČKI RADOVI. Nabavka materijala i ugradnja betonskih behaton ploča pravougaonog oblika, braon boje (3 nijanse boje), debljine min. 6 cm, na prethodno pripremljenu i nivelisanu podlogu sa slojem peska ili rizle, uključujući precizno slaganje u šablon, sečenje ivica po potrebi, fugovanje kvarcnim peskom i završno vibro nabijanje ploča, kompletno završeno po projektu i tehničkim normama.	1300.00	m2
	30	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža zaštitne krovne platforme iznad betonskih stubova na ulazu. Platforma je od metalnih profila obložena alu bondom u detaljima po uputstvu proizvođača. Metalnim stubovima kružnog presjeka 200x4 mm. Obračun po m2.	17.00	m2
	31	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža dvokrilne ulazne kapije oko cjevastih čeličnih profila. Ograda je visine 300 cm sa ispunom od stubova kružnog presjeka 42x4 mm postavljenim na svakih 15 cm. Kapija je dvokrilna, širine 420 cm. Metalna konstrukcija mora da bude galvanizovana u cink (potsincana) ofarbana temeljnom bojom za cink i varsnom. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve kutijaste profile zatvoriti plastičnim čepovima nepropusnim za vodu. Obračun po komadu.	1.00	komad
	32	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	BRAVARSKI RADOVI. Izrada i montaža jednokrilne ulazne kapije oko cjevastih čeličnih profila. Ograda je visine 300 cm sa ispunom od stubova kružnog presjeka 42x4 mm postavljenim na svakih 15 cm. Kapija je dvokrilna, širine 160 cm. Metalna konstrukcija mora da bude galvanizovana u cink (potsincana) ofarbana temeljnom bojom za cink i varsnom. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve kutijaste profile zatvoriti plastičnim čepovima nepropusnim za vodu. Obračun po komadu.	1.00	komad
	33	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERović“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Iskop zemljišta III-IV kategorije za potrebe polaganja dovodne i odvodne cijevi. Iskop se vrši mašinski. Odvoz viška materijala na deponiju koju odredi Investitor. Obračun po m3.	72.00	m3

250038.00	34	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja posteljice od muline (pijeska) granulacije 0-2cm debljine d = 10 cm u dnu rova za polaganje cjevovoda, uključujući razastiranje, planiranje i zbijanje do potrebne zbijenosti, kao i dovođenje posteljice u projektovani nagib i nivelaciju. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala.	6.00	m3
	35	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka transport i ugradnja tampona 0-31.5mm za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim cjevovodom. Zatrpavanje rova ručno do max 30 cm iznad tjemena cijevi i cijelom širinom rova uz propisnu stišljivost. Obračun po m3.	66.00	m3
	36	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka transport i ugradnja kanalizacionih cijevi od PEHD, klase SN8, sa zaptivnim prstenom. Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenu posteljicu od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi od PEHD, a u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. PEHD DN160. Obračun po m.	20.00	m
	37	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja linijskog slivnika (kanalice) tipa ACO ili ekvivalentno, sa rešetkom, klase nosivosti min. A15 (za pješačke površine). Ugradnja obuhvata: iskop rova, izradu betonske podloge (C16/20) debljine min. 10 cm, postavljanje i nivelaciju kanalice u projektovani pad, međusobno spajanje elemenata, ugradnju rešetke, kao i priključenje na odvodnu instalaciju. Završno obraditi spoj sa okolnim platoom (beton/pločice). U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po m ugrađene kanalice.	4.00	m

250038.00	38	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i izrada upojne šahte prečnika Ø1000 mm i dubine cca 1,50 m, za prihvati i infiltraciju atmosferskih voda u tlo. Radovi obuhvataju: iskop jame potrebnih dimenzija, izradu šahtnog tijela (betonski prstenovi), oblaganje šahte i okolnog tla geotekstilom, ispunu šahtnog prostora i okolnog pojasa drobljenom kamenom (šljunak) granulacije 16–32 mm, izradu donjeg infiltracionog sloja, kao i ugradnju poklopca nosivosti min B125. Predvidjeti ulaznu cijev sa odgovarajućim spojem i brtvljenjem. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal, transport, odvoz viška materijala i dovođenje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu izvedene šahte.	1.00	komad
	39	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100. HDPE PE-100 cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cijevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20°C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrijednost SDR 17, PN 10 pogodna za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Cijevi tipa "Peštan" Arađelovac ili ekvivalentno. HDPE DN32. Obračun po m.	40.00	m
	40	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CERVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja kompletne opreme u vodovodnoj šahti za dovod vode, koju čine: zaporni ventil 1", filter za vodu, redukcija 1"–3/4", vodomjer 3/4", ispusni ventil 1"; uključujući sav potreban spojni, zaptivni i montažni materijal, fazonske komade, pričvršćivanje, povezivanje i dovođenje sklopa u potpuno funkcionalno stanje. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal, transport i sredstva rada. Obračun po ugrađenom kompletu.	1.00	komplet

250038.00	41	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	HIDROTEHNIKA. Nabavka, transport i ugradnja zapornog ventila 1" u zidu fontane, za zatvaranje i puštanje vode, uključujući sav potreban spojni i zaptivni materijal, fazonske komade, ugradnju, pričvršćivanje i dovođenje u ispravno funkcionalno stanje. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijal i sredstva rada. Obračun po komadu ugrađenog ventila.	1.00	komad
	42	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Mašinski iskop bunara prečnika 220 mm koji podrazumijeva sledeće: ispiranje bunara sa kompresorskim vazduhom od 25 bara; ugradnja atestiranih bunarskih cijevi prečnika 140 mm, debljine zida cijevi min 6,5 mm; zasipanje prostora između cijevi i bušotine granulatom 4-8 mm. Obračun po m.	50.00	m
	43	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Isporuka i ugradnja potopne pumpe sa pratećim materijalima i provjera i puštanje sistema u rad. Isporuka i montaža ekspanzione posude sa pratećim materijalom. Ekspanzioni sud se montira na postojeći pumpni sistem kako bi se isti upodobio za svrhu navodnjavanja. Obračun po kompletu.	1.00	komplet
	44	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	BUNAR I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE. Izrada sistema za navodnjavanje po sistemu "kap po kap", kapaciteta 100 sadnica sa pratećim elementima i atestiranim, tvrdim plastičnim crijevom okiten fi 63, 10 bara, dužine 1200 m. Instalacija sistema podrazumijeva sve troškove isporuke i ugradnje materijala i opreme i sve manipulativne troškove materijala sa neophodnim iskopima i polaganjem cijevi na za to predviđena mjesta, komplet 1. Ukupan broj sadnica za naliwanje 100, ukupna površina travnjaka 5000m2. Obračun po kompletu.	1.00	komplet
	45	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje klupa od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016, boja prema projektu), odnosno od inoxa AISI 304/316 prema projektu, sa drvenim elementima od ariša ili iroka premazanim bezbojnim mat lakom, prema projektu. Jedinična cijena podrazumijeva nabavku, transport i postavljanje klupa. Plaćanje po komadu postavljene klupe. Obračun po kom.	6.00	komad

250038.00	46	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje korpi za otpatke od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016, boja prema projektu), odnosno od inoxa AISI 304/316 prema projektu, sa drvenim elementima od ariša ili iroka premazanim bezbojnim mat lakom, prema projektu. Plaćanje po komadu postavljene korpe.	5.00	komplet
	47	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje reklamnih info stubova Euro modul - Beograd ili ekvivalentno od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016 boja po izboru) ili inox AISI 304 / 316, pričvršćenih na betonski temelj u skladu sa dokumentacijom proizvođača. Plaćanje po komadu postavljenog stuba.	2.00	komad
	48	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	URBANA OPREMA. Nabavka i postavljanje stalaka za bicikla Euro modul - Beograd ili ekvivalentno od pocinkovanog čelika u boji antracit (RAL 7016 boja po izboru) ili inox AISI 304 / 316, pričvršćenih na betonski temelj u skladu sa dokumentacijom proizvođača. Plaćanje po komadu postavljenog stalka.	2.00	komplet
	49	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja crijeva za provlačenje kablova, tip t-flex ili ekvivalentno crveno, 50/40.	1.00	m
	50	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja napojnog kabla iz elektro ormara do stubova za rasvjetu, tip PP00-AL 4X16 ili ekvivalentno.	1.00	m
	51	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja GAL štitnika.	1.00	komad
	52	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčane čelične trake dimenzija 25x4 mm (Fe/Zn) ili ekvivalentno.	1.00	m
	53	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pozor trake crvene.	1.00	m
	54	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčanog stuba H=9m sa okruglom konzolom i ankerima i farbanjem. Obračun po komadu.	4.00	komad
	55	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja svjetiljke za montažu na metalnom stubu visine 9m, LED snage 132W direktno na stub, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	4.00	komad
	56	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATO A GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja pocinčanog stuba H=4m sa okruglom konzolom i ankerima, i farbanjem. Obračun po komadu.	10.00	komad

250038.00	57	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja svjetiljke za montažu na metalnom stubu visine 4m, LED snage 34W, direktno na stub, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	10.00	komad
	58	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja crijeva za provlačenje kablova, tip rbc 16/11 ili ekvivalentno.	1.00	m
	59	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja napojnog kabla iz elektro ormara do ugradnih podnih svjetiljki, tip GG-J 3X1.5 ili ekvivalentno.	1.00	m
	60	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja podnih svjetiljki, tip: Microfloor ili ekvivalentno, led snage 6W, 3000K, proizvođač Disano Italija ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	15.00	komad
	61	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja priključne ploče RPO4 sa FRA osiguračem. Obračun po komadu.	14.00	komad
	62	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja kabla PPY 3x2,5mm za napajanje reflektora kroz stub. Obračun po m1.	200.00	m1
	63	SPOLJNO UREĐENJE PRILAZNOG PLATOA GIMNAZIJE „STOJAN CEROVIĆ“ U NIKŠIĆU.	RASVJETA. Isporuka i ugradnja LED trake na metalni profil oko 2 centralne žardinjere. Obračun po metru.	80.00	m

Izvještaj generisan 10.06.2026 21:59