

☐ **TELEMONT**
broj 64-1606/01
datum 16.06.2026.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
FC Proizvodnja - Nikšić
Broj: 20-01 in-13 / 10229-26 / 17
Nikšić, 12.06.2026 god.

**U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA**

**za potrebe HE PIVA
Zahtjev br. 116656 od 03.06.2026. godine**

Ugradnja vatrodnojave centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro-
mašinskog održavanja

Ugovorne strane

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke
Andrija Lazović, dipl.oec.
(u daljem tekstu: Naručilac)**

i

**Telemont doo Podgorica
Žiro račun: 510-246-78 kod CKB banke
PIB 02241102
koju zastupa izvršni direktor
Dejan Maliković
(u daljem tekstu: Izvršilac)**

Nikšić, jun 2026.godine

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 116656 od 03.06.2026. g. i Obavještenja o ishodu br. IN-13-10098/1-26/FCP od 09.06.2026. g, ponude ponuđača Telemont doo Podgorica br. 164685 od 08.06.2026. godine za nabavku radova za potrebe HE Piva - Ugradnja vatrodojavne centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro-mašinskog održavanja

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova.

Radovi obuhvataju: Ugradnja vatrodojavne centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro-mašinskog održavanja.

Ponuda Izvođača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 13.441,50 € (trinaest hiljada četiristotinečetrestjedaneuroi pedesetcenti).

PDV 21% u iznosu od 2.822,72 €.

Ukupna cijena za radovi iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 16.264,22 € (šesnaest hiljada dvjestotinešezdesetčetirieuroidvadesetdvacenta).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 30-i dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca i potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu.

Način plaćanja: na žiro račun Izvođača

Za izvršene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavke, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Nina Nikolić.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca
U vezi sa tehničkim pitanjima i realizacijom ugovora
Kontakt osoba: Željko Pavićević
Telefon: 067/534-752
E-mail: zeljko.pavicevic@epcg.com

Za Izvođača
Kontakt osoba: Dejan Maliković
Telefon: 020/206-010
E-mail: info@telemont.me

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti do 15. Septembra 2026 godine

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je: Zgrada elektro-mašinskog održavanja HE Piva

Član 7

Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

Izvođač se obavezuje:

- Da rukovodi izvođenjem svih radova;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. list CG br. 034/14 i 044/18), kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu i sl.;

Član 9

Naručilac se obavezuje:

- Da vrši kontrolu vršenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;

- Da Izvođaču uredno plati za izvršene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.
- Naručilac ima obavezu vršenja nadzora iz oblasti zaštite životne sredine u smislu kontrole poštovanja obaveza izvođača. O nadzoru i kontroli primjene mjera zaštite životne sredine lica za nadzor sačinjavaju Zapisnik o izvršenom nadzoru i kontroli primjene mjere zaštite životne sredine, koji potpisuju stručno lice za zžs i odgovorno lice Izvođača radova. Zapisnik se sačinjava u štampanoj formi ili u rukopisu.

V ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član 10

Izvođač radova se obavezuje da će da primjeni mjere zaštite životne sredine propisane Zakonom o životnoj sredini (Sl.list CG br.73/2019) posebno članovima 8 i 9 navedenog zakona kao i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, kako je primjenljivo.

Član 11

Ukoliko dodje do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan odmah, bez odlaganja, obavijestiti Naručioca.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu nakandu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvršenja usluga Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog

Član 12

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

VI RASKID UGOVORA

Član 13

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Izvršioca odstrani sa mjesta rada, ukoliko Izvršilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 14

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom; Duža obustava radova utiče na cjelokupne radove bez krivice Izvođača.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvođača.

VII OSTALE ODREDBE

Član 15

U skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24), ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 16

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja.

IZVRŠILAC

Telemont doo Podgorica

Izvršni direktor
Dejan Maliković


TELEMONT
d.o.o. za projektovanje, inženjering,
projektovanje, izvođenje i promet,
PODGORICA

NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke
Andrija Lazović, dipl.oec.


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
epcg
10-00
NIKŠIĆ

T.T

Finansijski dio¹

Ponuđena cijena bez PDV:
13.441,50 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Isporuka i ugradnja centrale za detekciju požara, tipa Schrack Seconet B10 – X1 – C ili ekvivalent	Mikroprocesorska centrala u osnovnoj konfiguraciji treba da sadrži: • plastični ABS kabinet sa integrisanim internim kontrolno – upravljačkim panelom; • matičnu ploču sa glavnim procesorom na kojoj je potreban TCP/IP RJ 45 konektor za povezivanje centrale sa drugim centralama i SW aplikacijama, mogućnost povezivanje centrale na LAN/WAN mrežu i servisni pristup centrali; • napojnu jedinicu, sa punjačem baterija. Karakteristike centrale: • 1 adresabilna X – Line petlja, za priključenje do 250 adresnih elemenata u petlji; • dužina petlje do 3500 m; • 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku dojavu alarma; • 2 monitorisana VdS ulaza; • integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s. • prostor za 2 AKU baterije 12V/7,2Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h + 0,5h. Princip rada vatrodojavne centrale je potrebno da bude	Isporuka i ugradnja centrale za detekciju požara, tipa Schrack Seconet B10 – X1 – C Mikroprocesorska centrala u osnovnoj konfiguraciji treba da sadrži: • plastični ABS kabinet sa integrisanim internim kontrolno – upravljačkim panelom; • matičnu ploču sa glavnim procesorom na kojoj je potreban TCP/IP RJ 45 konektor za povezivanje centrale sa drugim centralama i SW aplikacijama, mogućnost povezivanje centrale na LAN/WAN mrežu i servisni pristup centrali; • napojnu jedinicu, sa punjačem baterija. Karakteristike centrale: • 1 adresabilna X – Line petlja, za priključenje do 250 adresnih elemenata u petlji; • dužina petlje do 3500 m; • 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku dojavu alarma; • 2 monitorisana VdS ulaza; • integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s. • prostor za 2 AKU baterije 12V/7,2Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h + 0,5h. Princip rada vatrodojavne centrale je potrebno da bude digitalno adresabilni, što znači da reaguje po adresnim elementima, funkcionalno	1 komad	1.970 EUR

¹ <https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/116656>

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		digitalno adresabilni, što znači da reaguje po adresnim elementima, funkcionalno raspoređenim po prostorijama u objektu. Centrala treba da ima mogućnost umreženja sa drugim centralama preko TCP/IP protokola, slanja email poruka, povezivanja sa virtuelnom upravljačkom konzolom instalisanom na PC/laptopu ili IOS/Andorid smartphone – u. Na ovaj način je obezbijeđena virtuelna kontrola rada, tj. daljinski uvid u trenutno stanje i upravljanje centralnom jedinicom (sistemom) jednako kao što bi se to moglo uraditi i direktno na kontrolnoj tabli sistema. Na ovaj način se može sa udaljene lokacije provjeriti stanje i upravljati sistemom za automatsku detekciju požara, što umnogome doprinosi povećanju brzine reakcije nadležnih lica kako korisnika, tako i servisne podrške, odnosno kvalitetnijem, jednostavnijem i ekonomičnijem održavanju sistema tj. bržoj i efikasnijoj reakciji nadležnog servisnog osoblja.	raspoređenim po prostorijama u objektu. Centrala treba da ima mogućnost umreženja sa drugim centralama preko TCP/IP protokola, slanja email poruka, povezivanja sa virtuelnom upravljačkom konzolom instalisanom na PC/laptopu ili IOS/Andorid smartphone – u. Na ovaj način je obezbijeđena virtuelna kontrola rada, tj. daljinski uvid u trenutno stanje i upravljanje centralnom jedinicom (sistemom) jednako kao što bi se to moglo uraditi i direktno na kontrolnoj tabli sistema. Na ovaj način se može sa udaljene lokacije provjeriti stanje i upravljati sistemom za automatsku detekciju požara, što umnogome doprinosi povećanju brzine reakcije nadležnih lica kako korisnika, tako i servisne podrške, odnosno kvalitetnijem, jednostavnijem i ekonomičnijem održavanju sistema tj. bržoj i efikasnijoj reakciji nadležnog servisnog osoblja. Centrala treba da sadrži interni upravljački panel MAP, tastaturu na srpskom jeziku, sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, 2 programabilna slobodna tastera, 2 programabilna slobodna 3 – bojna LED indikatora, konektor za EPI indikator panel, ispis svih poruka na srpskom jeziku i još 3 jezika opciono, prikaz 5		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Centrala treba da sadrži interni upravljački panel MAP, tastaturu na srpskom jeziku, sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, 2 programabilna slobodna tastera, 2 programabilna slobodna 3 – bojna LED indikatora, konektor za EPI indikator panel, ispis svih poruka na srpskom jeziku i još 3 jezika opciono, prikaz 5 statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), prikaz isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji itd. Centrala treba da posjeduje časovnik realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno dvostepeno vrijeme kašnjenja i intervencije, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarma do 10.000 događaja. IP30, radna temperatura -5/+50°C. Centrala treba da je proizvedena u skladu sa EN 54 – 2, EN 54 – 4 (ili ekvivalent), VdS2344, VdS2540, VdS2541	statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), prikaz isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji itd. Centrala treba da posjeduje časovnik realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno dvostepeno vrijeme kašnjenja i intervencije, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarma do 10.000 događaja. IP30, radna temperatura -5/+50°C.		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
2	Isporučka i ugradnja rezervnog baterijskog napajanja 12V DC/7Ah	Isporučka i ugradnja rezervnog baterijskog napajanja 12V DC/7Ah	Isporučka i ugradnja rezervnog baterijskog napajanja 12V DC/7Ah Isporučka i ugradnja rezervnog baterijskog napajanja 12V DC/7Ah	2 komad	44 EUR
3	Isporučka i ugradnja automatskog adresabilnog kombinovanog detektora požara, tipa Schrack Seconet MTD 533X ili ekvivalent	Karakteristike detektora: • radna temperatura -25°/+60°C; • dozvoljena vlažnost 10 – 95%; • radni napon 12 – 30V; • napajanje iz petlje, potrošnja u mirnom stanju 120µA, u alarmu 2,5mA; • stepen zaštite IP 44 (sa bazom); • kućište od ABS plastike, bijele boje RAL 9003. • VdS sertifikat br.G210115 Interaktivni kombinovani optički i termički de-tekstori koji mogu biti konfigurisani kao optički detektor, termički detektor ili kombinovani optičko – termički detektor u skladu sa EN 54 – 7, EN 54 – 5 i EN 54 – 29 normama (ili ekvivalent), za ranu detekciju tinjajućih i otvorenih požara sa pojavom dima ili bez dima. Detektor treba da posjeduje mogućnost programskog podešavanja praga alarma i permanentnog samonadzora u cilju automatske interaktivne adaptacije. Treba da sadrži integrisani izolator petlje u skladu	Isporučka i ugradnja automatskog adresabilnog kombinovanog detektora požara, tipa Schrack Seconet MTD 533X Karakteristike detektora: • radna temperatura -25°/+60°C; • dozvoljena vlažnost 10 – 95%; • radni napon 12 – 30V; • napajanje iz petlje, potrošnja u mirnom stanju 120µA, u alarmu 2,5mA; • stepen zaštite IP 44 (sa bazom); • kućište od ABS plastike, bijele boje RAL 9003. • VdS sertifikat br.G210115 Interaktivni kombinovani optički i termički de-tekstori koji mogu biti konfigurisani kao optički detektor, termički detektor ili kombinovani optičko – termički detektor u skladu sa EN 54 – 7, EN 54 – 5 i EN 54 – 29 normama za ranu detekciju tinjajućih i otvorenih požara sa pojavom dima ili bez dima. Detektor treba da posjeduje mogućnost programskog podešavanja praga alarma i permanentnog samonadzora u cilju automatske interaktivne adaptacije. Treba da sadrži integrisani izolator petlje u skladu sa EN54 – 17 Programsko dodjeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje	45 komad	62 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		sa EN54 – 17(ili ekvivalent). Programsko dodjeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora.	jedinstvenog serijskog broja detektora.		
4	Isporučka i ugradnja podnožja za detektor, tipa Schrack Seconet USB 502 – 6 (ili ekvivalent)	Isporučka i ugradnja podnožja za detektor, za priključenje automatskih detektora na X – Line petlju. Treba da sadrži 6 – polni konektor za standardnu konekciju, do 2.5 mm ² provodnika i mogućnost dodatnog 4 – polnog konektora za dodatne aplikacije. Dimenzije 118 x 28mm, težina 70g, radna temperatura - 25°/+70°C, dozvoljena vlažnost 10% - 95%; od ABS plas-tike, bijele boje.	Isporučka i ugradnja podnožja za detektor, tipa Schrack Seconet USB 502 – 6 Isporučka i ugradnja podnožja za detektor, za priključenje automatskih detektora na X – Line petlju. Treba da sadrži 6 – polni konektor za standardnu konekciju, do 2.5 mm ² provodnika i mogućnost dodatnog 4 – polnog konektora za dodatne aplikacije. Dimenzije 118 x 28mm, težina 70g, radna temperatura -25°/+70°C, dozvoljena vlažnost 10% - 95%; od ABS plas-tike, bijele boje.	45 komad	9,5 EUR
5	Isporučka i ugradnja adresabilnog ručnog javljača požara za unutrašnju montažu, sa aktivacijom prilikom loma stakla i LED indikaci-jom, tipa Schrack MCP545X – 1R ili ekvivalent	Adresabilni ručni javljač treba da zadovolji: • rad u X – LINE adresnoj petlji, tipa A; • aktivacija lomom stakla; • LED indikaciju alarma; • integrisani izolator petlje; • napajanje iz petlje, potrošnja u mirnom stanju 120µA, u alarmu 2,5mA; • stepen zaštite IP24; • radna temperatura - 20°/+50°C; • crvene boje RAL 3001; • u skladu sa EN 54 – 11 i EN 54 – 17(ili ekvivalent); • VdS	Isporučka i ugradnja adresabilnog ručnog javljača požara za unutrašnju montažu, sa aktivacijom prilikom loma stakla i LED indikaci-jom, tipa Schrack MCP545X – 1R Adresabilni ručni javljač treba da zadovolji: • rad u X – LINE adresnoj petlji, tipa A; • aktivacija lomom stakla; • LED indikaciju alarma; • integrisani izolator petlje; • napajanje iz petlje, potrošnja u mirnom stanju 120µA, u alarmu 2,5mA; • stepen zaštite IP24; • radna temperatura -20°/+50°C; • crvene boje RAL 3001; • u	8 komad	102 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		sertifikat. Adresabilni ručni javljač isporučiti i ugraditi u kompletu sa zaštitnim plastičnim poklopcem protiv nenamjerne aktivacije i sa kutijom za nazidnu montažu.	skladu sa EN 54 – 11 i EN 54 – 17; • VdS sertifikat. Adresabilni ručni javljač isporučiti i ugraditi u kompletu sa zaštitnim plastičnim poklopcem protiv nenamjerne aktivacije i sa kutijom za nazidnu montažu.		
6	Isporuka i ugradnja konvencionalne spoljašnje sirene sa bljeskalicom, tipa Schrack Seconet Sonos S PSS0156/0089 ili ekvivalent	Konvencionalna spoljašnja sirena treba da zadovolji: • selektor 32 tona; • napajanje 9 – 60V; • potrošnja 13mA na 24V; • glasnost 106dB/m; • bijele boje; • radna temperatura - 25°/+70°C; • stepen zaštite IP65; • u skladu sa EN 54 – 3 - ili ekvivalent.	Isporuka i ugradnja konvencionalne spoljašnje sirene sa bljeskalicom, tipa Schrack Seconet Sonos S PSS0156/0089 Konvencionalna spoljašnja sirena treba da zadovolji: • selektor 32 tona; • napajanje 9 – 60V; • potrošnja 13mA na 24V; • glasnost 106dB/m; • bijele boje; • radna temperatura -25°/+70°C; • stepen zaštite IP65; • u skladu sa EN 54 – 3 -	6 komad	69,5 EUR
7	Isporuka i ugradnja izlaznog relejnog modula, tipa Schrack BX – REL4 + GEH – MOD2 ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja izlaznog relejnog modula, za rad u X – LINE adresnoj petlji. Treba da sadrži 4 programabilna beznaponska fail – safe relejna izlaza (230V, 2A, 60 W max). Treba da sadrži integrisani izolator petlje. Napajanje iz petlje, radni napon 12 – 30V, potrošnja 0,51mA, dozvoljena vlažnost 5 – 95%, stepen zaštite IP66 sa kutijom, radna temperatura - 20°/+60°C, dimenzije 100x67x20mm. U skladu sa EN 54 – 17 i EN 54 – 18 – (ili ekvivalent). VdS sertifikat.	Isporuka i ugradnja izlaznog relejnog modula, tipa Schrack BX – REL4 + GEH – MOD2 Isporuka i ugradnja izlaznog relejnog modula, za rad u X – LINE adresnoj petlji. Treba da sadrži 4 programabilna beznaponska fail – safe relejna izlaza (230V, 2A, 60 W max). Treba da sadrži integrisani izolator petlje. Napajanje iz petlje, radni napon 12 – 30V, potrošnja 0,51mA, dozvoljena vlažnost 5 – 95%, stepen zaštite IP66 sa kutijom, radna temperatura - 20°/+60°C, dimenzije 100x67x20mm. U skladu sa EN 54 – 17 i EN 54 – 18 – . VdS sertifikat.	1 komad	203 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
8	Isporuka i polaganje vatrootpornog kabla JE - H(St)H 2x2x0.8 FE180/E90	Izrada kablože – vatrootpornim kablom JH(St)H 2x2x0.8 FE180/E90, kroz bužire fi20.	Isporuka i polaganje vatrootpornog kabla JE - H(St)H 2x2x0.8 FE180/E90 Izrada kablože – vatrootpornim kablom JH(St)H 2x2x0.8 FE180/E90, kroz bužire fi20	1.000 m	2,53 EUR
9	Isporuka i polaganje PVC kanalice	Postavljanje PVC kanalice sa poklopcem 16x16x2000.	Isporuka i polaganje PVC kanalice Postavljanje PVC kanalice sa poklopcem 16x16x2000.	450 komad	6 EUR
10	Konfiguracija i puštanje u rad	Konfiguracija centrale. Testiranje sistema i puštanje u rad. Izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Obuka Korisnika.	Konfiguracija i puštanje u rad Konfiguracija centrale. Testiranje sistema i puštanje u rad. Izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Obuka Korisnika.	1 komplet	1.500 EUR