

PREGLED POSTUPKA #117534

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostorija i nabavka potrebne opreme na centralnom ulazu objekta MUP-a, ulazni hol, prostorija za stranke i prijavnice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Milić
Kontakt	020/241-967
Datum objave	15.06.2026. 15:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	15.06.2026 15:15	19.06.2026 10:00	19.06.2026 10:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	17.06.2026 10:00	22.06.2026 10:00	22.06.2026 10:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	17.06.2026 10:15	22.06.2026 11:00	22.06.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2	DA
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1: je maksimum 15 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Objekat glavne zgrade MUP-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja	DA
Virmanski.	Način plaćanja	DA
Za Partiju 1: Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi garantni rok za izvedene radove u trajanju od minimum 12 mjeseca, počev od dana uredno izvršene primopredaje radova. U garantnom roku izvođač je obavezan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova ili ugrađenog materijala, u razumnom roku po pozivu Naručioca.	Garantni rok	NE
Za Partiju 1:Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola, da li su predmetni radovi izvršeni u skladu sa zahtijevanim, će se sprovoditi od strane Direkcije za investicije i infrastrukturu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	NE
Za Partiju 2: Rok isporuke i ugradnje 45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Za Partiju2 : Kontrolu kvaliteta isporučene opreme vršiće stručna lica Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	NE
Za Partiju 2: Ponuđena oprema mora biti nova i nekorišćena	Drugi uslovi	NE
Za Partiju 2: Oprema mora biti usklađena sa EU opštim propisom o zaštiti podataka (GDPR);	Drugi uslovi	NE

Za Partiju 1: Radovi iz tehničke specifikacije koji se odnose na unošenje i iznošenje namještaja, molerski radovi, podopolagački radovi, moraju se izvoditi vikendom zbog režima rada objekta.	Drugi uslovi	NE
Za Partiju 2: Garantni rok za isporučenu robu je minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana isporuke robe.	Garantni rok	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

16.000,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	ADAPTACIJU SADRŽAJA /ulazni hol, prijavnica i prostorija za stranke/ NA GLAVNOM ULAZU OBJEKAT GLAVNA ZGRADA MUP-A		
Procijenjena vrijednost bez PDV	5.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Bojenje zidova i plafona, polidisperzivnim bojama prvi i drugi put sa kitovanjem manjih oštećenja. Obračun po m2 obojene površine.	Bojenje zidova i plafona, polidisperzivnim bojama prvi i drugi put sa kitovanjem manjih oštećenja. Obračun po m2 obojene površine.	150,00 m2
2	Demontaža klime, spoljna i unutrašnja jedinica, sa odlaganjem na mjesto koje odredi korisnik. Obračun po komadu.	Demontaža klime, spoljna i unutrašnja jedinica, sa odlaganjem na mjesto koje odredi korisnik. Obračun po komadu.	2,00 komada
3	Skidanje poda od itisona sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2 poda.	Skidanje poda od itisona sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2 poda.	18,00 m2
4	Nabavka i postavljanje tekstilnog poda-itisona. Na pripremljenu i suhu podlogu zalijepiti tekstilni zastor-itison odgovarajućim ljepilom. Vrsta, kvalitet i boja po izboru naručioca. Obračun po m2.	Nabavka i postavljanje tekstilnog poda-itisona. Na pripremljenu i suhu podlogu zalijepiti tekstilni zastor-itison odgovarajućim ljepilom. Vrsta, kvalitet i boja po izboru naručioca. Obračun po m2.	18,00 m2

5	Iznošenje postojećeg namještaja iz prostora koji se radi. Namještaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m2 površine prostorije.	Iznošenje postojećeg namještaja iz prostora koji se radi. Namještaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m2 površine prostorije.	18,00 m2
6	Isporučka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih karakteristika: nominalni kapacitet 9.000Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 3,6 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,2 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240V, 50Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač, Energetska klasa hlađenja A++ Energetska klasa grijanja A++ SEER≥6.1, SCOP≥4.6 Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7m Uređaj mora vršiti svoju funkciju pri spoljašnjoj temperaturi -15 stepeni celzijusa	Isporučka i ugradnja DC invertorskog zidnog split sistema-klima uređaja, sljedećih karakteristika: nominalni kapacitet 9.000Btu/h, grijanje i hlađenje, kapacitet grijanja min. 3,6 Kw, kapacitet hlađenja min. 3,2 Kw, mogućnost usmjeravanja struje vazduha, izvor napajanja 220-240V, 50Hz, sa automatskim restartom, gas R32, daljinski upravljač, Energetska klasa hlađenja A++ Energetska klasa grijanja A++ SEER≥6.1, SCOP≥4.6 Prosječno rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice 7m Uređaj mora vršiti svoju funkciju pri spoljašnjoj temperaturi -15 stepeni celzijusa	2,00 komada
7	Skidanje dvokrilnog prozora koji se nalazi u staklenoj stijeni. Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora dim 100x120cm od eloksiranog aluminijuma (braon boje) zastakljen termoizolacionim staklom i otvaraju se oko vertikalne osovine. Okov standardni. Mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.	Skidanje dvokrilnog prozora koji se nalazi u staklenoj stijeni. Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora dim 100x120cm od eloksiranog aluminijuma (braon boje) zastakljen termoizolacionim staklom i otvaraju se oko vertikalne osovine. Okov standardni. Mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.	2,00 komada
8	Izrada i postavljanje natpisa na vrata (Prostorija za stranke)	Izrada i postavljanje natpisa na vrata (Prostorija za stranke)	1,00 komada

9	Probijanje zida d=60 cm burgijom Ø 15-20 mm za provlačenje kablova.	Probijanje zida d=60 cm burgijom Ø 15-20 mm za provlačenje kablova.	2,00 komada
---	---	---	-------------

Broj partije		2	
Opis partije		Oprema za potrebe adaptacije	
Procijenjena vrijednost bez PDV		11.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Modul RJ-45 cat.6 priključnice- shielded	Modul RJ-45 cat.6 priključnice- shielded	20,00 komada
2	Nosači modula – dvomodularni - nazidni	Nosači modula – dvomodularni - nazidni	10,00 komada
3	FTP cat.6 LSZH halogen free kabla	FTP cat.6 LSZH halogen free kabla	2,00 bunt (305m)
4	LED Smart TV 55" Ultra HD, Android 11 smart TV, HDMI x 3, USB x 2, DVB-T2 / C / S2 po m2 površine prostorije.	LED Smart TV 55" Ultra HD, Android 11 smart TV, HDMI x 3, USB x 2, DVB-T2 / C / S2 po m2 površine prostorije.	2,00 komada
5	Zidni nosač za TV (55“)	Zidni nosač za TV (55“)	2,00 komada
6	Montažni materijal – kanalice i ostali materijal	Montažni materijal – kanalice i ostali materijal	1,00 komplet

7	Nabavka i isporuka sve u jedan računara	Minimalno sledećih ili boljih karakteristika: • Sve komponente u jednom kućištu; • Ekran: 23-24 inča, FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, 250 nits; • Procesor: do 3.8 GHz Turbo Boost, 6 MB keš memorije, 4 jezgara, 8 niti; • Operativni sistem: Windows 11 Pro; • Memorija: 16 GB; • Disk: 512 GB SSD • Portovi: 3 x USB Type-A, 1 x RJ45; • Konencija: Wi-Fi, RJ45 • Težina: do 8 kg; • Integrisani zvučnici; • Integrisana kamera; • Tastaura: Latinična, istog proizvođača; • Miš: Istog proizvođača;	1,00 komad
8	Nabavka i isporuka računara za video nadzor	Minimalno sledećih ili boljih karakteristika: • Procesor: Intel® Core™ i5-14500T (do 4.8 GHz, 14 jezgra) ili ekvivalent; • Memorija: 16 GB; • Disk: 512 GB SSD • Portovi: 6 x USB Type-A, 1 x RJ45; • Konekcija: Wi-Fi, RJ45 • Grafička kartica: diskretna grafika sa sopstvenih 6 GB GDDR6 memorije, 4 Display port konektora (dozvoljeno je i 4 Mini Display Port konektora uz priložena 4 Mini DP na DP adaptera); • Operativni sistem: Windows 11 Pro;	1,00 komad

9	Nabavka i isporuka monitora za video nadzor	Režim rada: Profesionalni monitor za rad 24/7 (365 dana u godini) Dijagonala ekrana: Minimalno 40 inča Rezolucija Minimalno: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) Tip panela IPS ili industrijski VA panel Osvjetljenje Minimalno 350 cd/m² Kontrast Minimalno :1100:1 Ugao vidljivosti: Minimalno 178° horizontalno / 178° vertikalno Vrijeme odziva: Maksimalno 8 ms Radni vijek : Minimalno 50.000 radnih sati Video ulazi Minimalno 2x HDMI (2.0), 1x DisplayPort (1.2) Audio Integrirani zvučnici i 3.5mm audio izlaz Montaža Kompatibilan sa VESA standardom za zidnu montažu Materijal Industrijsko kućište otporno na toplotu Naponska stabilnost Integrirano napajanje otporno na naponske skokove (AC 100-240V) Garantni rok Minimalno 24 mjeseci (2 godine)	4,00 komada
		*Senzor 1/2.8" CMOS 5MP; *Objektiv 3.4-10.5mm motorizovan; *Max frame rate: (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fpss; *Ugao snimanja: Horizontalno 95°-28°,	

10	Nabavka, isporuka i ugradnja IP bullet kamere	Vertikalno 69°-21°; **Kompresija slike: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG; *Mreža: 100BASE-TX, RJ45; Usaglašena sa ONVIF Profile S, Profile T, Profile G, Profile M; *Bezbednost: FIPS 140-2 L1 podržava uz dodatnu licencu, opremljena sa FIPS 140-2 L3 certified TPM, HTTPS enkripcija, autentifikacija WS, digest autentifikacija i 802.1x po portu; *Omogućava povećanu bezbednost podataka sa FIPS-kompatibilnim šifrovanjem omogućenim na kameri, ugrađenim TPM-om za zaštitu kriptografskih ključeva i Secure Boot-om; *Protokoli: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS; *Protokoli streaming: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP; *USB 2.0 i microSD/microSDHC/microSDXC memorijski slot; *Tip kućišta bullet, materijal aluminijum, težina 1.31 kg (1.78 kg sa junction box). Isporučena sa doznom za skrivanje instalacija (junction box); *Napajanje: PoE: IEEE802.3af class 3	1,00 komad
----	---	---	------------

		usaglašen; *RTC backup baterija 3V; Memorija:1GB RAM, 512MB Flash; *Radna temperatura -40°C do +60°C, apsolutna maksimalna 74°C po NEMA TS2 (Temp.)para 2.2.7.2 - 2.2.7.7; *Sertifikati:UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, NOM, KC, BIS, Sigurnost:UL/CSA/EN/IEC 62368-1, IEC 62471, Okruženje:IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP66, IP67rating, Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, Elektromagnetne emisije:FCC Part 15 Subpart B (Class B), IC ICES-003 (Class B), EN 55032 (Class B), EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Elektromagnetna otpornost:EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4; *ili ekvivalentno Avigilon 5.0C-H6SL-BO1-IR, što se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.	
11	Nabavka, isporuka i ugradnja UPS neprekidnog napajanja	UPS neprekidno napajanje 3000VA/3000W, zaštita prenapona 296 J, LCD meni. Uz UPS isporučiti i 2x rekabilne napojne letve sa IEC C14 priključkom za UPS sa 8x šuko priključaka . kao i napjni kabal za ulaz 16 A IEC 320-C20. Ili ekvivalentno Socomec NETYS RT NRT4-U030B, isto se dokazuje zvaničnom tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.	1,00 komad

